

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br**CONTRATO n.º 0106/2026**
Processo Administrativo n.º 035/2026**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/BA, E A EMPRESA LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.**

A Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, inscrito no CNPJ n.º 13.891.130/0001-03, com sede na Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande – Vera Cruz, Bahia, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Igor Pinho Santos, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ n.º 34.330.835/0001-21, com endereço na Rua Padre Agenor Birner, 00169, Centro, Simões Filho - BA CEP 43700-000, representada neste ato pelo Sr. (a) Luis Eduardo de Oliveira Santos e Santos, portador do CPF n.º ***.***.***-71, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato de Prestação de Serviço, decorrente da homologação, em despacho datado de 24/04/2026, e oriundo do processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA n.º 009/2026, Processo Administrativo n.º 035/2026 os contratantes às disposições da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Colégio Municipal Professora Dáulia Angélica, na localidade de Barra do Gil, no município de Vera Cruz/ BA.

1.1. Objeto da contratação:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit Com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS		1		89.525,22	89.525,22	3,69 %
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6	281,37	344,67	2.068,02	0,09 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	85	55,72	68,25	5.801,25	0,24 %
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1757	3,55	4,34	7.625,38	0,31 %
1.4	Desmontagem De Estrutura Metálica Com Retirada De Solda E Corte De Peças Por Meio De Lixadeira	M²	1757	11,38	13,94	24.492,58	1,01 %
1.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50	0,66	0,80	40,00	0,00 %
1.6	RETIRADA CORRIMAO METALICO	M	71	12,19	14,93	1.060,03	0,04 %
1.7	Remoção De Calha De Zinco	M	134	12,38	15,16	2.031,44	0,08 %
1.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1841	2,05	2,51	4.620,91	0,19 %
1.9	Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor	Un	3	50,04	61,29	183,87	0,01 %
1.10	Demolição De Alvenaria De Elementos Vazados (Cobogó), Sem Reaproveitamento	M³	54	45,66	55,93	3.020,22	0,12 %
1.11	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	4	199,79	244,74	978,96	0,04 %
1.12	Remoção De Metais Sanitários (Torneira, Registros, Chuveiros, Etc.)	Un	30	24,78	30,35	910,50	0,04 %
1.13	Remoção De Vaso Sanitário	Un	13	15,30	18,74	243,62	0,01 %
1.14	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	484	8,41	10,30	4.985,20	0,21 %
1.15	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,	M	122	8,37	10,25	1.250,50	0,05 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

	DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023						
1.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1841	2,05	2,51	4.620,91	0,19 %
1.17	REMOÇÃO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M³	300	35,45	43,42	13.026,00	0,54 %
1.18	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M²	136,6	75,10	91,99	12.565,83	0,52 %
2	HIDRÁULICA		1		23.627,91	23.627,91	0,97 %
2.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	64,66	79,20	554,40	0,02 %
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	61	59,45	72,82	4.442,02	0,18 %
2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	110,3	41,06	50,29	5.546,98	0,23 %
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,	M	72,4	82,28	100,79	7.297,19	0,30 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

	CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015						
2.5	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO COM EQUIPAMENTO JATO DE ALTA PRESSÃO (HIGH VELOCITY)	M²	20	21,03	25,76	515,20	0,02 %
2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	36,72	44,98	719,68	0,03 %
2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24	15,76	19,30	463,20	0,02 %
2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	124,5	6,96	8,52	1.060,74	0,04 %
2.9	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32	9,62	11,78	376,96	0,02 %
2.10	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	20,51	25,12	376,80	0,02 %
2.11	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	13,76	16,85	303,30	0,01 %
2.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22	10,91	13,36	293,92	0,01 %
2.13	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25	10,25	12,55	313,75	0,01 %
2.14	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32	9,76	11,95	382,40	0,02 %
2.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	5,10	6,24	93,60	0,00 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

2.16	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	5,46	6,68	93,52	0,00 %
2.17	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	16,75	20,51	123,06	0,01 %
2.18	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	28,16	34,49	137,96	0,01 %
2.19	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	28,64	35,08	140,32	0,01 %
2.20	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTAELASTICA.	UN	3	106,92	130,97	392,91	0,02 %
3	PAREDE / PISO		1		543.573,30	543.573,30	22,42 %
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M²	70	112,44	137,73	9.641,10	0,40 %
3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMADEMÃO. AF 04/2023	M²	3307	3,66	4,48	14.815,36	0,61 %
3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMADEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M²	3307	10,56	12,93	42.759,51	1,76 %
3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	3307	8,42	10,31	34.095,17	1,41 %
3.5	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS/2 DEMÃOS	L	240	30,36	37,19	8.925,60	0,37 %
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M²	140	8,65	10,59	1.482,60	0,06 %
3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M²	90	81,75	100,14	9.012,60	0,37 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

3.8	Reboco Interno De Parede, Espessura 0,5cm, Com Argamassa 1:2 Cal E Areia	M ²	140	32,88	40,27	5.637,80	0,23 %
3.9	Piso Alta Resistencia, Colorido, E=10mm, Aplicado Com Juntas, Polido Até O Esmeril400 E Encerado	M ²	540	51,65	63,27	34.165,80	1,41 %
3.10	Aplicação De Resina Sobre Revestimento De Pedra Piso Ou Parede - Piso De Altaresistência Existente	M ²	2775	26,38	32,31	89.660,25	3,70 %
3.11	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 54 X 54 Cm, Arielle, Linha Riviera, Cor Branco Mate, Ou Similar, PEI-5, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-li, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	M ²	2189	51,02	62,49	136.790,61	5,64 %
3.12	Polimento De Piso De Alta Resistência (Existente)	M ²	2235	19,97	24,46	54.668,10	2,26 %
3.13	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA 10cm	M ²	153	79,55	97,44	14.908,32	0,61 %
3.14	REVESTIMENTOS-RECUPERACAO REV.EXTERNO-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO	M ²	170	218,16	267,24	45.430,80	1,87 %
3.15	Rodapé Alta Resistência Branco, H = 10 Cm	M	789,35	21,98	26,92	21.249,30	0,88 %
3.16	REFORCO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3	M ³	19	873,49	1.070,02	20.330,38	0,84 %
4	TETO / COBERTURA		1		614.540,45	614.540,45	25,35 %
4.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	M ²	1454	45,17	55,33	80.449,82	3,32 %
4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	1454	110,85	135,79	197.438,66	8,14 %
4.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	194	34,91	42,76	8.295,44	0,34 %
4.4	Calha Em Fibra Vidro, Fornecimento E Instalação	M ²	104,4	91,31	111,85	11.677,14	0,48 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

4.5	Curva 90° Longa Em Pvc Rígido Soldável, Diâm = 150mm Rev. 01 - 10/2022	Un	24	93,16	114,12	2.738,88	0,11 %
4.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	96	41,97	51,41	4.935,36	0,20 %
4.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M²	2518	65,23	79,90	201.188,20	8,30 %
4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - PLATIBANDA	M²	284	112,44	137,73	39.115,32	1,61 %
4.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - Platibanda	M²	568	8,65	10,59	6.015,12	0,25 %
4.10	Fornecimento E Instalação De Chapas De Policarbonato, E=8mm Em Toldo/Cobertura/Fechamento/Etc - Rev 01	M²	33	343,27	420,50	13.876,50	0,57 %
4.11	Reboco Externo, De Parede, Com Argamassa Traço 1:4 (Cal / Areia), Espessura 2,5cm - Platibanda	M²	284	39,78	48,73	13.839,32	0,57 %
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	208,4	10,01	12,26	2.554,98	0,11 %
4.13	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	10,5	657,95	805,98	8.462,79	0,35 %
4.14	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF_09/2020	M²	101	127,40	156,06	15.762,06	0,65 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

4.15	Cumeeira Termoacústica	M	13	105,57	129,32	1.681,16	0,07 %
4.16	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_ 11/2021	M²	30	177,14	216,99	6.509,70	0,27 %
5	ELETRICA		1		465.033,95	465.033,95	19,18 %
5.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_ 11/2021	M	250	45,37	55,57	13.892,50	0,57 %
5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), REDE EDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	200	9,47	11,60	2.320,00	0,10 %
5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	350	11,11	13,60	4.760,00	0,20 %
5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1300	12,09	14,81	19.253,00	0,79 %
5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	11	7,87	9,64	106,04	0,00 %
5.6	Cabo De Cobre Isolado Em EPR Flexível Unipolar 300mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	M	200	292,69	358,54	71.708,00	2,96 %
5.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	40	7,87	9,64	385,60	0,02 %
5.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	4	9,52	11,66	46,64	0,00 %
5.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	3	36,34	44,51	133,53	0,01 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

5.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	41	37,87	46,39	1.901,99	0,08 %
5.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	42,26	51,76	258,80	0,01 %
5.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	54,71	67,01	134,02	0,01 %
5.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	109,55	134,19	134,19	0,01 %
5.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	283,12	346,82	1.040,46	0,04 %
5.15	Disjuntor Tetrapolar DR 125 A, Tipo AC, Corrente Nominal Residual 30ma, Ref.:Siemens 5SM3-3450 Ou Similar	Un	3	968,29	1.186,15	3.558,45	0,15 %
5.16	Dispositivo DR Tetrapolar 100 A, Tipo AC, 30MA	Un	1	225,58	276,33	276,33	0,01 %
5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	M	10770	6,86	8,40	90.468,00	3,73 %
5.18	Dispositivo De Proteção Contra Surto De Tensão DPS 40ka - 175v	Un	12	49,61	60,77	729,24	0,03 %
5.19	Ponto De Tomada Dupla 2p+T, ABNT, 10 A, Com Eletroduto De Pvc Rígido Embutido, Com Fio Rígido 2,5mm² (Fio 12)	Pt	174	303,50	371,78	64.689,72	2,67 %
5.20	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA ECHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	81	207,02	253,59	20.540,79	0,85 %
5.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	58,20	71,29	712,90	0,03 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

5.22	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	73,50	90,03	630,21	0,03 %
5.23	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27	68,11	83,43	2.252,61	0,09 %
5.24	Interruptor 02 Seções Simples, De Embutir, Com Placa, Conjugado Com Tomada 2p+T, ABNT, 10A, Inclusive Caixa Pvc 4x2	Un	10	38,36	46,99	469,90	0,02 %
5.25	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	54,92	67,27	336,35	0,01 %
5.26	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UN	283	145,32	178,01	50.376,83	2,08 %
5.27	Luminária Sobrepor Quadrada Led 24W*, 1920 LUMENS	Un	23	67,38	82,54	1.898,42	0,08 %
5.28	Caixa Octogonal 4" X 4", Em Pvc, P/ Ponto De Luz Embutido	Un	100	11,04	13,52	1.352,00	0,06 %
5.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA EBARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A	Un	1	893,88	1.095,00	1.095,00	0,05 %
5.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	819,12	1.003,42	2.006,84	0,08 %
5.31	LUMINARIA TIPO TARTARUGA APARENTE 100W 56158/010 TRAMONTINA	UN	8	167,85	205,61	1.644,88	0,07 %
5.32	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24	30,00	36,75	882,00	0,04 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

5.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	M	1200	3,05	3,73	4.476,00	0,18 %
5.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	M	8260	4,35	5,32	43.943,20	1,81 %
5.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	420	9,85	12,06	5.065,20	0,21 %
5.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	18,47	22,62	2.262,00	0,09 %
5.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	392	17,44	21,36	8.373,12	0,35 %
5.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200	24,62	30,15	6.030,00	0,25 %
5.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	500	36,38	44,56	22.280,00	0,92 %
5.40	Disjuntor Termomagnético Tripolar 500 A, Padrão DIN (Europeu - Linhabrança), 65KA	Un	1	2.107,58	2.581,78	2.581,78	0,11 %
5.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	656,62	804,35	804,35	0,03 %
5.42	Ponto P/Ar Condicionado(Tubul.,Cj.Airstop E Fiação)	Pt	7	651,64	798,25	5.587,75	0,23 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

5.43	Ponto De Tomada 3p Para Ar Condicionado Até 3000 Va, Com Eletroduto De Pvc Rígido Embutido Ø 3/4", Incluindo Conjunto Astop/30a-220v, Inclusive Aterramento	Pt	7	336,58	412,31	2.886,17	0,12 %
5.44	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7	87,37	107,02	749,14	0,03 %
6	LOUÇAS E METAIS		1		51.074,07	51.074,07	2,11 %
6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	366,26	448,66	3.140,62	0,13 %
6.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020	UN	7	29,50	36,13	252,91	0,01 %
6.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	81,05	99,28	99,28	0,00 %
6.4	Porta-Papel Higiênico, Linha Domus, Ref. 102 C40, Da Meber Ou Similar	Un	24	58,62	71,80	1.723,20	0,07 %
6.5	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	44,13	54,05	810,75	0,03 %
6.6	Tanque Em Aço Inox, Incluso Torneira Cromada E Sifão PVC	Un	2	493,88	605,00	1.210,00	0,05 %
6.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	200,52	245,63	982,52	0,04 %
6.8	Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=30cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar	Un	8	93,51	114,54	916,32	0,04 %
6.9	Bancada De Mármore Branco	M²	41	298,43	365,57	14.988,37	0,62 %
6.10	Lavatório Com Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E = 2cm, Dim 2.00x0.60, Com02 Cubas De Embutir De Louça, Sifão Ajustável Metalizado, Válvula Cromada, Torneira Cromada, Inclusive Rodopia 10 Cm, Assentada	Un	2	1.373,88	1.683,00	3.366,00	0,14 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

6.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	234,16	286,84	3.442,08	0,14 %
6.12	Lavatório Com Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E = 2cm, Dim 1.60x0.60, Com01 Cubas De Embutir De Louça, Sifão Cromado, Válvula Cromada, Torneira Cromada, Inclusive Rodopia 10 Cm, Assentada	Un	2	1.052,84	1.289,72	2.579,44	0,11 %
6.13	Torneira De Pressão, Fabrimar, Série Acquapress, Ref 1180 Ou Similar	Un	12	277,65	340,12	4.081,44	0,17 %
6.14	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA- ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	M²	8,8	474,31	581,02	5.112,97	0,21 %
6.15	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E=2cm	M²	14,17	381,22	466,99	6.617,24	0,27 %
6.16	Rodopia Em Granito Cinza Andorinha, H = 10 Cm, E= 2cm, Aplicado Com Argamassaindustrializada Ac-I, Com Acabamento Aboleado	M	5	53,35	65,35	326,75	0,01 %
6.17	Torneira Cromada Para Tanque/Jardim, 1/2", Ref.1153 C39, DECA Ou Similar	Un	3	66,46	81,41	244,23	0,01 %
6.18	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DECOZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	63,34	77,59	387,95	0,02 %
6.19	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	UN	10	64,66	79,20	792,00	0,03 %
7	ESQUADRIAS		1		108.531,28	108.531,28	4,48 %
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE,	M²	48	142,90	175,05	8.402,40	0,35 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

	EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024						
7.2	Basculante Em Alumínio, Cor N/P/B, Moldura-Vidro, Tipo Convencional Oupivotante, Exclusive Vidro	M²	7	325,57	398,82	2.791,74	0,12 %
7.3	Peitoril Granito Cinza Polido, C/ Largura = 17 Cm, Esp = 2 Cm	M	84	94,99	116,36	9.774,24	0,40 %
7.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUAEM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	198,3	26,50	32,46	6.436,81	0,27 %
7.5	Porta Em Madeira De Lei, De Correr, Lisa, Semi-Ôca 0,90x2,10m, Inclusive Batentes E Ferragens - Rev 02	Un	7	1.151,76	1.410,90	9.876,30	0,41 %
7.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	332,61	407,44	1.222,32	0,05 %
7.7	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	260,46	319,06	2.552,48	0,11 %
7.8	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36	278,09	340,66	12.263,76	0,51 %
7.9	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	41,32	412,07	504,78	20.857,50	0,86 %
7.10	Porta Em Vidro Temperado 10mm, Incolor, Inclusive Ferragens De Fixação E Instalação, Exclusive Puxador - Rev 01_10/2021	M²	11	453,54	555,58	6.111,38	0,25 %
7.11	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	190,3	1,89	2,31	439,59	0,02 %

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

7.12	Portão/Porta Em Alumínio Cor N/B/P, De Correr, Em Tubo Quadrado 3"X1.1/2" Horizontais E Engradado E 1.1/2"X1.1/2" Verticais, Com Espaçamento De 12cm.	M ²	21,4	288,07	352,88	7.551,63	0,31 %
7.13	Portão/Porta Em Alumínio Cor N/B/P, De Abrir, 02 Fls, Em Tubo Quadrado 3"X1.1/2" Horizontais E Engradado E 1.1/2"X1.1/2" Verticais, Com Espaçamento De 12cm.	M ²	28,5	290,24	355,54	10.132,89	0,42 %
7.14	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUAEM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M ²	190,3	26,50	32,46	6.177,13	0,25 %
7.15	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M ²	190,3	16,91	20,71	3.941,11	0,16 %
8	FACHADA INTERNA		1		99.975,89	99.975,89	4,12 %
8.1	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 30 X 44 Cm, Biancogres, Linha Oviedo Puro, Amadeirado, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-li, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	M ²	264	60,65	74,29	19.612,56	0,81 %
8.2	Fornecimento E Instalação De Janela Em Vidro Temperado Incolor 8mm, Inclusive perfis E Ferragens	M ²	109	293,50	359,53	39.188,77	1,62 %
8.3	Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Líquido Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tintapva Latex Convencional Para Exteriores - Rev 03	M ²	679	49,51	60,64	41.174,56	1,70 %
9	FACHADA EXTERNA		1		154.995,67	154.995,67	6,39 %
9.1	Cerca/Gradil Nylofor H=2,03m, Malha 5x20cm - Fio 5 Mm, Revestidos Em Poliéster Por Processo De Pintura Eletrostática Nas Cores Verde Ou Branca. Fornecimento E Instalação. Inclusive Poste E Acessórios.	M	86	469,32	574,91	49.442,26	2,04 %
9.2	Reboco Externo, De Parede, Com Argamassa Traço 1:4 (Cal / Areia), Espessura 2,5cm	M ²	82	39,78	48,73	3.995,86	0,16 %