

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

Título do Projeto: Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial em diversas ruas da Sede e do	Referências:	BDI	Data:
do de Raspador - Pintadas - BA	Sinapi 01/2026 Não Desonerada	22%	mar/26

Item	Tipo	Banco	Código	Discriminação dos serviços	Unidade	Quantidade	Custo Unitário sem BDI	Custo Unitário com BDI	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI
1.0	1.0 - PAVIMENTAÇÃO DA SEDE: RUA ARIELSON OLIVEIRA ALMEIDA - TRECHOS 01,02,03 E 04, RUA LEONICE MOREIRA, RUA MARIA ANTÔNIA, RUA DENER MARCOS DIAS, RUA LOUVIAL OLIVEIRA, RUA ANATÁLIA MOREIRA, RUA A, RUA AMBROSINA OLIVEIRA MACHADO, RUA ZILDA DIAS DA SILVA; E NO POVOADO DO RASPADOR: RUA A TRECHOS 01 E 02, RUA B, RUA C E RUA D.									
Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1.0				Pavimentação com Drenagem Superficial						
1.1				SERVIÇOS PRELIMINARES						69.508,35
1.1.1	Composição	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	11.933,32	1,44	1,75	17.183,98	20.883,31
1.1.2	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	11.933,32	3,25	3,96	38.783,30	47.255,96
1.1.3	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,50	448,88	547,63	1.122,20	1.369,08
1.2				PAVIMENTAÇÃO						2.645.138,81
1.2.1	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.811,74	41,70	50,87	158.949,56	193.903,21
1.2.2	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	11.933,32	103,26	125,97	1.232.234,88	1.503.240,64
1.2.3	Composição	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.565,55	2,58	3,14	9.199,13	11.195,84

1.2.4	Composição	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	127.171,43	1,02	1,24	129.714,85	157.692,57
1.2.5	Composição	Próprio	CP01	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	106,00	276,60	337,45	29.319,60	35.769,70
1.2.6	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	7.101,72	85,80	104,67	609.327,43	743.336,85
3				SINALIZAÇÃO						36.443,96
3.1	Composição	Próprio	CP04	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, UN CHAPÁ DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	63,00	420,27	512,72	26.477,01	32.301,36
3.2	Composição	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	35,00	97,02	118,36	3.395,70	4.142,60
4				SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.711,33
4.1	Composição	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	11.933,32	0,60	0,73	7.159,99	8.711,33
									Total sem BDI	2.262.867,64
									Total do BDI	496.934,81
									TOTAL GERAL	2.759.802,45


 Nádia Cristina Moreira Rodrigues
 Eng.ª Civil-CREA 23.957/D