PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos em vias públicas da sede do Município de Pintadas-BA, bem como para recuperação da pavimentação existente na Rua Geminiano Lobo
ENDEREÇO:	PAVIMENTAÇÃO DA SEDE: RUA MARIA ALVINA MENDES TECHO 01 E 02, RUA ENEDINA MACEDO TRECHO 01 E 02, RUA BERNADINO CARNEIRO, RUA FELIPE MACEDO TRECHO 01 E 02, AVENIDA 9 DE MAIO TRECHO 01 E 02, RUA ANITA LOBO, RUA MANOEL JUSTINIANO E RUA GEMINIANO LOBO
BDI:	20,73

DATA : **BDI :** 20,73%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	117,73%	72,85%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	**Pavimentação com Drenagem Superficial**							**R$ 1.348.566,54**	**97,35**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 38.498,89**	**2,78**
1.1.1	105137	Locação de serviços de pavimentação	SINAPI	M	1.220,42	R$ 1,13	R$ 1,36	R$ 1.659,77	0,12
1.1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	8.062,55	R$ 3,34	R$ 4,03	R$ 32.492,08	2,35
1.1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	R$ 450,08	R$ 543,38	R$ 4.347,04	0,31
1.2	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 1.310.067,65**	**94,57**
1.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	2.404,84	R$ 42,35	R$ 51,13	R$ 122.959,47	8,88
1.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	8.062,55	R$ 105,57	R$ 127,45	R$ 1.027.572,00	74,18
1.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.190,94	R$ 2,90	R$ 3,50	R$ 11.168,29	0,81
1.2.4	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	87.041,42	R$ 1,11	R$ 1,34	R$ 116.635,50	8,42
1.2.5	CP01	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA,DIMENSÕES DE 20X40CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	PRÓPRIA	M	22,00	R$ 229,11	R$ 276,60	R$ 6.085,20	0,44
1.2.6	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	240,48	R$ 88,34	R$ 106,65	R$ 25.647,19	1,85
2	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 30.738,89**	**2,22**
2.1	CP04	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM , UN CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	PRÓPRIA	UND	68,00	R$ 348,11	R$ 420,27	R$ 28.578,36	2,06
2.2	S02555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	ORSE	un	17,00	R$ 105,27	R$ 127,09	R$ 2.160,53	0,16
3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$ 5.966,29**	**0,43**
3.1	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	8.062,55	R$ 0,61	R$ 0,74	R$ 5.966,29	0,43

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 237.821,36**
VALOR BDI:	**R$ 237.821,36**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 1.147.450,36**
VALOR TOTAL:	**R$ 1.385.271,72**

Rua Geminiano Lobo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.630,14**	**1,45**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R$ 450,08	R$ 543,38	R$ 1.630,14	1,45
2	**SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**							**R$ 4.674,92**	**4,17**
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	756,46	R$ 3,34	R$ 4,03	R$ 3.048,53	2,72
2.2	60-06-01-081	SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO - REF.: ORSE/02605	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	756,46	R$ 1,78	R$ 2,15	R$ 1.626,39	1,45
3	**SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO**							**R$ 104.681,08**	**93,26**
3.1	PMP - 100	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, COM TRANSPORTE HORIZONTAL PARA LOCAL DE ESPERA.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	756,46	R$ 113,41	R$ 136,92	R$ 103.574,50	92,28
3.2	94990	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DE GARAGENS, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,90	R$ 1.018,41	R$ 1.229,53	R$ 1.106,58	0,99
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$ 1.254,43**	**1,12**
4.1	S06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ORSE	M²	756,46	R$ 0,61	R$ 0,74	R$ 559,78	0,50
4.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	277,86	R$ 2,07	R$ 2,50	R$ 694,65	0,62

VALOR BDI:	**R$ 19.273,94**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 92.966,63**
VALOR TOTAL:	**R$ 112.240,57**

VALOR GLOBAL:	**R$ 1.497.512,29**

Um milhão quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos

WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA:04433316504

Assinado de forma digital por WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA:04433316504
Dados: 2026.10.16 15:31:46 -03'00'

Wagner Ferreira de Almeida
Engº Civil - CREA Nº RNP:0506252698-BA