DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.906.789/0001-96 - MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Voltar

Versão:

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	−		**Administração Local**							R$ 41.581,25	
1.1		SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES	R$ 8.320,12	R$ 8.320,12	21,57 %	R$ 10.114,77	R$ 10.114,75	
1.2		SINAPI - 93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES	R$ 25.893,26	R$ 25.883,44	21,57 %	R$ 31.466,50	R$ 31.466,50	
2	−		**Serviços Preliminares**							R$ 9.053,84	
2.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,00	M2	R$ 450,61	R$ 450,61	21,57 %	R$ 547,81	R$ 4.382,48	
2.2		Composição - 105008	LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO	1.290,43	UN	R$ 2,98	R$ 2,98	21,57 %	R$ 3,62	R$ 4.671,36	
									Total:	**R$ 975.657,99**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,01**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			TOPOGRÁFICO. AF_03/2024								
3	−		**Terraplanagem**							R$ 10.426,67	
3.1		SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	5.161,72	M2	R$ 1,66	R$ 1,66	21,57 %	R$ 2,02	R$ 10.426,67	
4	−		**Pavimentação**							R$ 703.542,43	
4.1		SINAPI - 92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	5.161,72	M2	R$ 113,86	R$ 112,12	21,57 %	R$ 136,30	R$ 703.542,43	
5	−		**Meio Fio**							R$ 83.443,76	
5.1		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1.531,64	M	R$ 44,81	R$ 44,81	21,57 %	R$ 54,48	R$ 83.443,76	
6	−		**Calçada**							R$ 81.746,98	
6.1		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	73,17	M3	R$ 918,99	R$ 918,99	21,57 %	R$ 1.117,22	R$ 81.746,98	
7	−		**Acessibilidade**							R$ 38.103,16	
7.1		Composição - 9417 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais,	246,91	M2	R$ 126,94	R$ 126,94	21,57 %	R$ 154,32	R$ 38.103,16	
									Total:	**R$ 975.657,99**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,01**	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base								
8	−		**Sinalização**							R$ 3.548,21	
8.1		Composição - 103690 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022	20,00	UN	R$ 43,92	R$ 43,92	21,57 %	R$ 53,39	R$ 1.067,80	
8.2		Composição - 103699 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	7,70	M2	R$ 100,91	R$ 100,91	21,57 %	R$ 122,68	R$ 944,65	
8.3		Composição - 2555 ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	12,00	UN	R$ 105,27	R$ 105,27	21,57 %	R$ 127,98	R$ 1.535,76	
9	−		**Serviços Finais**							R$ 4.211,69	
9.1		Composição - 6191 ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	6.381,35	M2	R$ 0,54	R$ 0,54	21,57 %	R$ 0,66	R$ 4.211,69	
									Total:	**R$ 975.657,99**	
									Valor não utilizado (QCI):	**R$ 0,01**	