



Obra
CAMPO DE BARRA NOVA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São

B.D.I.
20,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											107.205,67	6,77 %
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	4,5	377,50	0,00	0,00	454,89	454,89	0,00	0,00	2.046,96	2.046,96	0,13 %
1.2	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	4.901,34	5.906,08	0,03	0,00	5.906,11	5.906,08	0,03	0,00	5.906,11	0,37 %
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	860	95,78	35,56	0,00	79,85	115,41	30.581,60	0,00	68.671,00	99.252,60	6,27 %
2			Movimento de Terra											12.338,91	0,78 %
2.1	4413985	SICRO3	Regularização manual de taludes de cortes e aterros	m²	423	24,21	28,64	0,53	0,00	29,17	12.114,72	224,19	0,00	12.338,91	0,78 %
3			FECHAMENTO CAMPO											394.993,29	24,94 %
3.1			ESTRUTURA											58.092,06	3,67 %
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	11,295	103,40	79,62	0,00	44,97	124,59	899,31	0,00	507,93	1.407,24	0,09 %
3.1.2	C007	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	110	223,38	65,87	0,00	203,30	269,17	7.245,70	0,00	22.363,00	29.608,70	1,87 %
3.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	475,896	14,31	4,53	0,00	12,71	17,24	2.155,81	0,00	6.048,63	8.204,44	0,52 %
3.1.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	216,4624	17,83	8,53	0,00	12,95	21,48	1.846,42	0,00	2.803,19	4.649,61	0,29 %
3.1.5	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,259	518,96	99,26	0,00	526,08	625,34	224,23	0,00	1.188,41	1.412,64	0,09 %
3.1.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,295	941,15	242,07	0,00	892,01	1.134,08	2.734,18	0,00	10.075,25	12.809,43	0,81 %
3.2			ALVENARIA E ALAMBRADO											336.901,23	21,27 %
3.2.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	120,48	94,36	38,49	0,00	75,21	113,70	4.637,28	0,00	9.061,29	13.698,57	0,86 %
3.2.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	1506	178,10	31,67	0,00	182,94	214,61	47.695,02	0,00	275.507,64	323.202,66	20,41 %
4			Arquibancada											203.956,65	12,88 %
4.1			FUNDAÇÃO											13.603,65	0,86 %

4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (SAPATA ISOLADA)	m³	13	103,40	79,62	0,00	44,97	124,59	1.035,06	0,00	584,61	1.619,67	0,10 %
4.1.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,65	1.022,83	401,08	0,00	831,43	1.232,51	260,70	0,00	540,43	801,13	0,05 %
4.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	123,24	14,31	4,53	0,00	12,71	17,24	558,28	0,00	1.566,37	2.124,65	0,13 %
4.1.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6,5	1.132,89	389,40	0,00	975,73	1.365,13	2.531,10	0,00	6.342,24	8.873,34	0,56 %
4.1.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	5,85	26,23	17,90	0,00	13,70	31,60	104,72	0,00	80,15	184,86	0,01 %
4.2			ESTRUTURA											92.365,34	5,83 %
4.2.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	53,55	157,03	68,88	17,03	103,31	189,22	3.688,52	911,96	5.532,25	10.132,73	0,64 %
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	370,74296	10,44	1,63	0,00	10,95	12,58	604,31	0,00	4.059,63	4.663,94	0,29 %
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	175,872107	14,55	5,70	0,00	11,83	17,53	1.002,47	0,00	2.080,56	3.083,03	0,19 %
4.2.4	104443	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	241,04	93,83	36,82	0,00	76,24	113,06	8.875,09	0,00	18.376,89	27.251,98	1,72 %
4.2.5	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	470,84	62,14	20,61	0,00	54,26	74,87	9.704,01	0,00	25.547,78	35.251,79	2,23 %
4.2.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,3096	14,31	4,53	0,00	12,71	17,24	816,80	0,00	2.291,73	3.108,53	0,20 %
4.2.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6,5	1.132,89	389,40	0,00	975,73	1.365,13	2.531,10	0,00	6.342,24	8.873,34	0,56 %
4.3			ATERRO											16.929,09	1,07 %
4.3.1	09.96.66	EMBASA	ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE, COM ESCALONAMENTO	m³	278,76	50,40	2,62	0,00	58,11	60,73	730,35	0,00	16.198,74	16.929,09	1,07 %
4.4			PISO											28.210,51	1,78 %
4.4.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m²	202,4	49,01	39,78	0,99	18,28	59,05	8.051,47	200,38	3.699,87	11.951,72	0,75 %
4.4.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	202,4	66,67	33,47	0,00	46,86	80,33	6.774,33	0,00	9.484,46	16.258,79	1,03 %
4.5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO											29.611,43	1,87 %
4.5.1	103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	115,72	60,48	25,92	0,00	46,95	72,87	2.999,46	0,00	5.433,05	8.432,51	0,53 %
4.5.2	87896	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	376,18	6,92	3,50	0,00	4,83	8,33	1.316,63	0,00	1.816,94	3.133,57	0,20 %

4.5.3	12352	ORSE	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m²	376,18	39,81	28,30	0,00	19,67	47,97	10.645,89	0,00	7.399,46	18.045,35	1,14 %
4.6			PINTURA											23.236,63	1,47 %
4.6.1	180778	SBC	PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO	m²	376,18	14,08	11,52	0,00	5,44	16,96	4.333,59	0,00	2.046,42	6.380,01	0,40 %
4.6.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m²	752,36	15,74	11,12	0,00	7,84	18,96	8.366,24	0,00	5.898,50	14.264,74	0,90 %
4.6.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	376,18	5,72	1,95	0,00	4,94	6,89	733,55	0,00	1.858,33	2.591,88	0,16 %
5			PAVIMENTAÇÃO											320.160,04	20,22 %
5.1			PISTA DE CAMINHADA											80.264,75	5,07 %
5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	653,09	3,35	1,33	0,00	2,70	4,03	868,61	0,00	1.763,34	2.631,95	0,17 %
5.1.2	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	653,09	98,65	10,36	0,00	108,51	118,87	6.766,01	0,00	70.866,79	77.632,80	4,90 %
5.2			PINTURA											21.163,29	1,34 %
5.2.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1293,6	13,58	9,52	0,00	6,84	16,36	12.315,07	0,00	8.848,22	21.163,29	1,34 %
5.3			PAVIMENTAÇÃO PRAÇA											218.732,00	13,81 %
5.3.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	265,94	45,85	15,08	0,00	40,16	55,24	4.010,38	0,00	10.680,14	14.690,52	0,93 %
5.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1013,13	42,36	12,17	0,00	38,87	51,04	12.329,79	0,00	39.380,36	51.710,15	3,27 %
5.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1415,68	82,65	10,36	0,00	89,23	99,59	14.666,44	0,00	126.321,13	140.987,57	8,90 %
5.3.4	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	95,43	98,65	10,36	0,00	108,51	118,87	988,65	0,00	10.355,11	11.343,76	0,72 %
6			Áreas de Convivência											15.931,07	1,01 %
6.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	11	1.100,00	0,00	0,00	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00	14.580,50	14.580,50	0,92 %
6.2	13762	ORSE	Tabuleiro de concreto e=6cm, inclusive pintura, para jogo de xadrez Gigante, para praças e parques públicos, exclusive peças	m²	0,75	301,56	140,36	20,00	203,01	363,37	105,27	15,00	152,25	272,52	0,02 %
6.3	103299	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	3	298,22	247,48	0,00	111,87	359,35	742,44	0,00	335,61	1.078,05	0,07 %
7			Quiosques											121.100,66	7,65 %
7.1			FUNDAÇÃO											1.639,87	0,10 %

7.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,62	127,79	102,54	0,00	51,44	153,98	473,73	0,00	237,65	711,38	0,04 %
7.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	7,4	47,29	16,72	0,00	40,26	56,98	123,73	0,00	297,92	421,65	0,03 %
7.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,544	14,31	4,53	0,00	12,71	17,24	120,24	0,00	337,37	457,61	0,03 %
7.1.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	1,558	26,23	17,90	0,00	13,70	31,60	27,89	0,00	21,34	49,23	0,00 %
7.2			ESTRUTURA											21.672,18	1,37 %
7.2.1			PILARES											4.069,75	0,26 %
7.2.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,5	72,27	32,81	17,03	37,24	87,08	147,65	76,64	167,58	391,86	0,02 %
7.2.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,464	10,44	1,63	0,00	10,95	12,58	193,10	0,00	1.297,17	1.490,27	0,09 %
7.2.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,0464	14,55	5,70	0,00	11,83	17,53	176,96	0,00	367,28	544,24	0,03 %
7.2.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,8	757,67	41,16	0,00	871,83	912,99	74,09	0,00	1.569,29	1.643,38	0,10 %
7.2.2			VIGAS											8.212,78	0,52 %
7.2.2.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	21,6	81,43	36,95	17,03	44,14	98,12	798,12	367,85	953,42	2.119,39	0,13 %
7.2.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,288	11,92	2,48	0,00	11,88	14,36	288,39	0,00	1.381,50	1.669,89	0,11 %
7.2.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,616	14,55	5,70	0,00	11,83	17,53	442,41	0,00	918,19	1.360,60	0,09 %
7.2.2.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,24	784,52	65,24	0,00	880,10	945,34	211,38	0,00	2.851,52	3.062,90	0,19 %
7.2.3			LAJES											9.389,65	0,59 %
7.2.3.1	101952	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	m²	37,86	205,82	31,67	0,00	216,34	248,01	1.199,03	0,00	8.190,62	9.389,65	0,59 %
7.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO											15.981,44	1,01 %
7.3.1	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	12,4	77,47	24,46	0,00	68,89	93,35	303,30	0,00	854,24	1.157,54	0,07 %
7.3.2	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	9	56,44	16,55	0,00	51,46	68,01	148,95	0,00	463,14	612,09	0,04 %

7.3.3	103367	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	161,7	72,94	32,54	0,00	55,35	87,89	5.261,72	0,00	8.950,09	14.211,81	0,90 %
7.4			REVESTIMENTO DE PAREDE											21.931,61	1,38 %
7.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	249,73	10,45	7,27	0,00	5,32	12,59	1.815,54	0,00	1.328,56	3.144,10	0,20 %
7.4.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	249,73	30,25	15,40	0,00	21,05	36,45	3.845,84	0,00	5.256,81	9.102,65	0,57 %
7.4.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	105,73	76,02	35,32	0,00	56,28	91,60	3.734,38	0,00	5.950,48	9.684,86	0,61 %
7.5			COBERTURA											24.887,76	1,57 %
7.5.1			ÁREA EXTERNA QUIOSQUE											20.169,07	1,27 %
7.5.1.1	105072	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	60	148,65	23,32	0,01	155,79	179,12	1.399,20	0,60	9.347,40	10.747,20	0,68 %
7.5.1.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	62,5	90,23	32,97	0,00	75,75	108,72	2.060,63	0,00	4.734,38	6.795,00	0,43 %
7.5.1.3	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,5	34,88	9,78	0,00	32,25	42,03	611,25	0,00	2.015,62	2.626,87	0,17 %
7.5.2			ÁREA INTERNA QUIOSQUES											4.718,69	0,30 %
7.5.2.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	30,25	90,23	32,97	0,00	75,75	108,72	997,34	0,00	2.291,44	3.288,78	0,21 %
7.5.2.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	30,25	39,23	13,44	0,00	33,83	47,27	406,56	0,00	1.023,35	1.429,91	0,09 %
7.6			PISO											8.391,11	0,53 %
7.6.1	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,708	794,33	125,57	0,00	831,59	957,16	214,47	0,00	1.420,35	1.634,82	0,10 %
7.6.2	88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	78,16	35,19	4,15	0,00	38,25	42,40	324,36	0,00	2.989,62	3.313,98	0,21 %
7.6.3	104594	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	34,16	72,97	23,38	0,00	64,54	87,92	798,66	0,00	2.204,68	3.003,34	0,19 %
7.6.4	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	3,4	107,15	35,80	0,00	93,31	129,11	121,72	0,00	317,25	438,97	0,03 %
7.7			FORRO											3.541,02	0,22 %
7.7.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	34,16	86,03	30,48	0,00	73,18	103,66	1.041,20	0,00	2.499,82	3.541,02	0,22 %

7.8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS											6.793,90	0,43 %
7.8.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	109,99	17,35	0,00	115,18	132,53	34,70	0,00	230,36	265,06	0,02 %
7.8.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4	78,77	28,21	0,00	66,70	94,91	112,84	0,00	266,80	379,64	0,02 %
7.8.3	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4	123,91	78,48	0,00	70,83	149,31	313,92	0,00	283,32	597,24	0,04 %
7.8.4	1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	2	692,39	86,85	0,00	747,47	834,32	173,70	0,00	1.494,94	1.668,64	0,11 %
7.8.5	6084	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	2	254,55	144,63	0,00	162,10	306,73	289,26	0,00	324,20	613,46	0,04 %
7.8.6	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	609,87	44,78	0,00	690,11	734,89	89,56	0,00	1.380,22	1.469,78	0,09 %
7.8.7	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	443,64	48,93	0,00	485,65	534,58	97,86	0,00	971,30	1.069,16	0,07 %
7.8.8	106772	SINAPI	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	303,29	66,14	0,00	299,32	365,46	132,28	0,00	598,64	730,92	0,05 %
7.9			PINTURA											7.590,17	0,48 %
7.9.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	134,53	5,72	1,95	0,00	4,94	6,89	262,33	0,00	664,58	926,91	0,06 %
7.9.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	134,53	16,18	5,86	0,00	13,63	19,49	788,35	0,00	1.833,63	2.621,98	0,17 %
7.9.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	134,53	24,93	5,28	0,00	24,76	30,04	710,32	0,00	3.330,96	4.041,28	0,26 %
7.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											8.671,60	0,55 %
7.10.1	4878	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	6	72,38	43,42	0,00	43,79	87,21	260,52	0,00	262,74	523,26	0,03 %
7.10.2	3275	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	4	275,10	198,35	0,00	133,14	331,49	793,40	0,00	532,56	1.325,96	0,08 %
7.10.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc aterramento	pt	10	241,16	154,91	0,00	135,68	290,59	1.549,10	0,00	1.356,80	2.905,90	0,18 %
7.10.4	60.20.31	EMBASA	ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA, EM RAMAL AEREO, COM CAIXA DE EMBUTIR E FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO, EXCETO POSTE DE CONCRETOELETRICO, EXCETO POSTE DE CONCRETO	UN	2	1.625,10	258,96	0,00	1.699,28	1.958,24	517,92	0,00	3.398,56	3.916,48	0,25 %
8			Parque Infantil											26.754,47	1,69 %
8.1	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	1.760,00	0,00	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00	0,00	2.120,80	2.120,80	0,13 %
8.2	13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.089,00	79,32	0,01	2.437,91	2.517,24	79,32	0,01	2.437,91	2.517,24	0,16 %
8.3	6316	ORSE	Lastro de areia	m³	38,838	141,80	24,41	0,00	146,45	170,86	948,04	0,00	5.687,82	6.635,86	0,42 %

8.4	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	3.903,48	55,06	0,00	4.648,63	4.703,69	55,06	0,00	4.648,63	4.703,69	0,30 %
8.5	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1	4.013,48	55,06	0,00	4.781,18	4.836,24	55,06	0,00	4.781,18	4.836,24	0,31 %
8.6	7185	ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	2	2.465,00	0,00	0,00	2.970,32	2.970,32	0,00	0,00	5.940,64	5.940,64	0,38 %
9			Academia ao Ar Livre											30.702,42	1,94 %
9.1	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	4.250,78	64,56	0,00	5.057,62	5.122,18	64,56	0,00	5.057,62	5.122,18	0,32 %
9.2	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2	2.663,23	53,97	0,00	3.155,22	3.209,19	107,94	0,00	6.310,44	6.418,38	0,41 %
9.3	12447	ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	2.749,23	53,97	0,00	3.258,85	3.312,82	53,97	0,00	3.258,85	3.312,82	0,21 %
9.4	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2	2.873,78	64,56	0,00	3.398,34	3.462,90	129,12	0,00	6.796,68	6.925,80	0,44 %
9.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.438,23	53,97	0,00	4.089,09	4.143,06	53,97	0,00	4.089,09	4.143,06	0,26 %
9.6	9167	ORSE	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	1	1.883,48	55,06	0,00	2.214,53	2.269,59	55,06	0,00	2.214,53	2.269,59	0,14 %
9.7	9168	ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1	2.083,48	55,06	0,00	2.455,53	2.510,59	55,06	0,00	2.455,53	2.510,59	0,16 %
10			Paisagismo											49.300,22	3,11 %
10.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1958,6	18,32	3,35	0,00	18,72	22,07	6.561,31	0,00	36.664,99	43.226,30	2,73 %
10.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	27	186,69	29,48	0,00	195,48	224,96	795,96	0,00	5.277,96	6.073,92	0,38 %
11			Drenagem											1.150,70	0,07 %
11.1	053922	SBC	TUBO DRENAGEM PVC 100mm	M	10	95,50	92,62	0,00	22,45	115,07	926,20	0,00	224,50	1.150,70	0,07 %
12			ILUMINAÇÃO CAMPO E PRAÇA											231.374,37	14,61 %
12.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2143,54	8,62	2,08	0,00	8,30	10,38	4.458,56	0,00	17.791,38	22.249,94	1,40 %
12.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	183,96	12,16	2,72	0,00	11,93	14,65	500,37	0,00	2.194,64	2.695,01	0,17 %
12.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	630,09	19,40	4,05	0,00	19,32	23,37	2.551,86	0,00	12.173,34	14.725,20	0,93 %
12.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	313,48	30,43	6,10	0,00	30,56	36,66	1.912,23	0,00	9.579,94	11.492,17	0,73 %
12.5	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1579,01	30,10	0,07	0,00	36,20	36,27	110,53	0,00	57.160,16	57.270,69	3,62 %

12.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	25,08	42,49	0,08	0,00	51,12	51,20	2,01	0,00	1.282,08	1.284,09	0,08 %
12.7	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	8,57	68,64	1,77	0,00	80,94	82,71	15,17	0,00	693,65	708,82	0,04 %
12.8	91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	549,5	18,11	13,30	0,00	8,52	21,82	7.308,35	0,00	4.681,74	11.990,09	0,76 %
12.9	061946	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4"	M	53,84	25,64	6,65	0,00	24,24	30,89	358,04	0,00	1.305,07	1.663,11	0,11 %
12.10	059759	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL DN 50mm (1.1/2") P/ REDES ENTERRADAS	M	16,27	15,06	5,04	0,00	13,10	18,14	82,00	0,00	213,13	295,13	0,02 %
12.11	C013	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,17	13,67	5,05	0,00	11,42	16,47	455,36	0,00	1.029,73	1.485,09	0,09 %
12.12	061667	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2.1/2"	M	122,17	67,09	9,62	0,00	71,22	80,84	1.175,28	0,00	8.700,94	9.876,22	0,62 %
12.13	059094	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"	M	1,97	10,26	6,39	0,00	5,97	12,36	12,59	0,00	11,75	24,34	0,00 %
12.14	C011	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,32	81,19	13,32	0,00	84,51	97,83	17,58	0,00	111,55	129,13	0,01 %
12.15	061084	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4"	M	157,09	13,42	7,39	0,00	8,78	16,17	1.160,90	0,00	1.379,24	2.540,14	0,16 %
12.16	059262	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2"	M	4,95	15,65	8,94	0,00	9,91	18,85	44,25	0,00	49,05	93,30	0,01 %
12.17	059261	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"	M	1,32	19,38	9,78	0,00	13,57	23,35	12,91	0,00	17,91	30,82	0,00 %
12.18	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	11,95	1,88	0,00	12,51	14,39	7,52	0,00	50,04	57,56	0,00 %
12.19	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,95	1,88	0,00	12,51	14,39	1,88	0,00	12,51	14,39	0,00 %
12.20	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	15,78	4,69	0,00	14,32	19,01	37,52	0,00	114,56	152,08	0,01 %
12.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	22,66	6,81	0,00	20,49	27,30	13,62	0,00	40,98	54,60	0,00 %
12.22	064035	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	3	157,67	36,95	0,00	153,04	189,99	110,85	0,00	459,12	569,97	0,04 %
12.23	058157	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4"	UN	1	26,68	17,35	0,00	14,79	32,14	17,35	0,00	14,79	32,14	0,00 %
12.24	058159	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1.1/4"	UN	8	44,08	20,00	0,00	33,11	53,11	160,00	0,00	264,88	424,88	0,03 %
12.25	058160	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1.1/2"	UN	2	37,71	22,66	0,00	22,78	45,44	45,32	0,00	45,56	90,88	0,01 %
12.26	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2	25,60	16,49	0,00	14,35	30,84	32,98	0,00	28,70	61,68	0,00 %
12.27	1303	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	2	7,40	4,76	0,00	4,15	8,91	9,52	0,00	8,30	17,82	0,00 %
12.28	373	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	16	5,52	3,03	0,00	3,62	6,65	48,48	0,00	57,92	106,40	0,01 %
12.29	1306	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	3	19,85	7,37	0,00	16,54	23,91	22,11	0,00	49,62	71,73	0,00 %
12.30	1307	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022	un	4	34,31	7,37	0,00	33,97	41,34	29,48	0,00	135,88	165,36	0,01 %
12.31	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	48	198,96	108,65	0,00	131,09	239,74	5.215,20	0,00	6.292,32	11.507,52	0,73 %

12.32	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2	283,47	173,70	0,00	167,88	341,58	347,40	0,00	335,76	683,16	0,04 %
12.33	36.03.020	CPOS/CDH U	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1	429,94	232,80	0,00	285,27	518,07	232,80	0,00	285,27	518,07	0,03 %
12.34	8489	ORSE	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1	286,57	132,30	0,00	213,01	345,31	132,30	0,00	213,01	345,31	0,02 %
12.35	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	50,12	8,29	0,00	52,10	60,39	24,87	0,00	156,30	181,17	0,01 %
12.36	101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9	279,67	117,58	0,00	219,42	337,00	1.058,22	0,00	1.974,78	3.033,00	0,19 %
12.37	105946	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	24	658,68	94,42	0,00	699,28	793,70	2.266,08	0,00	16.782,72	19.048,80	1,20 %
12.38	101635	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	24	96,34	40,38	0,00	75,70	116,08	969,12	0,00	1.816,80	2.785,92	0,18 %
12.39	13599	ORSE	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	un	48	434,19	43,42	0,00	479,77	523,19	2.084,16	0,00	23.028,96	25.113,12	1,59 %
12.40	COMPOSIÇ C034	Próprio	MURETA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 2,15M X 1,95M	M²	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12.41		Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	2.882,32	351,63	0,00	3.121,56	3.473,19	2.813,04	0,00	24.972,48	27.785,52	1,75 %
13			Calçadas e Acessibilidade											51.278,47	3,24 %
13.1	95006	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	469,85	77,15	9,65	0,00	83,31	92,96	4.534,05	0,00	39.143,20	43.677,25	2,76 %
13.2	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	4	879,86	353,77	0,00	706,46	1.060,23	1.415,08	0,00	2.825,84	4.240,92	0,27 %
13.3	10288	ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	5	557,73	0,00	0,00	672,06	672,06	0,00	0,00	3.360,30	3.360,30	0,21 %
14			Serviços Complementares											17.485,76	1,10 %
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	5396,84	2,69	1,86	0,00	1,38	3,24	10.038,12	0,00	7.447,64	17.485,76	1,10 %

Totais -> 339.770,30 1.796,65 1.242.165,76 1.583.732,70

Total sem BDI 1.314.394,44
Total do BDI 269.338,26
Total Geral 1.583.732,70

ÍTALO LIMA SANTOS DIAS
CREA-BA 052187026-7
ENGENHEIRO CIVIL.