



Obra
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas do bairro Irmã Dulce,
município de Maracás/BA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,04%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Poliédricas	m²	2.803,38	122,36	343.021,57	62,52	62,52
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	63,34	1.112,68	70.477,15	12,84	75,36
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1.231,74	50,31	61.968,83	11,29	86,65
MV 01	Próprio	ADM. LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	25.911,53	25.911,53	4,72	91,38
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	126,69	103,00	13.049,07	2,38	93,75
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	2.803,38	3,85	10.793,01	1,97	95,72
2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	2.803,38	1,74	4.877,88	0,89	96,61
9164	ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	m	617,87	5,66	3.497,14	0,64	97,25
10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	Serviços	mês	5,0	653,17	3.265,85	0,60	97,84
CP. 02	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H=2,5 M E DIÂMETRO DE 2"		un	6,0	397,38	2.384,28	0,43	98,28
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	508,19	2.286,85	0,42	98,69
7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	11,7	188,55	2.206,03	0,40	99,10
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	2.803,38	0,57	1.597,97	0,29	99,39
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	35,4	40,71	1.441,13	0,26	99,65
10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	Sinalização Vertical	m²	1,69	498,33	842,17	0,15	99,80
2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Sinalização Vertical	un	6,0	125,11	750,66	0,14	99,94
102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0	324,63	324,63	0,06	100,00

Total sem BDI 449.669,24
Total do BDI 99.026,45
Total Geral 548.695,69

EVERSON LEVI DOS SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 051807151-0