



Obra
Pavimentação em paralelepípedos no bairro Maracaizinho, Município de Maracás/BA

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Bahia
ORSE - 06/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	5.279,9	122,65	647.579,73	66,73	66,73
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	2.226,61	50,59	112.644,19	11,61	78,33
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	92,21	1.099,78	101.410,71	10,45	88,78
ADM. 01	Próprio	Administração Local	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN.	1,0	26.624,26	26.624,26	2,74	91,53
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	5.279,9	3,85	20.327,61	2,09	93,62
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVTO - MOVIMENTO DE TERRA	m³	184,42	103,60	19.105,91	1,97	95,59
2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	5.279,9	1,75	9.239,82	0,95	96,54
7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	36,08	189,16	6.824,89	0,70	97,24
9164	ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	m	1.130,81	5,69	6.434,30	0,66	97,91
CP. 02	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H=2,5 M E DIÂMETRO DE 2"		un	11,0	375,03	4.125,33	0,43	98,33
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	96,23	40,92	3.937,73	0,41	98,74
10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	Serviços	mês	5,0	657,24	3.286,18	0,34	99,08
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	5.279,9	0,57	3.009,63	0,31	99,39
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4,5	548,32	2.467,44	0,25	99,64
2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Sinalização Vertical	un	17,0	121,49	2.065,33	0,21	99,85
10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	Sinalização Vertical	m²	2,18	501,90	1.094,14	0,11	99,97
102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	329,81	329,81	0,03	100,00

Total sem BDI 790.424,66
Total do BDI 180.082,21
Total Geral 970.506,87

EVERSON LEVI DOS SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 051807151-0