



LEGENDA

	TESTADA		CALÇADA A EXECUTAR
	RAMPA		RUA A PAVIMENTAR
	EIXO DAS RUAS		SENTIDO FLUXO
	MEIO FIO		GUIA DE TRAVAMENTO
	COTA	E00	ESTACA

QUADRO DE RUAS 1 - MARACAIZINHO

NOME	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M2)	MEIO-FIO (M)	CINTA DE CONFINAMENTO (M)
Rua A - Trecho 01	0 + 0,00	5 + 1,98	4,20	101,98	428,32	203,96	6,90
Rua A - Trecho 02	5 + 1,98	6 + 6,86	4,20	24,88	104,50	49,76	4,50
Rua B	0 + 0,00	4 + 19,91	4,00	99,91	399,64	199,82	4,00
Rua C	0 + 0,00	4 + 5,84	6,00	85,84	515,04	171,68	17,40
Trav. Hugulino José da Rocha	0 + 0,00	3 + 9,39	4,00	69,39	277,56	138,78	8,00
Rua João Andrade	0 + 0,00	10 + 7,61	3,80	207,61	788,92	405,41	9,81
TOTAL GERAL				589,61	2.513,97	1.189,41	50,61

NOME DAS RUAS	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	ÁREA DAS RAMPAS (M2)	PISO TÁTL. (0,98 M2/RAMPA)	INTERSEÇÃO (M)	CALÇADA (M2) (L=1,20m)	ESPESSURA DA CALÇADA (M)	CALÇADA (M3) (e=0,05 M)
Rua A - Trecho 01	4	24,48	3,90		244,75	0,05	12,24
Rua A - Trecho 02	4	24,48	3,90		215,89	0,05	10,79
Rua B	4	24,48	3,90		206,02	0,05	10,30
Trav. Hugulino José da Rocha							
Rua João Andrade				9,81			
TOTAL GERAL	12	73,44	11,70	9,81	666,66		33,33

02				
01	EMISSÃO INICIAL	OUTUBRO/2025	EVERSON	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS/BA	GESTÃO:	NELSON PORTELA	
OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	ENDEREÇO:	MARACAIZINHO, MARACÁS/BA	
ASSUNTO:	PROJETO: - PROJETO GEOMÉTRICO.	DATA:	OUTUBRO/2025	
	FOLHA Nº:	01/04		
	RESP. TÉCNICO:	EVERSON LEVÍ DOS SANTOS RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 051807151-0		
RUA GUILHERME LAPA, 230, CENTRO, CEP 45215-000 LAFAIETE COUTINHO - BA EMAIL: fz.assessoria.engenharia@gmail.com FONE: (73) 9 9941-7311 / 9 9937-1512				