

Minha Empresa  
CNPJ:



**Obra**  
Pavimentação em Paralelepípedos de ruas no distrito Stela Camara Dubois,  
Entroncamento de Jaguaquara

**Bancos**  
SINAPI - 09/2025 - Bahia  
ORSE - 09/2025

**B.D.I.**  
20,7%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços  
unitário dos insumos de mão de obra,

Valor Final do Orçamento 5.563.671,24

BDI 20,70 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ENTRONCAMENTO DE JAGUAQUARA</b>		<b>1</b>		<b>272.729,92</b>	<b>272.729,92</b>	<b>4,90 %</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>6.913,64</b>	<b>6.913,64</b>	<b>0,12 %</b>
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,00	413,07	498,57	1.994,27	0,04 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	16,00	254,73	307,46	4.919,38	0,09 %
<b>1.2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1</b>		<b>265.816,28</b>	<b>265.816,28</b>	<b>4,78 %</b>
1.2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	6.451,27	7.786,68	93.440,10	1,68 %
1.2.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	20.401,96	24.625,17	172.376,18	3,10 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>		<b>1</b>		<b>5.290.941,32</b>	<b>5.290.941,32</b>	<b>95,10 %</b>
<b>2.1</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>		<b>1</b>		<b>135.330,57</b>	<b>135.330,57</b>	<b>2,43 %</b>
2.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	29400,00	1,44	1,74	51.198,34	0,92 %
2.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE	m²	22606,64	3,08	3,72	84.132,23	1,51 %
<b>2.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>5.105.581,16</b>	<b>5.105.581,16</b>	<b>91,77 %</b>
2.2.1	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	7973,00	39,68	47,89	381.839,84	6,86 %
2.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	29400,00	97,89	118,15	3.473.485,44	62,43 %
2.2.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	9088,57	98,52	118,91	1.080.743,01	19,42 %
2.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2055,93	28,61	34,53	70.983,80	1,28 %
2.2.5	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA,	UN	78,00	779,02	940,28	73.341,59	1,32 %
2.2.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	76,32	210,13	253,63	19.356,68	0,35 %
2.2.7	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	120,00	40,26	48,59	5.830,80	0,10 %

Minha Empresa  
CNPJ:

<b>2.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>13.612,37</b>	<b>13.612,37</b>	<b>0,24 %</b>
2.3.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	45,00	102,62	123,86	5.573,57	0,10 %
2.3.2	4250	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super	Un	45,00	148,00	178,64	8.038,80	0,14 %
<b>2.4</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1,00</b>		<b>36.417,22</b>	<b>36.417,22</b>	<b>0,65 %</b>
2.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	29400,00	0,52	0,63	18.451,17	0,33 %
2.4.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7973,00	1,86	2,25	17.966,05	0,32 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>4.411.991,30</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>1.151.679,95</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.563.671,24</b>

---

GABRIEL RIBEIRO DATTOLI

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO STELA CAMARA DUBOIS, ENTRONCAMENTO DE JAGUAQUARA.			Data:	05/02/2026
Cidade - UF:	JAGUAQUARA – BA.				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>		
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00
		ALTURA	2,00		
		LARGURA	2,00		
		TOTAL	4,00		
1.1.2	ORSE	5088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	16,00
		COMPRIMENTO	10,00		
		LARGURA	6,00		
		TOTAL	16,00		
<b>1.2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00
		MÊS	5,00	MÊS	
		TOTAL	5,00	H	
1.2.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00
		MÊS	5,00	MÊS	
		TOTAL	5,00	H	
		TOTAL	16,00		
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>		
<b>2.1</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>		
2.1.1	ORSE	2605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M <sup>2</sup>	29400,00
		COMPRIMENTO	4200,00		
		LARGURA	7,00		
		ÁREA TOTAL	29400,00	m2	
		TOTAL	29400,00	m2	
2.1.2	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	29400,00
		CONFORME QUADRO DE RUAS			
		COMPRIMENTO	4200,00		
		LARGURA	7,00		
		ÁREA TOTAL	29400,00	m2	
		TOTAL	29400,00	m2	
<b>2.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.2.1	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	7973,00
		CONFORME QUADRO DE RUAS			
		COMPRIMENTO DE MEIO FIO	7973,00	m	
		TOTAL	7973,00	m	
2.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO	M2	29400,00
		CONFORME QUADRO DE RUAS			
		COMPRIMENTO	4200,00		
		LARGURA	7,00		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	29400,00	m2	
		TOTAL	29400,00	m2	
2.2.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9088,57
		CONFORME QUADRO DE RUAS			
		ÁREA DE CALÇADA	9088,57	m2	
		TOTAL	9088,57	M2	
2.2.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_05/2020	M2	2055,93
		CONFORME QUADRO DE RUAS			
		ÁREA TOTAL	2055,93		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
2.2.5	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL Á 3,00M FCK 25MPA.	un	78,00
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		ÁREA DE PISO TÁTIL	78,00	m2	
		TOTAL	78,00	un	
2.2.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m2	76,30
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		ÁREA DE PISO TÁTIL	76,30	m2	
		TOTAL	76,30	m2	
2.2.7	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (TRAVAMENTO)	m	120,00
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		COMPRIMENTO DE CINTA DE TRAVAMENTO	120,00	m	
		TOTAL	120,00	m	
<b>2.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		
2.3.1	ORSE	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	uni	45,00
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		QUANTIDADE	45,00	uni	
		TOTAL	45,00	uni	
2.3.2	ORSE	4250	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 18 (60X60cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo(super)	Un	45,00
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		QUANTIDADE	45,00	un	
		TOTAL	45,00	Un	
<b>2.4</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.4.1	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	29400,00
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		ÁREA TOTAL	29400,00	m2	
		TOTAL	29400,00	m2	
2.4.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF	M	7973,00
			CONFORME QUADRO DE RUAS		
		QUANTIDADE	7973,00	m	
		TOTAL	7973,00	m	

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Obra  
Pavimentação em Paralelepípedos de ruas no Distrito Stela  
Camara Dubois, Entroncamento de Jaguáquara

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Bahia  
ORSE - 09/2025

B.D.I.  
20,7%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Serviços	R\$ 5.563.671,24		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS - PAVIMENTAÇÃO DE JAGUÁQUARA</b>	<b>R\$ 272.729,92</b>		<b>10,7%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>
			Físico	29.055,00	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36
			Financeiro	100,0%											
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 6.913,64</b>	<b>100,0%</b>												
			Físico	6.913,64											
			Financeiro	100,0%											
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.994,30	100,0%												
			Físico	1.994,30											
			Financeiro	100,0%											
1.1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reprovetimento 2 vezes	R\$ 4.919,35	100,0%												
			Físico	4.919,35											
			Financeiro	100,0%											
<b>1.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>R\$ 265.816,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,3%</b>
			Físico	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36	22.151,36
			Financeiro	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
1.2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 93.440,10	100,0%												
			Físico	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
			Financeiro	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68	7.786,68
1.2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 172.376,18	100,0%												
			Físico	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
			Financeiro	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68	14.364,68
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>	<b>R\$ 5.290.941,32</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,42%</b>	<b>78,78%</b>	<b>459,19%</b>	<b>805,63%</b>	<b>788,81%</b>	<b>788,81%</b>	<b>1.020,81%</b>	<b>725,60%</b>	<b>324,22%</b>	<b>154,42%</b>	<b>49,26%</b>	<b>52,94%</b>
			Físico	42.425,62	78.783,16	459.195,85	805.637,45	788.811,01	788.811,01	1.020.812,77	725.608,60	324.222,90	154.423,44	49.264,54	52.944,99
			Financeiro	31,3%	30,0%	26,2%	12,4%								
2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 135.330,57	100,0%												
			Físico	42.425,62	40.599,17	35.479,34	16.826,45								
			Financeiro	50,0%	30,0%	20,0%	20,0%								
2.1.1	Locação de serviços de pavimentação	R\$ 51.198,34	100,0%												
			Físico	25.599,17	15.359,50	10.239,67	20,0%								
			Financeiro	20,0%	30,0%	30,0%	20,0%								
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	R\$ 84.132,23	100,0%												
			Físico	16.826,45	25.239,67	25.239,67	16.826,45								
			Financeiro	0,7%	8,3%	15,4%	15,4%								
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 5.105.581,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,4%</b>	<b>15,4%</b>	<b>20,0%</b>	<b>14,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,1%</b>				
			Físico	38.183,98	423.716,51	788.811,01	788.811,01	788.811,01	1.020.812,77	725.608,60	324.222,90	154.423,44	49.264,54	2.915,40	
			Financeiro	10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%						
2.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	R\$ 381.839,84	100,0%												
			Físico	38.183,98	423.716,51	788.811,01	788.811,01	788.811,01	1.020.812,77	725.608,60	324.222,90	154.423,44	49.264,54	2.915,40	
			Financeiro	10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%						
2.2.2	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA AF_05/2024)	R\$ 3.473.485,44	100,0%												
			Físico	10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%						
			Financeiro	347.348,54	694.697,09	694.697,09	694.697,09	694.697,09	347.348,54						
2.2.3	REVESTIMENTO DE PISO (CALÇADA) COM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, EXPEDIENTES COM ARMAÇÃO AF_08/2022	R\$ 1.080.743,01	100,0%												
			Físico	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%						
			Financeiro	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95	17.745,95						
2.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 70.983,80	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
2.2.5	EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL AF_05/2024	R\$ 73.341,59	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
2.2.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	R\$ 19.356,68	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
2.2.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 5.830,80	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
<b>2.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 13.612,37</b>	<b>100,0%</b>												
			Físico												
			Financeiro												
2.3.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para a identificação de logradouros	R\$ 5.573,57	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
2.3.2	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (80x60 cm), com 02 diâmetros de fundo anti-corrosivo (super galvanizado ou similar), 02 diâmetros de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	R\$ 8.038,80	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 36.417,22</b>	<b>100,0%</b>												
			Físico												
			Financeiro												
2.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	R\$ 18.451,17	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
2.4.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 17.966,05	100,0%												
			Físico												
			Financeiro												
			<b>Custo Mensal</b>	<b>71.490,61</b>	<b>100.934,51</b>	<b>481.347,21</b>	<b>827.788,81</b>	<b>810.962,36</b>	<b>810.962,36</b>	<b>1.042.964,13</b>	<b>747.759,95</b>	<b>346.374,26</b>	<b>176.574,79</b>	<b>71.415,89</b>	<b>75.096,35</b>
			<b>% mensal</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,81%</b>	<b>8,65%</b>	<b>14,88%</b>	<b>14,58%</b>	<b>14,58%</b>	<b>18,75%</b>	<b>13,44%</b>	<b>6,23%</b>	<b>3,17%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,35%</b>
			<b>Custo Acumulado</b>	<b>71.490,61</b>	<b>172.425,12</b>	<b>653.772,33</b>	<b>1.481.561,14</b>	<b>2.292.523,50</b>	<b>3.103.485,86</b>	<b>4.146.450,00</b>	<b>4.894.209,95</b>	<b>5.240.584,21</b>	<b>5.417.159,00</b>	<b>5.488.574,89</b>	<b>5.563.671,24</b>
			<b>% acumulado</b>	<b>1,28%</b>	<b>3,10%</b>	<b>11,75%</b>	<b>26,63%</b>	<b>41,21%</b>	<b>55,78%</b>	<b>74,53%</b>	<b>87,97%</b>	<b>94,19%</b>	<b>97,37%</b>	<b>98,65%</b>	<b>100,00%</b>

GABRIEL RIBEIRO DATTOLI  
Engenheiro Civil

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguaquara
------------------	----------------------	--

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
/

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,70%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Jaguaquara/BA  
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Gabriel Ribeiro Dattoli  
**CREA/CAU:** 3000147808BA  
**ART/RRT:** BA20251162049