

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS QUADRA ALTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PERTO DA QUADRA ALTO, NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF ANDARAÍ/BA	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PERTO DA QUADRA ALTO, NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ									755.359,99	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS POVOADO DE RASPADOR					-	755.359,99	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	99.523,14	
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	319,98	135,07	BDI 1	163,03	52.166,34	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	40,87	BDI 1	49,33	47.356,80	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.809,50	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	446,55	BDI 1	538,99	2.425,46	RA
1.2.0.2.	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	10,00	202,91	BDI 1	244,91	2.449,10	RA
1.2.0.3.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.985,60	1,44	BDI 1	1,74	6.934,94	RA
1.3.			SERVIÇOS TERRAPLANAGEM					-	7.453,07	
1.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.985,60	1,55	BDI 1	1,87	7.453,07	RA
1.4.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					-	537.144,11	
1.4.1.			CALÇAMENTO					-	533.945,75	
1.4.1.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.243,41	98,51	BDI 1	118,90	266.741,45	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.742,19	96,31	BDI 1	116,25	202.529,59	RA
1.4.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.303,40	41,11	BDI 1	49,62	64.674,71	RA
1.4.2.			CINTA DE TRAVAMENTO					-	3.198,36	
1.4.2.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	79,70	33,25	BDI 1	40,13	3.198,36	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	87.840,97	
1.5.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	46,57	886,48	BDI 1	1.069,98	49.828,97	RA
1.5.0.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	161,70	159,68	BDI 1	192,73	31.164,44	RA
1.5.0.3.	ORSE	12436	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	12,00	472,77	BDI 1	570,63	6.847,56	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	867,94	
1.6.0.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	6,00	99,01	BDI 1	119,51	717,06	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS QUADRA ALTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PERTO DA QUADRA ALTO, NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF ANDARAÍ/BA	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PERTO DA QUADRA ALTO, NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ									755.359,99	
1.6.0.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super	Un	1,00	125,00	BDI 1	150,88	150,88	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	10.721,26	
1.7.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.985,60	2,23	BDI 1	2,69	10.721,26	RA


Encargos sociais:

Observações:
Meio fios serão implantados no acesso a estrada ITABERABA a Testa Branca e no trecho urbano de Testa Branca

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDARAÍ/BA
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data


Jorge Otávio da S. Brandão
Engenheiro Civil
CREA 24.721-D
Responsável Técnico
Nome: JORGE OTÁVIO DA SILVA BRANDÃO
CREA/CAU: 24721-D
ART/RRT: 0