

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANDARAÍ/BA	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ</b>									<b>3.494.376,77</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS POVOADO DE RASPADOR</b>					-	<b>3.494.376,77</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>99.531,93</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,04	135,07	BDI 1	163,03	52.176,12	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	959,98	40,87	BDI 1	49,33	47.355,81	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>38.093,53</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	446,55	BDI 1	538,99	2.425,46	RA
1.2.0.2.	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	10,00	202,91	BDI 1	244,91	2.449,10	RA
1.2.0.3.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	19.091,36	1,44	BDI 1	1,74	33.218,97	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>35.700,84</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	19.091,36	1,55	BDI 1	1,87	35.700,84	RA
<b>1.4.</b>			<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>2.588.857,71</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>CALÇAMENTO</b>					-	<b>2.586.104,79</b>	
1.4.1.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	17.743,63	98,51	BDI 1	118,90	2.109.717,61	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.347,73	96,31	BDI 1	116,25	156.673,61	RA
1.4.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6.443,24	41,11	BDI 1	49,62	319.713,57	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>CINTA DE TRAVAMENTO</b>					-	<b>2.752,92</b>	
1.4.2.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	68,60	33,25	BDI 1	40,13	2.752,92	RA
<b>1.5.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>676.793,09</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	363,55	886,48	BDI 1	1.069,98	388.991,23	RA
1.5.0.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1.262,35	159,68	BDI 1	192,73	243.292,72	RA
1.5.0.3.	ORSE	12436	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	78,00	472,77	BDI 1	570,63	44.509,14	RA
<b>1.6.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>4.043,91</b>	
1.6.0.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	25,00	99,01	BDI 1	119,51	2.987,75	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANDARAÍ/BA	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ</b>									<b>3.494.376,77</b>	
1.6.0.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super	Un	7,00	125,00	BDI 1	150,88	1.056,16	RA
<b>1.7.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>51.355,76</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19.091,36	2,23	BDI 1	2,69	51.355,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Meio fios serão implantados no acesso a estrada ITABERABA a Testa Branca e no trecho urbano de Testa Branca

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDARAÍ/BA  
**Local**  
  
sexta-feira, 22 de agosto de 2025  
**Data**

  
 Jorge Otávio da S. Brandão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CAU: 24721-D

Responsável Técnico  
**Nome:** JORGE OTÁVIO DA SILVA BRANDÃO  
**CREA/CAU:** 24721-D  
**ART/RRT:** 0

RECURSO