

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA

RUAS LOTEAMENTO											
QUADRO DE QUANTITATIVOS											
RUA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO (m²)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO (m²)	TIPO DE CALÇAMENTO	MEIO FIO (m)	MEIO FIO COM DESCONTO DE INTERSEÇÕES (m)	ÁREA DE PASSEIO: COM DESCONTO DAS ÁREAS DAS RAMPAS (m²)	PASSEIO (m²) E=6 CM	CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (80X80X0,8X25)cm	LIMPEZA (m²)
TRAVESSA DO CAMPO: 0 - 5+2,451	109,43		654,62		INTERTRAVADO	218,86				11,60	654,62
TRAVESSA DO CAMPO: 5+2,451 - 19	297,76			1640,74	PARALELEPIPEDO	595,52	500,62	250,12	15,01	5,50	1640,74
RUA DA MATA VERDE	145,56			853,92	PARALELEPIPEDO	291,12	288,02	321,14	19,27	3,00	853,92
LADEIRA DO ENGENHEIRO VELHO: 0 -2+7,8	47,66		275,80		INTERTRAVADO	95,32				10,70	275,80
LADEIRA DO ENGENHEIRO VELHO: 2+7,8-23+9,99	422,94			2496,98	PARALELEPIPEDO	845,88	784,08	701,63	42,10	6,00	2496,98
RUA 1	67,40		417,31		INTERTRAVADO	134,80					417,31
RUA 2	111,61			619,56	PARALELEPIPEDO	223,22	223,22	243,38	14,60	12,00	619,56
RUA 3	27,63			168,61	PARALELEPIPEDO	55,26	55,26	41,83	2,51	7,10	168,61
RUA 4	105,42			632,55	PARALELEPIPEDO	210,84	210,84	228,53	13,71	12,70	632,55
TRAVESSA 1	373,07			2026,29	PARALELEPIPEDO	746,14	746,14	858,65	51,52		2026,29
TRAVESSA 2	360,26			2036,68	PARALELEPIPEDO	720,52	720,52	827,90	49,67		2036,68
TRAVESSA 3	332,12			1969,99	PARALELEPIPEDO	664,24	664,24	760,37	45,62		1969,99
TRAVESSA 4	301,47			1819,85	PARALELEPIPEDO	602,94	597,44	680,21	40,81		1819,85
TRAVESSA 5	185,90			1241,85	PARALELEPIPEDO	371,80	371,80	421,68	25,30		1241,85
TRAVESSA 6	278,86			1957,84	PARALELEPIPEDO	557,72	552,22	625,94	37,56		1957,84
TRAVESSA 7	54,53			278,77	PARALELEPIPEDO	109,06	101,86	97,75	5,87		278,77
TOTAL	3221,62	-	1.347,73	17.743,63		6443,24	5816,26	6059,14	363,55	68,60	19091,36

QUADRO DE RAMPAS					
RUA	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	ÁREA TOTAL DAS RAMPAS (m²)	PISO TATIL - APENAS NAS RAMPAS (m²)	PISO TATIL NO PASSEIO 0,25x0,25 (m²)
TRAVESSA DO CAMPO: 0 - 5+2,451					
TRAVESSA DO CAMPO: 5+2,451 - 19	10,00	6,12	61,20	9,75	52,11
RUA DA MATA VERDE	4,00	6,12	24,48	3,90	66,91
LADEIRA DO ENGENHEIRO VELHO: 0 -2+7,8					
LADEIRA DO ENGENHEIRO VELHO: 2+7,8-23+9,99	14,00	6,12	85,68	13,65	146,17
RUA 1	0,00				
RUA 2	4,00	6,12	24,48	3,90	50,71
RUA 3	4,00	6,12	24,48	3,90	8,72
RUA 4	4,00	6,12	24,48	3,90	47,61
TRAVESSA 1	6,00	6,12	36,72	5,85	178,89
TRAVESSA 2	6,00	6,12	36,72	5,85	172,48
TRAVESSA 3	6,00	6,12	36,72	5,85	158,41
TRAVESSA 4	6,00	6,12	36,72	5,85	141,71
TRAVESSA 5	4,00	6,12	24,48	3,90	87,85
TRAVESSA 6	6,00	6,12	36,72	5,85	130,41
TRAVESSA 7	4,00	6,12	24,48	3,90	20,37
TOTAL	78,00	-	477,36	76,05	1262,32

SINALIZAÇÃO		
RUA	PLACA	PLACA
TRAVESSA DO CAMPO	3	2
RUA DA MATA VERDE	2	
LADEIRA DO ENGENHEIRO VELHO	2	2
RUA 1	1	1
RUA 2	1	1
RUA 3	1	
RUA 4	1	1
TRAVESSA 1	2	
TRAVESSA 2	2	
TRAVESSA 3	2	
TRAVESSA 4	2	
TRAVESSA 5	2	
TRAVESSA 6	2	
TRAVESSA 7	2	
TOTAL	25,00	7,00