

Objeto: Contratação de natureza contínua de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviço associado de produção e/ou comercialização de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de concreto asfáltico usinado à quente ensacado para aplicação à frio, bem como a execução de serviços continuados de conservação e manutenção da malha asfáltica do município de Salvador. Lote 05 - Prefeituras Bairro X e III.

BDI - Serviços: 24,23%**BDI -**
Fornecimento: 16,80%**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. com BDI (R\$)	Total (R\$)
1	SINALIZAÇÕES E PROTEÇÕES							39.993,52
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	37,00	388,83	483,04	17.872,48
1.2	COMP.0004-SEMAN	PRÓPRIO	Cerca de proteção com tela PVC, utilização 4 vezes, h=1,20m	m	732,00	24,33	30,22	22.121,04
2	INSTALAÇÕES							14.162,16
2.1	C5208	SEINFRA	Locação de banheiro químico - incluso transporte, instalação e manutenção	unid. x mês	12,00	950,00	1.180,18	14.162,16
3	CARGAS E TRANSPORTES							756.848,36
3.1	COMP.00610-SEMAN	PRÓPRIO	Carga manual de entulho.	m³	73,00	18,29	22,72	1.658,56
3.2	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m³xkm	190.608,50	3,06	3,80	724.312,30
3.3	COMP.00618-SEMAN	PRÓPRIO	Taxa de mobilização/desmobilização de equipamentos em caminhão prancha.	km	1.790,00	13,89	17,25	30.877,50
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							21.541.821,74
4.1	COMP.00611-SEMAN	PRÓPRIO	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C, para manutenção de pavimentos.	m²	69.689,00	3,30	4,09	285.028,01
4.2	COMP.00612-SEMAN	PRÓPRIO	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, para manutenção de pavimentos.	m²	1.098,00	12,48	15,50	17.019,00
4.3	1518	SINAPI	Concreto betuminoso asfáltico usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	t	32.156,00	520,00	607,36	19.530.268,16
4.4	COT.00090-SEMAN	PRÓPRIO	Fornecimento de massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio. Embalagem de 25kg	saco	366,00	40,60	47,42	17.355,72
4.5	COMP.00613-SEMAN	PRÓPRIO	Aplicação de concreto asfáltico usinado a quente com espalhamento manual, exclusive carga, transporte e fornecimento.	t	2.213,00	99,84	124,03	274.478,39
4.6	COMP.00614-SEMAN	PRÓPRIO	Aplicação de concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibroacabadora, exclusive carga, transporte e fornecimento.	t	4.673,00	79,49	98,75	461.458,75
4.7	COMP.00615-SEMAN	PRÓPRIO	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão asfáltica polimérica.	m	10.980,00	4,36	5,41	59.401,80
4.8	COMP.00616-SEMAN	PRÓPRIO	Fresagem descontínua à frio de pavimento asfáltico com minicarregadeira para reparo localizado.	m²	30.744,00	11,75	14,59	448.554,96
4.9	106138	SINAPI	Fresagem de pavimento asfáltico, com largura de via maior que 10,00m, em locais com nível alto de interferência. Af_10/2025.	m²	38.945,00	9,27	11,51	448.256,95
Total Geral								22.352.825,78