



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO IV – LISTA DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA EXECUTIVA/TÉCNICA

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

LISTA DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA EXECUTIVA/TÉCNICA - TÉCNICO-OPERACIONAL					
ITEM	PLANILHA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE 100%	PARCELA 50%
01	4.14	DESOBSTRUÇÃO DE REDES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	40.000,0	20.000,00
02	5.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA	m ³	8.081,85	4.040,93
03	5.6	ESCORAMENTO DE METÁLICO VALA	m ²	7.353,2	3.676,60
04	8.13	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR SEÇÃO MINIMA 150 X 150.	UND	170,00	85,00

LISTA DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA EXECUTIVA/TÉCNICA - TÉCNICO-PROFISSIONAL					
ITEM	PLANILHA	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE 100%	PARCELA 50%
01	4.14	DESOBSTRUÇÃO DE REDES COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M		
02	5.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA	m ³		
03	5.6	ESCORAMENTO DE METÁLICO VALA	m ²		
04	8.13	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR SEÇÃO MINIMA 150 X 150.	UND		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
CPU_70	Próprio	DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM ENTRE PV'S COM AUXÍLIO DE	M	40.000,0	30,50	1.220.000,00	7,45	7,45	
104739	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA	m³	8.081,85	148,05	1.196.517,89	7,31	14,76	
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	463.664,86	2,53	1.173.072,09	7,16	21,92	
101591	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	7.353,2	150,07	1.103.494,72	6,74	28,66	
CPU_728	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,0	825.383,65	825.383,65	5,04	33,71	
91031	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV -	CHP	2.640,0	311,14	821.409,60	5,02	38,72	
CPU_716	Próprio	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UND	80,0	8.728,37	698.269,60	4,26	42,99	
94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	898,0	609,71	547.519,58	3,34	46,33	
100207	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	781,3	689,55	538.745,41	3,29	49,62	
101579	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	7.576,0	62,07	470.242,32	2,87	52,49	
CPU_1255	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA SISTEMAS DE DRENAGEM, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - REF SINAPI 90746	M	950,0	416,41	395.589,50	2,42	54,91	
92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	M	960,0	379,36	364.185,60	2,22	57,13	
CPU_714	Próprio	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UND	60,0	5.174,23	310.453,80	1,90	59,03	
104497	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	30,0	10.115,97	303.479,10	1,85	60,88	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2.346,72	116,50	273.392,88	1,67	62,55	
90087	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).	m³	24.103,1	11,06	266.580,28	1,63	64,18	
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8.586,0	30,50	261.873,00	1,60	65,78	
103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2.100,0	117,49	246.729,00	1,51	67,29	
CPU_1501	Próprio	INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA, CARGA DE TRABALHO 40 TONELADA. - REF.: SICRO 2003628	UN	375,0	656,83	246.311,25	1,50	68,79	
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE	M	308,0	793,26	244.324,08	1,49	70,29	
96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E	m³	819,2	241,47	197.812,22	1,21	71,49	
94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA	M	750,0	263,55	197.662,50	1,21	72,70	
90708	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E	M	200,0	956,67	191.334,00	1,17	73,87	
104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2.400,0	75,65	181.560,00	1,11	74,98	
CPU - 4574	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO CLASSE D400, CARGA MAX 40 T, PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE	un	154,0	1.131,24	174.210,96	1,06	76,04	
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	11.900,0	13,96	166.124,00	1,01	77,06	
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	910,0	179,26	163.126,60	1,00	78,05	