ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Requalificação e Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana - Canal dos Irmãos

LISTA DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA - Anexo IV do TR

LISTA DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA EXECUTIVA/TÉCNICA - TÉCNICO-OPERACIONAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE 100%	PARCELA 50%
	Lista de Serviços - PROJETOS			
01	SONDAGEM A PERCUSSÃO	m	320	160
02	TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA E CADASTRAL GEORREFERENCIADA	m²	45.000	22.500
03	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m²	45.000	22.500
04	PROJETO ESTRUTURAL	m²	10.000	5.000
05	PROJETO DE MACRODRENAGEM	km	6,44	3,22
06	PROJETO DE MICRO DRENAGEM	km	6,44	3,22
07	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	m²	45.000	22.500
	Lista de Serviços - EXECUÇÃO DA OBRA			
01	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA OU MOLDADO "IN LOCO" EM CONCRETO ARMADO	m³	6.491,45	3.245,73
02	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO	m	108	54,00
03	TUBO PEAD PARA DRENAGEM D = 400 MM a 800 MM	m	1.352,62	676,31
04	TUBO PEAD PARA DRENAGEM D = 1.500 MM	m	283,36	141,68
05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	m³	15	7,50
06	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	1.092,78	546,39
07	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO	m³	4.370,14	2.185,07

LISTA DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA EXECUTIVA/TÉCNICA - TÉCNICO-PROFISSIONAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE 100%	PARCELA 50%
	Lista de Serviços - PROJETOS			
01	SONDAGEM A PERCUSSÃO	m		-
02	TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA E CADASTRAL GEORREFERENCIADA	m²		-
03	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m²		-
04	PROJETO ESTRUTURAL	m²		-
05	PROJETO DE MACRODRENAGEM	km		-
06	PROJETO DE MICRO DRENAGEM	km		-
07	PROJETO DE URBANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	m²		-
	Lista de Serviços - EXECUÇÃO DA OBRA			
01	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA OU MOLDADO "IN LOCO" EM CONCRETO ARMADO	m³		-
02	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO	m		-
03	TUBO PEAD PARA DRENAGEM D = 400 MM a 800 MM	m		-
04	TUBO PEAD PARA DRENAGEM D = 1.500 MM	m		-
05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	m³		-
06	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³		-
07	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO	m³		-

Obs.: Para a comprovação da Capacidade Técnica Profissional, não será exigida quantitativos mínimos de serviços.

PREFEITURA LAURO DE FREITAS

Coordenação, Projeto e Concepção
SEINFRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 08/2025 - Bahia 22,47%
SBC - 08/2025 - Bahia
SICRO3 - 07/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
EMBASA - 08/2025 - sem_encargos
SCO - 08/2025 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

RELATÓRIO DE CURVA ABC DE SERVIÇOS - Anexo IV do TR

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97737	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³, AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	6491,45	4229,00	27.452.342,05	43,71%	43,71%
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	2533109,0	3,09	7.827.306,60	12,46%	56,17%
10	Próprio	TAXA DE DESCARTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	T	101466,71	40,62	4.121.577,78	6,56%	62,73%
CPU ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	18	137043,97	2.482.991,46	3,95%	66,68%
96995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1092,78	1857,53	2.029.871,63	3,23%	69,91%
6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1828,5	723,59	1.395.443,32	2,22%	72,13%
4011276	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado		m³	4370,14	291,80	1.275.206,86	2,03%	74,17%
105767	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	7436,52	165,84	1.233.604,15	1,96%	76,13%
0605588	SICRO3	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa corr. ecod. - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m		m	75	15439,36	1.232.952,00	1,96%	78,09%
2003068	SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação		m	1069,28	1076,12	150.652,08	1,83%	79,92%
100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	94768,89	11,11	1.053.104,58	1,68%	81,60%
101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	3226,5	287,91	929.517,44	1,48%	83,08%
94333	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4171,79	138,57	578.084,94	0,92%	84,00%
99315	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	24	22826,42	547.834,08	0,87%	84,87%
90087	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	43500,7	11,32	492.427,92	0,78%	85,66%
93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	393031,96	1,22	479.499,02	0,76%	86,42%
0605526	SICRO3	Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m		m	33	9617,84	317.388,72	0,51%	86,93%
00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	126	2358,77	297.205,02	0,47%	87,40%
2592	ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	Imprimação	m²	21655,54	13,49	294.612,67	0,47%	87,87%
101581	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	ESCO - ESCORAMENTO	m²	5171,26	55,50	287.004,94	0,46%	88,32%
93568	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	72227,33	3,91	282.408,67	0,45%	88,77%
SE SCO 24.05.0100		Elaboracao de projeto de macrodrenagem (vazao a partir de 10m3/seg.) em conformidade com as normas estabelecidas pela RIO-AGUAS. Servicos medidos por quilometro de projeto efetivamente concluido, os quais apos aprovacao serao entregues a fiscalizacao sendo a memoria de calculo digitalizada, desenhos em Autocad (original em disquete, uma via plotada em vegetal, duas em papel opaco). Composicao elaborada com base na producao de projetos desenvolvidos pelo Departamento de Drenagem para producao de 1Km de projeto (desconsiderar)	SE	Km	6,44	43115,78	277.665,62	0,44%	89,22%
99327	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	48,9	5650,88	276.328,03	0,44%	89,66%
000039	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	PROJETOS	m²	10000	25,72	257.200,00	0,41%	90,07%
CPU 006	Próprio	PROJETO DE MACRO DRENAGEM		M²	45000	5,52	248.400,00	0,40%	90,46%
000262	SBC	PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL	PROJETOS	m²	10000	23,15	231.500,00	0,37%	90,83%
3089	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04 - 10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	197,99	1157,05	229.084,33	0,36%	91,19%
SE SCO 25.05.0050		Elaboracao de projeto de micro e mesodrenagem (vazao ate 10m3/seg.) em conformidade com as normas estabelecidas pela RIO-AGUAS. Servicos medidos por quilometro de projeto efetivamente concluido, os quais apos aprovacao serao entregues a fiscalizacao sendo a memoria de calculo digitalizada, desenhos em Autocad (original em disquete, uma via plotada em vegetal, duas em papel opaco). Composicao elaborada com base na producao de projetos desenvolvidos pelo Departamento de Drenagem para producao de 1Km de projeto	SE	Km	6,44	35462,09	228.375,86	0,36%	91,56%
CPU 004	Próprio	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		M²	45000	4,94	222.300,00	0,35%	91,91%
93372	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	9736,18	22,69	220.913,92	0,35%	92,26%
94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1425,34	151,32	215.682,45	0,34%	92,61%
00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	72	2948,47	212.289,84	0,34%	92,95%
00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	4471,11	47,47	207.496,59	0,33%	93,28%
101198	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1799,98	113,81	204.855,70	0,33%	93,60%

PREFEITURA LAURO DE FREITAS

Coordenação, Projeto e Concepção
SEINFRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 08/2025 - Bahia — 22,47%
SBC - 08/2025 - Bahia
SICRO3 - 07/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
SCO - 08/2025 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

RELATÓRIO DE CURVA ABC DE SERVIÇOS - Anexo IV do TR

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2563	ORSE	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	Sub - Base Estabilizada Granulometricamente	m³	4371,11	46,03	201.202,20	0,32%	93,92%
CPU 008	Próprio	PROJETO GEOMÉTRICO		M²	45000	4,16	187.200,00	0,30%	94,22%
2003635	SICRO3	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraída e brita produzida		un	66	2652,91	175.092,06	0,28%	94,50%
CPU 009	Próprio	PROJETO DE TERRAPLANAGEM		M²	45000	3,80	171.000,00	0,27%	94,77%
4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora		m³	67055,25	2,47	165.626,48	0,26%	95,03%
CPU 007	Próprio	PROJETO DE MICRO DRENAGEM		M²	45000	3,18	143.100,00	0,23%	95,26%
2003712	SICRO3	Poço de visita - PV1 18 - areia e brita comerciais		un	20	7071,16	141.423,20	0,23%	95,49%
101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	ESCO - ESCORAMENTO	m³	1304,24	98,86	128.937,17	0,21%	95,69%
CPU 010	Próprio	PROJETO DE SINALIZAÇÃO		M²	45000	2,79	125.550,00	0,20%	95,89%
201	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1	122412,19	122.412,19	0,19%	96,09%
200	Próprio	MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1	122412,19	122.412,19	0,19%	96,28%
105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	21854,31	5,34	116.702,02	0,19%	96,47%
000042	SBC	PROJETO GEOLOGICO	PROJETOS	m²	10000	11,57	115.700,00	0,18%	96,65%
102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	48814,7	2,30	112.273,81	0,18%	96,83%
10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	Sinalização Vertical	m²	222,88	500,09	111.460,09	0,18%	97,01%
93387	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	3326,45	32,37	107.677,19	0,17%	97,18%
5914328	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual.		t	2658,74	33,23	88.349,95	0,14%	97,32%
2003983	SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação		m	283,36	299,87	84.971,17	0,14%	97,46%
12254	ORSE	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,ONDA18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m	210	381,57	80.129,70	0,13%	97,58%
94341	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	577,68	137,36	79.350,13	0,13%	97,71%
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	24845	3,17	78.756,65	0,13%	97,84%
90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	8564	7,96	68.169,44	0,11%	97,94%
99300	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	4	15679,90	62.719,60	0,10%	98,04%
5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm		m²	1075,24	58,20	62.578,96	0,10%	98,14%
62.03.01	SUDECAP	PROJETO GEOMETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	KM	6,44	9577,66	61.680,13	0,10%	98,24%
101578	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	ESCO - ESCORAMENTO	m³	1314,25	45,53	59.837,80	0,10%	98,34%
101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	9802	6,01	58.910,02	0,09%	98,43%
204	Próprio	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024		M	7600	7,08	53.808,00	0,09%	98,52%
1600989	SICRO3	Demolição de concreto simples com martelete		m³	101,21	517,84	52.410,69	0,08%	98,60%
101567	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	ESCO - ESCORAMENTO	m³	598,1	87,48	52.321,79	0,08%	98,68%
EMBASA D01000001	EMBASA	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	Material	T	9,65	5217,22	51.389,61	0,08%	98,76%
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	48	981,92	47.132,16	0,08%	98,84%
1600436	SICRO3	Demolição manual de concreto simples		m³	89,93	510,05	45.868,80	0,07%	98,91%
2003993	SICRO3	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação		m	15	2983,23	44.748,45	0,07%	98,98%
4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Serviços	mês	36		42.425,28	0,07%	99,05%
101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	9395,1	4,49	42.184,00	0,07%	99,12%
105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	21855,54	1,79	39.121,42	0,06%	99,18%
94339	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	266,97	145,60	38.870,84	0,06%	99,24%
101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	ESCO - ESCORAMENTO	m³	669	55,75	37.296,75	0,06%	99,30%
5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação		un	70	518,80	36.316,00	0,06%	99,36%
32.02.01	EMBASA	SONDAGEM A PERCUSSÃO		M	320		33.312,00	0,05%	99,41%
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	32	m²	443,7	73,67	32.776,12	0,05%	99,47%
CPU 003	Próprio	SONDAGEM	Demolições e Remoções	M	304,6995	107,19	32.651,60	0,05%	99,52%
99302	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	6,49	4704,45	30.531,88	0,05%	99,57%
93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1142,1	26,65	30.436,96	0,05%	99,61%
62.03.11	SUDECAP	PROJETO DE SINALIZAÇAO / DESVIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	KM	6,44	3533,99	22.758,90	0,04%	99,65%
61	ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) - s=61,60m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1	22519,97	22.519,97	0,04%	99,69%

PREFEITURA LAURO DE FREITAS

Coordenação, Projeto e Concepção
SEINFRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 08/2025 - Bahia — 22,47%
SBC - 08/2025 - Bahia
SICRO3 - 07/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
EMBASA - 08/2025 - sem_encargos
SCO - 08/2025 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

RELATÓRIO DE CURVA ABC DE SERVIÇOS - Anexo IV do TR

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
62.03.02	SUDECAP	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	KM	6,44	3384,45	21.795,86	0,03%	99,72%
90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2722,15	7,72	21.015,00	0,03%	99,75%
CO-27381	SETOP	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 60.001 M2 ATÉ 100.000 M2	CO	m²	44500	0,42	18.690,00	0,03%	99,78%
93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	998,78	18,41	18.387,54	0,03%	99,81%
4299	ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	18	979,76	17.635,68	0,03%	99,84%
62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (a=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1	15682,48	15.682,48	0,02%	99,87%
3002000	SIURB INFRA	PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	Infraestrutura	M	6428,57	2,05	13.178,57	0,02%	99,89%
102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1254,5	8,96	11.240,32	0,02%	99,91%
1527	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	200	50,30	10.060,00	0,02%	99,92%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	18	546,80	9.842,40	0,02%	99,94%
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	825,5	11,51	9.501,51	0,02%	99,95%
11358	ORSE	Remoção de tapume	Demolições / Remoções	m²	420	15,64	6.568,80	0,01%	99,96%
5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	14	342,03	4.788,42	0,01%	99,97%
1578	ORSE	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	100	44,69	4.469,00	0,01%	99,98%
1553	ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	100	33,85	3.385,00	0,01%	99,98%
6130	ORSE	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em picarra (base)	Conversão InfoWOrca	un	10	323,07	3.230,70	0,01%	99,99%
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	18	118,06	2.125,08	0,00%	99,99%
101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1	1967,17	1.967,17	0,00%	99,99%
2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Sinalização Vertical	un	7	125,56	878,92	0,00%	100,00%
6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	Conversão InfoWOrca	UN	1	725,73	725,73	0,00%	100,00%
6095	ORSE	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm	Conversão InfoWOrca	m	200	3,16	632,00	0,00%	100,00%
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	16,43	37,44	615,14	0,00%	100,00%
102333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	331,84	0,93	308,62	0,00%	100,00%
4915608	SICRO3	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório		m²	60	3,28	196,80	0,00%	100,00%

Total sem BDI	**48.698.265,70**
Total do BDI	**14.113.891,79**
Total Geral	**62.812.157,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

NOTA TÉCNICA

Ref.: Processo Licitatório n°10.382/2026.

Objeto: Contratação Integrada para a elaboração dos projetos básico e executivo, obtenção das licenças e autorizações necessárias, execução integral das obras e serviços de engenharia, fornecimento de materiais, equipamentos e mobiliário urbano, bem como a entrega final do empreendimento pronto para uso, referente à requalificação e ampliação do Sistema de Macrodrenagem do Canal dos Irmãos, localizado no Município de Lauro de Freitas/BA.

I - Dos Fatos:

- Considerando a relevância executiva da contratação em pauta, ao atendimento das precariedades urbanas do município;

- Considerando a complexidade e relevância do objeto, que envolve obra de engenharia de elevado impacto social, urbano e ambiental, demandando soluções de relevante qualidade técnica, metodologias construtivas adequadas, equipe multidisciplinar especializada e adoção de práticas sustentáveis.

- Considerando os requisitos técnicos, operacionais, ambientais, jurídicos e administrativos indispensáveis à adequada execução do empreendimento, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, sustentabilidade, segurança jurídica e supremacia do interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

II – Da Análise

a. Listagem dos Itens de Maior Relevância Técnica Operacional.

Os serviços classificados como relevância técnica, para o tipo de intervenção como aqui proposta, deverão refletir a operacionalidade eficaz da Macro Drenagem em suas dimensões:

- seção transversal principal de escoamento;

- drenagem complementar com direcionamento das águas sentido seção principal e proteção;

- escoamento superficial à seção principal do canal.

Não se trata de revestir um canal em concreto pré-moldado, há de se estabelecer condições técnicas das estruturas físicas, visando a eficácia da operacionalidade da macro drenagem.

A justificativa técnica para a exigência de qualificação técnica simultânea dos principais serviços de macro drenagem fundamenta-se no art 67 da Nova Lei de Licitações nº14.133/2021, que dá legitimidade a exigência de parcelas de maior relevância técnica e valor significativo que sejam essenciais para a **integridade funcional** do objeto contratado.

Em obras de infraestrutura hidráulica, a operacionalidade do sistema é indivisível. Isolar o canal principal, na hipótese de relevância econômica e desconsiderar as estruturas complementares e de proteção superficial pode deixar vulnerável a rede de escoamento, inoperância do sistema integrado e desperdício de recursos públicos.

b. Amparo Legal na Legislação de Licitações.

A legislação veda exigências excessivas, mas obriga a Administração a garantir segurança executiva. A comprovação técnica de um sistema integrado encontra respaldo no seguinte dispositivo da Lei nº14.133/2021, art. 67, § 1º que permite a exigência de atestados que comprovem a execução de parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. A relevância técnica é definida pela essencialidade da estrutura para o funcionamento do Canal como um todo, integrado ao Sistema de Macro Drenagem do município já existente.

A Súmula nº263 do Tribunal de Contas da União - TCU pacífica que a exigência de atestados deve recair sobre parcelas que tenham, cumulativamente, valor significativo e relevância técnica. A relevância técnica é demonstrada pela complexidade e pelo risco de falha do sistema.

c. Justificativa Técnica pelas Dimensões do Sistema

A macro drenagem não é a soma de canais isolados, mas um sistema dinâmico interdependente. A ausência ou falha em qualquer uma das três dimensões compromete a eficácia hidráulica global:

Seção Transversal Principal de Escoamento Função: Calha principal, que geralmente são em canais pré-moldados ou moldados in loco, responsável por amortecer e transportar a vazão de projeto (tempo de recorrência crítico).

Relevância Técnica: Estudos econômicos e técnicos, onde constam os serviços de fundações, dimensionamento hidráulico, resistência estrutural ao empuxo de terra e água.

Drenagem Complementar: Direcionamento das águas, funcionam como redes de micro drenagem, galerias, bocas de lobo e poços de visita que captam as águas pluviais urbanas e as conduzem até à calha principal.

Relevância Técnica: Essa drenagem auxiliar e complementar deve ter capacidade de absorção suficiente para evitar água acumulada e consequentemente evitar alagamentos nas vias antes

mesmo de atingir o canal. Deixando o canal principal ocioso e inoperante. A capacidade de interligação e o cálculo de perdas de carga nessas transições exigem expertise técnica específica.

Proteção e Escoamento Superficial: São elementos construtivos com função de dispositivo de amortecimento, transições de montante/jusante, dissipadores de energia, enrocamentos, gabiões e obras de proteção de taludes/margens.

Relevância Técnica: O fluxo de água que entra sem dissipação de energia provoca erosão acelerada, assoreamento e lavagem do solo (piping). Sem a proteção superficial, a velocidade e a turbulência da água destroem as fundações e as paredes do próprio canal pré-moldado, colapsando o sistema estrutural por completo.

III – Dos Argumentos

a. Matriz de Interdependência

O objeto da pretensa contratação não retrata compra e instalação de peças em concreto. A proposta de investimento anseia pela entrega a população de um sistema de proteção contra cheias e alagamentos. O objetivo é demonstrar juridicamente que a complexidade técnica e o risco de colapso funcional se sobrepõem à mera análise financeira, com base na doutrina do Direito Administrativo e da Engenharia Hidráulica.

Em obras de infraestrutura hidráulica, o custo de um componente não guarda relação direta com a sua importância para a segurança do sistema. Itens de baixo custo direto como dispositivos de transição, dissipadores de energia e revestimentos de proteção superficial, são as estruturas que garantem a estabilidade estrutural do canal principal, este sim de maior custo agregado. Jurisprudências do TCU, a exemplificar, Acórdão 1.944/2015-Plenário; reconhece que a "relevância técnica" pode ser demonstrada de forma autônoma quando o item, embora economicamente de menor expressão, detém alta complexidade ou representa um ponto crítico passível de comprometimento de toda funcionalidade do objeto.

Para que o canal principal de macro drenagem funcione, as estruturas de proteção superficial e drenagem complementar atuam como um "sistema de blindagem e alimentação", conforme detalhado a seguir:

b. Fenômeno Hidrodinâmico e a Proteção Superficial: (Evitando a Ruína por Erosão)

Risco Técnico: A água em movimento possui energia cinética. Se o fluxo superficial que chega ao canal principal não for disciplinado por estruturas de proteção (pavimentações, gabiões,

enrocamentos, dissipadores, transições moldadas e proteção de taludes), corroborará ao fenômeno do assoreamento acelerado e da erosão retro agressiva.

c. **Mecanismo de Falha:**

Risco Técnico: A água sem controle de velocidade e direcionamento lava o solo de apoio (piping) e solapa a base das aduelas ou placas pré-moldadas do canal principal. Mesmo que o canal seja economicamente robusto, ele tombará ou afundará se o solo sob ele for carregado pela água devido à ausência de proteção superficial.

Conclusão Técnica: A proteção superficial controla a velocidade do fluxo e dissipa a energia. Dispositivo estrutural que garante a vida útil e a integridade física do canal principal.

d. **Interdependência Hidráulica da Drenagem Complementar** (Contra Isolamento do Canal)

Risco Técnico: O canal principal de macro drenagem é dimensionado para receber as contribuições das sub bacias. Esse afluente chega ao canal por meio das redes complementares (bocas de lobo, poços de visita, galerias de ligação, sarjetas).

Mecanismo de Falha: A contratada deve comprovar capacidade técnica para dimensionar, implantar e compatibilizar o projeto de drenagem com excelência em cotas de fundo, declividades e conexões da drenagem complementar. A incoerência deste mecanismo acumulará fluentes nas vias públicas, inundação local, enquanto o canal principal, se mantem ocioso e seco, sem cumprir sua função social e sanitária.

Conclusão Técnica: A drenagem complementar garante o acoplamento hidráulico do sistema. Sem ela, o canal principal torna-se uma estrutura de concreto inoperante.

e. **Fundamentação Jurídica para Itens de Baixo Custo e Alta Relevância Técnica**

A exigência de qualificação técnica para os itens em questão encontra amparo direto nos princípios da Lei nº14.133/2021, art. 5º - Princípio da Eficácia e da Eficiência: A Administração Pública em obra de macro drenagem, não pode simplesmente revestir canal concreto ou escavar pelo menor preço; precisa sim obter resultado prático e eficiente, a evitar enchentes.

A contratada deve ter expertise em engenharia hidráulica, com domínio em técnicas de transição hidráulica e dissipação de energia.

Segurança Jurídica e Mitigação de Riscos: O regime de contratação integrada é o mais indicado a mitigar risco de projeto e execução falhos, com vícios graves e ineficazes após a entrega.

A execução de transições hidráulicas, pavimentações e dissipadores exige precisão topográfica e conhecimento de mecânica dos solos muito superior ao simples assentamento de peças pré-moldadas lineares.

IV – Da Conclusão:

A exigência de comprovação de aptidão técnica para a execução das estruturas de Proteção Superficial e Drenagem Complementar, justifica-se pelo fato de que a macro engenharia de drenagem funciona como um sistema dinâmico indivisível. Embora o canal principal de escoamento represente a maior parcela de relevância econômica da obra, sua operacionalidade, estabilidade estrutural e perenidade dependem umbilicalmente das estruturas acessórias e complementares. A ausência ou a má execução das obras de proteção superficial e dissipação de energia submete o canal principal ao risco imediato de colapso por solapamento de fundação, erosão de margens e assoreamento, além do que as estruturas de micro drenagem evitam alagamentos pontuais e conduzirem os efluentes para a calha principal, dando pleno funcionamento a estrutura.

Desta forma, com fulcro no Art. 67 da Lei nº14.133/2021 e visando garantir a eficácia do gasto público e a segurança da infraestrutura urbana, demonstra-se a relevância técnica crítica de tais estruturas, cuja experiência na execução por parte da contratada é indispensável para mitigar riscos de engenharia e garantir o pleno funcionamento do sistema integrado de macro drenagem.

Diante do exposto, a equipe técnica de planejamento desta Secretaria, entende que os apontamentos aqui elencados respaldam a composição da listagem dos serviços de maior relevância técnica e executiva. Os itens selecionados representam a espinha dorsal para o êxito do investimento, constituindo elementos essenciais à consecução dos objetivos previstos. Ressalta-se que não foram identificados óbices capazes de comprometer a legitimidade do presente processo licitatório, permanecendo íntegra a conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Lauro de Freitas, 11 de agosto de 2026.

Thamar Morais
Agente de Planejamento
Matrícula 107.829-2

ANEXO V – MODELO DE CESSÃO DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS – BAHIA.
Ref.: CONCORRÊNCIA COM REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA N° 00X/202X.

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o nº.....

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 93 da Lei n.º 14.133/21, cedemos a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da CONTRATANTE em relação aos citados serviços:

1 – A CONTRATANTE poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica.

2 – A CONTRATANTE poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea "g"(Lei Federal que regula os direitos autorais).

3 – A CONTRATANTE poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a CONTRATANTE não nos remunerará por essa reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da CONTRATANTE: o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição "PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA; e se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da CONTRATANTE ou não Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

....., ...de.....de .....

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] [IDENTIFICAÇÃO] – [CPF/MF]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO & PORTARIA

Setor/Unidade requisitante: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto: Contratação Integrada de Pessoa Jurídica, visando elaboração do projeto executivo e execução da obra de Requalificação e Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana – Canal dos Irmãos, Município de Lauro de Freitas/Ba.

Fundamentação de contratação: Este projeto estabelece as normas a serem observadas, definindo as especificações para **Concorrência**, obedecendo às disposições da Lei 14.133/21, quanto aos seus direitos e obrigações, identificando os tipos de serviços a executar e estabelecendo as diretrizes gerais para a contratação, definido assim de forma clara como deverão ser apresentadas as propostas pelos licitantes para o atendimento inequívoco das necessidades da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-BA.

GESTOR DO CONTRATO

Declaro que serei responsável pela gestão do contrato originado por este processo, acompanhando sua execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessário para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e disposições legais que regulam a matéria.

Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Endereço: Rua Doutor Gerino de Souza Filho, n°3295, Estrada do Trabalhador
Lauro de Freitas / Bahia.
Servidor Responsável: Luciana Costa Vale
Cargo/função: Gestora de Contrato
Matrícula: 121031-1

Lauro de Freitas, 26 de maio de 2026.

Luciana Costa Vale
Gestora de Contrato
Matrícula: 121031-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Setor/Unidade requisitante: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto: Contratação Integrada de Pessoa Jurídica, visando elaboração do projeto executivo e execução da obra de Requalificação e Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana – Canal dos Irmãos, Município de Lauro de Freitas/Ba.

Fundamentação de contratação: Este projeto estabelece as normas a serem observadas, definindo as especificações para **Concorrência**, obedecendo às disposições da Lei 14.133/21, quanto aos seus direitos e obrigações, identificando os tipos de serviços a executar e estabelecendo as diretrizes gerais para a contratação, definido assim de forma clara como deverão ser apresentadas as propostas pelos licitantes para o atendimento inequívoco das necessidades da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-BA.

FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Declaro que serei responsável pela fiscalização da obra originado por este processo, acompanhando sua execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessário para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e disposições legais que regulam a matéria.

Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Endereço: Rua Doutor Gerino de Souza Filho, n°3295, Estrada do Trabalhador
Lauro de Freitas / Bahia.
Servidor Responsável: Edgard de Oliveira Gonzaga
Cargo/função: Engenheiro Civil
Matrícula: 120998-6

Lauro de Freitas, 26 de maio de 2026.

Edgard de Oliveira Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA: 3000025588/BA

203