

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770				
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	182,20	11,86	2.160,89
62-25-07-118 O	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. 103672)	M3	15,59	897,75	13.995,92
62-25-07-192 U	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. 103675)	M3	36,70	899,07	32.995,87
62-25-07-020 O	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	126,00	153,78	19.376,28
Total da Etapa ->				249.295,35	
002-005	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	24,04
01-01-75-004 C 98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 CS: 98556	M2	437,75	81,68	35.755,42
01-01-75-005 C 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98557	M2	209,92	61,66	12.943,67
01-01-75-008 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	12,59	172,20	2.168,00
62-25-07-181 O	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN OU EQUIV. TÉCNICO, 03 DEMÃOS, EM PAREDES EXTERNAS	M2	358,70	33,30	11.944,71
Total da Etapa ->				62.811,80	
002-006	ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADA			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-021 O	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M3	20,86	3.883,72	81.014,40
Total da Etapa ->				81.014,40	
002-007	COBERTURA			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-022 O	FORRO ACÚST.REMOV.EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 625X625X16MM,REF.AMSTRONG GEORGIAN TEGULAR E CEILINGS SCALA SQUARE,OWA DECOR LAY IN OU EQUIV.TÉC.E PERFIS MET.E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALADO (104757)	M2	338,59	210,73	71.351,07
01-02-50-012 C 94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94223	M	23,80	100,00	2.380,00
01-02-50-043 C 94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCL	M2	425,04	63,47	26.977,29
				Dt.Cadastro: 13/10/2025	

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	NAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94210				
01-02-50-022 C 100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 100327	M	35,20	70,48	2.480,90
62-25-07-180 O	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - CONFORME PROJETO	M	47,60	79,01	3.760,88
Total da Etapa ->				106.950,14	
002-008	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS			B.D.I. ==>	24,04
01-01-04-023 C 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103328	M2	577,60	132,75	76.676,40
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	437,80	6,98	3.055,84
01-01-23-010 C 87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87893	M2	717,40	10,58	7.590,09
01-02-05-032 C 104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 104958	M2	894,64	35,71	31.947,59
01-02-05-023 C 87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87553	M2	181,63	34,78	6.317,09
62-25-07-023 U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60CM, LINHA CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL AC-I, REJUNTADO, EXCL. REGULAR. DE BASE OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	181,63	150,18	27.277,19
01-01-88-010 C 102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	M2	27,19	866,58	23.562,31
01-02-29-048 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	14,00	117,08	1.639,12
01-02-60-029 C 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	4,56	32,36	147,56
62-25-07-025 O	VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5M DE VÃO, ESPESSURA DE *15CM* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,40	62,93	528,61

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	INSTALAÇÃO				
01-02-60-014 C 105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *1 5* CM. AF_03/2024 CS: 105027	M	8,28	31,85	263,72
62-25-07-182 O	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO(COBOGÓ) DE 10X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA COM AMARRAÇÃO EM TELA DE AÇO (REF. 101162)	M2	70,01	821,99	57.547,52
01-02-60-016 C 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG. A. AF_03/2024 CS: 93200	M	131,34	17,40	2.285,32
Total da Etapa ->					238.838,36
002-009	PINTURA			B.D.I. ==>	24,04
01-02-25-009 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	829,16	5,71	4.734,50
01-02-25-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	829,16	24,24	20.098,84
01-02-24-031 C 95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 95625	M2	829,16	36,72	30.446,76
62-25-07-183 O	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COM EFEITO RÚSTICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 13590/ORSE	M2	65,48	45,73	2.994,40
01-02-28-015 C 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 CS: 102498	M	59,28	2,43	144,05
Total da Etapa ->					58.418,55
002-010	PISO			B.D.I. ==>	24,04
01-01-27-044 C 87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CS: 87632	M2	460,30	62,79	28.902,24
01-02-29-019 C 104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, S	M2	278,18	129,72	36.085,51
01-02-42-028 C 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87257	M2	61,12	69,82	4.267,40
01-02-16-013 C 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 CS: 94990	M3	14,32	1.111,06	15.910,38

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
62-25-07-032 O	PORCELANATO TIPO A 19 X 90 CM BALI CAMEL OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	121,00	221,01	26.742,21
01-02-29-033 C 101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 CS: 101094	M	64,00	262,34	16.789,76
01-01-73-008 C 94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94277	M	53,15	41,34	2.197,22
01-01-73-004 C 94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94278	M	6,13	45,40	278,30
Total da Etapa ->				131.173,02	

002-011	BANCADAS E BANCOS EM GRANITO			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-168 U	BG01 - BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,COM TESTEIRA E RODAPIA, DIM= 3,50 X 0,50M PARA 05 CUBAS LOUÇA CIRCULAR BRANCA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.880,85	5.761,70
62-25-07-169 U	BG02 - BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,COM TESTEIRA E RODAPIA, DIM= 2,15 X 0,50M PARA 03 CUBAS LOUÇA CIRCULAR BRANCA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.758,08	1.758,08
62-25-07-170 U	BG03 - BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,COM TESTEIRA E RODAPIA, DIM= 2,00 X 0,50M PARA 03 CUBAS LOUÇA CIRCULAR BRANCA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.669,38	1.669,38
62-25-07-171 U	BG04 - BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,DIM=1,70X0,35M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	502,67	502,67
62-25-07-172 U	BG05 - BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,DIM= 2,05X0,60 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.039,13	1.039,13
62-25-07-173 U	BG06 - BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,COM TESTEIRA E RODAPIA, DIM= 4,55 X 0,60M PARA 03 CUBAS RETANGULARES EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.561,78	3.561,78
62-25-07-174 U	BG07 - BANCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,DIM= 2,00X0,30 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INST	UN	1,00	506,89	506,89

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ALAÇÃO				
62-25-07-175 U	BG08 - BANCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,DIM= 0,90X0,30 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	228,10	228,10
62-25-07-176 U	BG09 - BANCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO,DIM= 0,75X0,70 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	443,53	443,53
Total da Etapa ->				15.471,26	
002-012	ESQUADRIAS			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-028 O	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PRETO, COM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,12	1.003,68	30.230,84
62-25-07-029 O	BARRA ANTI PÂNICO DUPLA, CEGA EM LADO OP OSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.727,39	1.727,39
62-25-07-030 O	BARRA ANTI PÂNICO DUPLA, PARA PORTA DE V IDRO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.717,45	1.717,45
62-25-07-130 O	PA01-PORTA ABRIR EM ALUMINIO NA COR PRET A COM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, DIM= 4,00X3,00, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	13.557,57	13.557,57
62-25-07-133 O	PA02-PORTA CORRER EM ALUMINIO NA COR PRE TA COM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM, DIM= 4,00X2,00, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.169,04	9.169,04
62-25-07-135 O	PM03 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LA MINADO MELAMINICO, DIM 0,90X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	2.144,35	6.433,05
62-25-07-137 O	PM04 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LA MINADO MELAMINICO, DIM 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.977,83	5.933,49
62-25-07-134 O	PA05 - PORTA EM ALUMINIO NA COR BRANCA DIM= 0,70X1,60M COM TARJETA LIVRE-OCUPAD O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	1.258,52	8.809,64
62-25-07-138 O	PM06 - PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LA MINADO MELAMINICO, DIM 0,90X2,10 INCLUSI VE CHAPA DE PROTEÇÃO EM INOX DIM 0,40X0,90 E BARRA DE APOIO AÇO INOX 70CM, CONFO RME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.706,42	2.706,42
Total da Etapa ->				80.284,89	
002-013	PAISAGISMO			B.D.I. ==>	24,04
01-02-09-011 C 103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 CS : 103946	M2	210,26	22,35	4.699,31
62-25-07-034 O	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO COM C AMADA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	52,02	99,19	5.159,86

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	O				
62-25-07-035 O	LASTRO EM PEDRA BRITA Nº1, E = 10 CM - F	M2	58,16	21,61	1.256,84
01-02-02-090 C	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORN	UN	4,00	26,72	106,88
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86				
	916				
62-25-07-157 O	MUDA DE CRAIBEIRA (TABEBUIA ÁUREA) H=3M	UN	2,00	738,99	1.477,98
	- FORNECIMENTO E PLANTIO				
62-25-07-158 O	MUDA DE IPÊ-ROXO (HANDROASTHUS IMPETIGIN	UN	1,00	738,99	738,99
	OSUS) H=3M - FORNECIMENTO E PLANTIO				
62-25-07-159 O	MUDA DE MOREIA-BRANCA(DIETES IRIDIÓIDES)	UN	80,00	28,44	2.275,20
	OSUS) H=0,50M - FORNECIMENTO E PLANTIO				
62-25-07-160 O	MUDA DE JASMIM-MANGA (PLUMERIA RUBRA)	UN	6,00	1.135,92	6.815,52
	H=2,50M - FORNECIMENTO E PLANTIO				
62-25-07-161 O	MUDA DE COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE FRU	UN	15,00	96,06	1.440,90
	TICOSA) H=1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO				
62-25-07-162 O	MUDA DE LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIAN	UN	57,00	17,28	984,96
	A) H=0,50M - FORNECIMENTO E PLANTIO				
Total da Etapa ->				24.956,44	
002-014	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-119 O	BACIA COM CAIXA ACOPLADA ASPEN CP750,NA	UN	4,00	1.554,62	6.218,48
	COR BRANCA, TIPO DECA OU EQUIVALENTE				
	,ANEL DE VEDAÇÃO E CONJ DE FIXAÇÃO CROMA				
	DO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
62-25-07-123 O	BACIA COM CAIXA ACOPLADA ASPEN CP750,NA	UN	1,00	1.584,03	1.584,03
	COR BRANCA, TIPO DECA OU EQUIVALENTE				
	,ANEL DE VEDAÇÃO E CONJ DE FIXAÇÃO CROMA				
	DO E ASSENTO PARA PCD - FORNECIMENTO E				
	INSTALAÇÃO				
62-25-07-125 O	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa VOUGUE PLU	UN	1,00	1.681,87	1.681,87
	S L51+CS1V, NA COR BRANCA, DECA OU EQUIV				
	ALENTE INCLUSIVE SIFÃO E ENGATE DE 40CM				
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
01-02-02-036 C	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXID	UN	3,00	239,27	717,81
86900	ÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E I				
	NSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900				
62-25-07-117 O	CUBA DE EMBUTIR CIRCULAR EM LOUÇA, NA CO	UN	16,00	214,25	3.428,00
	R BRANCA, DECA L41-17 36CM OU EQUIVALE				
	NTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
62-25-07-129 O	TANQUE DE LOUÇA NA COR BRANCA 40L SEM CO	UN	1,00	1.222,23	1.222,23
	LUNA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO,INCLUSO				
	SIFÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALA				
	ÇÃO				
62-25-07-122 O	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL,MILÃO GOURME	UN	3,00	556,27	1.668,81
	T CIVITT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE MES				
	A, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA -				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
62-25-07-124 O	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4"	UN	16,00	364,31	5.828,96
	PARA LAVATÓRIO, PADRÃO DECA OU EQUIVALEN				

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
62-25-07-126 O	TE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	372,18	372,18
01-02-02-081 C 86914	TORNEIRA PRESSMATIC CROMADA, DE MESA, DO COL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	146,47	146,47
01-02-02-052 C 100858	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86914	UN	2,00	1.016,12	2.032,24
01-02-02-039 C 86887	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100858	UN	19,00	54,04	1.026,76
01-02-02-030 C 100860	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86887	UN	4,00	142,09	568,36
01-02-02-100 C 86877	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	UN	20,00	66,94	1.338,80
01-02-02-018 C 100875	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86877	UN	1,00	1.147,62	1.147,62
01-02-02-023 C 100867	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100875	UN	4,00	384,36	1.537,44
62-25-07-038 O	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100867	UN	3,00	388,01	1.164,03
01-02-02-024 C 100868	BARRA DE APOIO 40CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	397,18	794,36
01-02-02-059 C 95547	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100868	UN	5,00	78,47	392,35
01-02-02-055 C 95543	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95547	UN	5,00	61,50	307,50
01-02-02-054 C 95544	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95543	UN	5,00	40,88	204,40
62-25-07-132 O	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95544	M2	3,80	883,21	3.356,20
Total da Etapa ->				36.738,90	

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENG^a BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					1.379.729,60

003	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
003-001	ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	24,04
01-01-85-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	90,00	32,20	2.898,00
01-01-85-196 C 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89357	M	50,00	43,22	2.161,00
01-01-85-198 C 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103978	M	100,00	32,86	3.286,00
01-01-85-200 C 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	20,00	37,62	752,40
01-01-85-019 C 103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103947	UN	3,00	8,51	25,53
01-01-85-003 C 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89383	UN	20,00	8,86	177,20
01-01-85-006 C 89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89391	UN	2,00	11,52	23,04
01-01-85-007 C 103994	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103994	UN	6,00	17,60	105,60
01-01-85-013 C 104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104002	UN	45,00	21,50	967,50
01-02-62-034 C 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89985	UN	31,00	117,75	3.650,25
01-02-62-030 C 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO	UN	27,00	123,89	3.345,03

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987				
01-02-62-022 C 94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	21,00	80,64	1.693,44
01-02-62-020 C 94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94496	UN	13,00	109,86	1.428,18
01-02-62-018 C 94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94497	UN	3,00	139,25	417,75
01-02-62-046 C 94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94798	UN	3,00	165,56	496,68
01-01-85-093 C 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90373	UN	69,00	16,60	1.145,40
01-01-85-178 C 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89395	UN	37,00	17,81	658,97
01-01-85-213 C 89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89400	UN	3,00	25,81	77,43
01-01-85-142 C 89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89380	UN	2,00	13,02	26,04
01-01-85-103 C 89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89367	UN	2,00	17,46	34,92
01-01-85-105 C 103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103980	UN	1,00	22,67	22,67
01-01-19-037 C 97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97905	UN	1,00	327,92	327,92
01-02-36-069 C 90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90443	M	32,25	11,56	372,81
01-02-36-003 C 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90466	M	32,25	22,07	711,76

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENG^a BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-20-009 C 102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102613	UN	3,00	769,00	2.307,00
62-25-07-184 O	ALÇAPÃO METÁLICO DIM=60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	179,46	179,46
Total da Etapa ->					27.291,98

003-002	ESGOTO			B.D.I. ==>	24,04
01-01-84-086 C 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	15,00	28,48	427,20
01-01-84-088 C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	42,00	35,23	1.479,66
01-01-84-090 C 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89713	M	8,00	43,66	349,28
01-01-84-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	63,00	49,08	3.092,04
01-02-02-062 C 86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86882	UN	18,00	25,97	467,46
01-02-02-061 C 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86881	UN	3,00	198,33	594,99
01-01-84-040 C 104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104345	UN	3,00	52,30	156,90
01-01-84-043 C 89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89834	UN	4,00	64,60	258,40
01-01-84-032 C 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89724	UN	36,00	13,52	486,72
01-01-84-034 C 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	20,00	19,24	384,80

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-84-029 C 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	5,00	34,48	172,40
01-01-84-063 C 89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89753	UN	6,00	11,82	70,92
01-01-84-065 C 89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89774	UN	1,00	19,03	19,03
01-01-84-059 C 89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89778	UN	11,00	21,96	241,56
01-01-84-023 C 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	22,00	13,77	302,94
01-01-84-025 C 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	7,00	20,04	140,28
01-01-84-027 C 89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739	UN	1,00	29,45	29,45
01-01-84-020 C 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89746	UN	2,00	35,41	70,82
01-01-84-076 C 104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104344	UN	4,00	50,00	200,00
01-01-84-078 C 104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104346	UN	3,00	55,09	165,27

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENG^a BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	04346				
01-01-84-072 C 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D N 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89784	UN	6,00	30,48	182,88
01-01-84-048 C 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT O PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 /2022 CS: 89785	UN	3,00	33,08	99,24
01-01-19-031 C 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97902	UN	9,00	787,13	7.084,17
01-01-19-010 C 98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM C ONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/202 0 CS: 98102	UN	1,00	225,26	225,26
01-01-83-003 C 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707	UN	7,00	58,65	410,55
01-01-83-004 C 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 M M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	3,00	117,47	352,41
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	240,74	119,57	28.785,28
01-01-14-001 C 94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA AT ERRO. AF_08/2023 CS: 94342	M3	76,92	158,40	12.184,13
01-02-55-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT ERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULIC A (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	212,96	9,01	1.918,77
01-02-55-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	6.388,80	3,13	19.996,94
01-01-15-107 C	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E STEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	212,96	1,90	404,62
62-25-07-186 O	TANQUE SÉPTICO DIM. INT.: 3,95X1,50M, AL T. ÚTIL: 1,31M E VOLUME ÚTIL TOTAL: 7,76 M3, CONF PROJETO - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO	UN	1,00	9.654,33	9.654,33
62-25-07-185 O	FILTRO ANAERÓBIO DIM. INT.:2,11X2,11M, A LT. ÚTIL: 1,80M E VOLUME ÚTIL: 8,04M3, C ONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.913,57	17.913,57

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENGª BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
62-25-07-187 O	SUMIDOURO DIÂM. INT.: 3,00M, H. ÚTIL: 3,00M E VOLUME ÚTIL TOTAL: 34,35M3, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	10.402,96	31.208,88
62-25-07-188 O	POÇO DE VISITA P.V.E.S., DIM. INT.: 1,10 X 1,10M, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.311,35	4.622,70
Total da Etapa ->				144.153,85	
003-003	DRENAGEM PLUVIAL			B.D.I. ==>	24,04
01-01-87-063 C 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89578	M	35,00	37,67	1.318,45
62-25-07-042 O	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO A BACAXI, DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE/07752	UN	4,00	120,86	483,44
01-01-87-022 C 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89584	UN	12,00	53,85	646,20
01-01-87-049 C 89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89669	UN	12,00	40,09	481,08
62-25-07-043 O	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	17,13	274,08
01-01-19-034 C 99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA RED E DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99257	UN	4,00	1.256,17	5.024,68
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	13,73	119,57	1.641,70
01-01-14-001 C 94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRRO. AF_08/2023 CS: 94342	M3	1,52	158,40	240,77
01-02-55-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	12,21	11,66	142,37
01-02-55-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	244,20	3,13	764,35
62-25-07-193 U	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO OU ENTULHO E M BOTA-FORA (CAEMA: 060143)	M3	12,21	45,35	553,72
Total da Etapa ->				11.570,84	
Total da Sub-Obra ->				183.016,67	

004 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
004-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-139 O	QUADRO - QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.682,89	5.682,89
62-25-07-140 O	QUADRO - QFAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.671,73	5.671,73
62-25-07-141 O	QUADRO - QF-COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.597,93	5.597,93
62-25-07-054 O	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 2X32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	341,44	15.364,80
62-25-07-060 O	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF.:1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	248,35	993,40
62-25-07-056 O	ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	106,49	1.384,37
01-01-76-179 C 92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92008	UN	8,00	58,10	464,80
01-01-76-191 C 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996	UN	18,00	43,56	784,08
01-01-76-197 C 92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92005	UN	1,00	73,07	73,07
01-01-76-171 C 91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91992	UN	6,00	57,89	347,34
01-01-76-173 C 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91993	UN	15,00	59,80	897,00
01-01-76-125 C 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92023	UN	1,00	62,07	62,07
01-01-76-133 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	7,00	36,46	255,22
01-01-76-149 C 91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME	UN	2,00	97,72	195,44

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENG^a BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91975				
01-01-76-027 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	58,00	24,89	1.443,62
01-01-19-019 C 97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97889	UN	1,00	949,70	949,70
01-01-76-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	185,00	5,88	1.087,80
01-01-76-010 C 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	92,00	9,05	832,60
01-01-76-012 C 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91930	M	30,00	12,63	378,90
01-01-76-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	25,00	13,63	340,75
01-02-38-005 C 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	37,00	37,00	1.369,00
01-01-79-019 C 101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101564	M	1,00	69,70	69,70
01-01-79-021 C 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101567	M	5,00	126,48	632,40
01-01-76-096 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	246,00	14,23	3.500,58
01-01-76-099 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	44,00	18,78	826,32
01-01-76-102 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM	M	18,00	23,31	419,58

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENGª BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
91865	M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865				
01-02-38-029 C 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 M M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	M	5,00	53,04	265,20
62-25-07-058 O	ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000MM, PERFURADA GALVANIZADA À FOGO, INCL. EMENDA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	63,19	1.579,75
01-01-77-026 C 95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95802	UN	11,00	70,18	771,98
01-01-76-156 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	82,00	11,41	935,62
01-01-76-159 C 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876	UN	15,00	13,63	204,45
01-01-76-162 C 91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91877	UN	6,00	16,56	99,36
Total da Etapa ->					53.481,45

004-002	SUBESTAÇÃO			B.D.I. ==>	24,04	
01-01-28-174 O 5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_	CHP	4,00	351,57	1.406,28	
01-02-51-011 C	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TÍPICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102104	UN	1,00	22.438,92	22.438,92	
01-01-79-075 C	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101546	UN	6,00	36,34	218,04	
01-01-78-063 C	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101898	UN	1,00	1.554,64	1.554,64	
01-02-45-029 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	4,00	104,96	419,84	
01-01-19-011 C	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRC	UN	4,00	57,95	231,80	

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.		
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	
98111	ULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111					
01-01-76-095 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 M M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91870	M	3,00	16,40	49,20	
01-01-04-020 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 CS: 103333	M2	3,15	170,54	537,20	
01-02-45-016 C 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	28,00	93,80	2.626,40	
01-02-45-019 C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974	M	12,00	121,01	1.452,12	
01-01-79-074 C	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101547	UN	3,00	112,34	337,02	
01-01-19-018 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888	UN	1,00	700,32	700,32	
62-25-07-145 O	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	345,94	1.383,76	
62-25-07-146 O	CRUZETA DE CONCRETO LEVE,COMP.2000MM,SEÇÃO 90X90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	169,59	169,59	
62-25-07-147 O	CURVA 90°PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 100M (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	177,76	355,52	
62-25-07-148 O	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE L=19M M, E=0,5MM (ROLO COM 30M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	242,21	242,21	
62-25-07-149 O	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL DE 15KV E CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	334,31	1.002,93	
62-25-07-150 O	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 12M,RESISTÊNCIA DE 600 DA N, TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.407,40	4.407,40	
62-25-07-151 O	SUORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185X95MM,CHAPA DE 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	383,12	383,12	
62-25-07-152 O	CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 1000A BASE C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	740,15	740,15	
62-25-07-116 O	PLACA DE ADVERTÊNCIA 60X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBESTAÇÃO)	UN	1,00	96,24	96,24	

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos

CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

ENGª BIANCA ROCHA CREA/BA: 3000068050

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					40.752,70
Total da Sub-Obra ->					94.234,15
005	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO				
005-001	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO			B.D.I. ==>	24,04
01-01-89-055 C 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101909	UN	5,00	391,58	1.957,90
62-25-07-044 O	PLACA SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, PVC , 2 MM, RETANGULAR, 13X26CM, C/ INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A ESQUERDA, ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	25,84	77,52
62-25-07-045 O	PLACA SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, PVC , 2 MM, QUADRADA, 20X20CM, C/ A DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE INCÊNDIO ADOTADAS, ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	29,14	29,14
62-25-07-046 O	PLACA SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, PVC , 2 MM, RETANGULAR, 13X26CM, COLOCADA ACIMA DA PORTA QUE INDICA SAÍDA, ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	25,84	25,84
62-25-07-047 O	PLACA SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, PVC , 2 MM, QUADRADA, 20X20CM, INDICAÇÃO EXTINTOR, ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	29,14	145,70
62-25-07-048 O	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO S3 (HASTE FIXA NO TETO), LED 4W, 209X247X36MM, NI-CD REACRREGÁVEL, 3,6V, 600MAH, BIVOLT AUTOMÁTICO 110V/220V (60HZ), AUTONOMIA DE 3H, 'SEGUIR EM FRENTE' - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	177,30	177,30
62-25-07-049 O	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO S2 (HASTE FIXA NA PAREDE) LED 4W, 209X247X36MM, NI-CD RECARREGÁVEL, 3,6V, 600MAH, BIVOLT AUTOMÁTICO 110V/220V (60HZ), AUTONOMIA DE 3H, "VIRAR A ESQUERDA" - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	2,00	177,30	354,60
62-25-07-050 O	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO S12 (C/ HASTE) LED 4W, 209X247X36MM, NI-CD RECARREGÁVEL , 3,6V, 600MAH, BIVOLT AUTOMÁTICO 110V/220V (60HZ), AUTONOMIA DE 3H, C/ "SAÍDA DA EDIFICAÇÃO" - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	177,30	177,30
62-25-07-051 O	LUMINÁRIA DE ACLARAMENTO LED, 288 LUMENS , 104X208X5MM, COM BATERIA SELADA E SENSOR DE PRESENÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	305,01	1.830,06
Total da Etapa ->					4.775,36
Total da Sub-Obra ->					4.775,36

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.		
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	
006	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
006-001	CABEAMENTO ESTRUTURADO			B.D.I. ==>	24,04	
62-25-07-096 O	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL D E 9MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	26,27	105,08	
01-02-39-059 C 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	7,00	59,79	418,53	
01-01-76-099 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	19,00	18,78	356,82	
01-02-38-027 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	8,00	31,58	252,64	
01-02-38-026 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 M M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	12,17	21,78	265,06	
01-02-38-028 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 M M (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	11,38	43,60	496,17	
01-01-76-096 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_03/2023 CS: 91863	M	26,00	14,23	369,98	
01-01-78-103 C 101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101946	UN	1,00	131,09	131,09	
01-01-19-049 C 101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔN ICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60 X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS : 101795	UN	1,00	776,16	776,16	
62-25-07-066 O	ACESS POINT INDOOR C/ VELOC. DE ATÉ 1.2 GIG. - TRASM. NOMINAL: 1200MBPS; ALIMEN T: POE; TENSÃO ENT.:100-240VAC50/60HZ- P OE:PASSIVO 48V OU IEEE 802.3AF; CONS. MÁ X:12W; INTELBR.OU EQUIV.TÉCN.-FORN.E INS	UN	4,00	1.611,28	6.445,12	
62-25-07-062 O	SWITCH GERENC. 48PORTAS RJ45 POE GIG.ETH ER., CAT. 6, SUP. P/ MINI-GBIC,1 BOTÃO R ESETE E 1 MONIT.DA FUNÇÃO POE, LED'S,MON IT. P/ RACK PADR. EIA 19" C/ 1U DE ALT. 440x44x210MM CORPO AÇO,180W - FORN. E IN	UN	1,00	5.072,79	5.072,79	
62-25-07-061 O	RACK PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, PADRÃO 19" 10U, PROFUNDIDADE 470MM PADRÃO 19 POLEGA DAS, COM VISOR, FECHAMENTO LATERAL, VENE	UN	1,00	720,20	720,20	

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ZIANAS E FECHO P/ ABERTURA E P/ INSTAL. SISTEMA DE VENTI. NO TETO - FORN. E INST				
01-02-39-052 C 98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98304	UN	1,00	4.748,50	4.748,50
62-25-07-065 O	GUIA DE CABOS 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	43,28	129,84
01-02-39-004 C 98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98300	M	123,84	8,39	1.039,02
01-02-39-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	226,00	9,65	2.180,90
62-25-07-063 O	CABO DE FIBRA ÓPTICA 1 FIBRA MONOMODO SECO C/ PROT. DIELETRICA - REF.:CFOA-SM-DD R-S/01FO-LSZH-1K+ CÓD.:189844 PRYSMIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,20	5,18	47,66
Total da Etapa ->					23.555,56
Total da Sub-Obra ->					23.555,56

007	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ACESSO				
007-001	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ACESSO				B.D.I. ==> 24,04
01-01-76-100 C 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	38,03	16,98	645,75
01-02-38-027 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	41,49	31,58	1.310,25
01-02-38-026 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 M M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	15,81	21,78	344,34
01-02-39-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	60,04	9,65	579,39
01-01-77-020 C 95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95796	UN	6,00	66,58	399,48
62-25-07-068 O	DVR 32 CANAIS NVR P/ 08 CÂMERAS IP NVD 1 408P POE 4K 110V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.681,43	2.681,43
62-25-07-069 O	CÂMERA PARA CFTV - CÂMERAS BULLET FULL HD - ABERTURA 95° - LENTE 2.8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	311,35	1.245,40
62-25-07-070 O	MÓDULO MONOMODO GBIC PARA SWITCH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	463,55	463,55

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-77-017 C 95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2022 CS: 95789	UN	2,00	56,64	113,28
01-01-77-042 C 95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODU TO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENT E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 2 CS: 95809	UN	1,00	47,69	47,69
62-25-07-071 O	PATCH CORD, EXTENSÃO 1,5 M, CAT 6 - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	52,85	211,40
62-25-07-072 O	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX SM LC, 2,5M, FURU KAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO	UN	3,00	95,51	286,53
62-25-07-073 O	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DE 12 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	806,04	806,04
62-25-07-074 O	CONVERSOR DIO DE MÍDIA FAST ETHERNET 10/ 100 BASE-T-DUPLEX - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO	UN	1,00	525,78	525,78
Total da Etapa ->				9.660,31	
007-002	INSTALAÇÕES DE REDE PARA TV			B.D.I. ==>	24,04
62-25-07-096 O	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL D E 9MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	26,27	105,08
01-02-39-004 C 98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98300	M	123,84	8,39	1.039,02
62-25-07-097 O	DIVISOR ALTA 1 X 2 950 A 2500 MHZ - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	33,40	66,80
Total da Etapa ->				1.210,90	
Total da Sub-Obra ->				10.871,21	

008	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
008-001	SPDA			B.D.I. ==>	24,04
01-02-45-002 C 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989	UN	1,00	182,96	182,96
62-25-07-110 U	MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO	UN	1,00	95,06	95,06
62-25-07-111 U	BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	175,01	175,01
01-02-45-035 C 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOAL HA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 98463	UN	6,00	35,46	212,76
62-25-07-112 O	CONECTOR PARA SPDA, DUPLO CADO HASTE DE 16 A 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	136,02	1.496,22
01-01-38-038 C 97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. A F_03/2024 CS: 97054	UN	1,00	37,01	37,01

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
62-25-07-078 O	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA (MOLDE TIPO T ,CARTUCHO NR90 E PALITO IGNITOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	25,00	253,05	6.326,25
01-02-45-016 C 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	166,32	93,80	15.600,82
01-02-45-018 C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96977	M	109,76	76,27	8.371,40
01-01-77-075 C 95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95728	M	23,04	34,35	791,42
01-02-45-029 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	11,00	104,96	1.154,56
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	11,00	57,95	637,45
62-25-07-079 O	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5T,300X300MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	272,17	2.993,87
62-25-07-080 O	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	60,35	2.474,35
62-25-07-081 O	ABRAÇADEIRA TIPO COLAR EM PVC DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	7,47	239,04
62-25-07-082 O	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 210X 210X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	798,95	798,95
62-25-07-083 O	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO, COM SEPARADOR DE CABOS, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	43,93	351,44
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	26,40	119,57	3.156,65
01-01-44-051 C 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 CS: 101616	M2	66,00	9,25	610,50
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	26,40	30,02	792,53
62-25-07-084 O	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 3M X 2", TEL-451 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	604,99	604,99
62-25-07-085 O	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa MEDIÇÃO PARA SPDA, 16X12X10CM C/ 2 BOCAIS DE 1", TEL-541 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	217,49	1.957,41
62-25-07-086 O	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO	UN	64,00	3,44	220,16

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

				Lic.		
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	
	DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF.:TEL-745 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
62-25-07-087 O	PARAFUSO COM BUCHA S-8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	2,73	174,72	
62-25-07-088 O	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	92,74	3.802,34	
62-25-07-089 O	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF.:TEL-743 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	2,98	244,36	
62-25-07-090 O	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX, D= 4,2MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	1,09	89,38	
62-25-07-091 O	BUCHA DE NYLON Nº06, REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	0,55	45,10	
62-25-07-092 O	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	68,74	274,96	
01-01-77-033 C 104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 104403	UN	4,00	40,69	162,76	
62-25-07-093 O	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	8,39	134,24	
62-25-07-094 O	BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2,68	10,72	
62-25-07-095 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA A5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	47,74	477,40	
Total da Etapa ->					54.696,79	
Total da Sub-Obra ->					54.696,79	

009	CLIMATIZAÇÃO					
009-001	CLIMATIZAÇÃO				B.D.I. ==>	24,04
01-01-91-039 C 103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103266	UN	6,00	14.373,80	86.242,80	
01-01-91-033 C 103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103245	UN	3,00	2.511,64	7.534,92	
62-25-07-100 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE AR DE 1995M³/H,220V, FILTRO G4, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 10 MMCA, FABRICAÇÃO PROJEL MEC MODELO DE REF.:GVS-PP7/7, SOLER & PALAU OU EQUIV. TÉC.- FORNECIM. INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.528,77	9.057,54	
62-25-07-101 O	GRELHA PARA INSUFLAMENTO OU RETORNO EM A	UN	6,00	263,65	1.581,90	

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	LUMÍNIO ANODIZADO, 325X325MM, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, MOD. VAT-0-AG, TROX OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
62-25-07-102 O	VENEZIANA PARA CAPTAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 497X497MM, COM FUROS NAS ABAS, MOD. AWK, TROX OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	436,39	872,78
62-25-07-103 O	REGISTRO TIPO DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS, 400X205MM MOD. RG-B, TROX OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	237,90	475,80
62-25-07-104 O	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº.26, PARA AR CONDICIONADO DIM=40X10CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,00	182,36	7.294,40
01-01-92-012 C 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97327	M	45,00	36,31	1.633,95
01-01-92-014 C 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97328	M	195,00	61,66	12.023,70
62-25-07-115 O	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	97,42	14.613,00
62-25-07-106 O	CABO DE COBRE CORDPLAST PP 3 X 1,5 MM, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	14,79	2.218,50
62-25-07-107 O	CABO DE COBRE CORDPLAST PP 3 X 2,5 MM, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	18,64	2.796,00
01-02-36-069 C 90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90443	M	70,00	11,56	809,20
01-02-36-003 C 90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90466	M	70,00	22,07	1.544,90
62-25-07-108 O	GÁS REFRIGERANTE R 410 A, DUPONT OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	13,00	228,33	2.968,29
Total da Etapa ->					151.667,68
Total da Sub-Obra ->					151.667,68

010	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
010-001	SERVIÇOS DIVERSOS			B.D.I. ==>	24,04	
62-25-07-109 O	LIMPEZA FINAL DE OBRA 02450/ORSE	M2	572,79	3,87	2.216,70	
01-01-29-045 C	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE	M2	291,94	4,35	1.269,94	

Dt.Cadastro: 13/10/2025

DPO: Diretoria de Projetos e Orçamentos
CCOP: Coordenação de Custos e Orçamentos de Projetos

SUPAT (A) Obra : 12549A-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PARA AOS COLABORADORES - UEFS

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025

Loc: FEIRA DE SANTANA - BA - Dt.Criação: 13/10/2025				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
97637	MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI TAMENTO. AF_09/2023 CS: 97637				
01-02-55-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ES CAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) . AF_07/2020 CS: 100982	M3	4,55	11,66	53,05
01-02-55-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 9 5875	M3X	91,18	3,13	285,39
62-25-07-193 U	ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO OU ENTULHO E M BOTA-FORA (CAEMA: 060143)	M3	45,35	45,35	2.056,62
Total da Etapa ->					5.881,70
Total da Sub-Obra ->					5.881,70
Total da Obra ->				2.648.682,59	


Bianca Leal Santiago Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000068050



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS - UEFS

Obra: 12549A	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS - UEFS	LOCALIZAÇÃO: FEIRA DE SANTANA / BA								
SUB-OBRA / ETAPA		SUB TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS PRELIMINARES/TERRAPLANAGEM	R\$ 740.253,87								
001-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 363.935,68	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			45.491,96	45.491,96	45.491,96	45.491,96	45.491,96	45.491,96	45.491,96	45.491,96
001-002	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 143.492,20	100,00%							
			143.492,20							
001-003	TERRAPLANAGEM	R\$ 232.825,99	100,00%							
			232.825,99							
002	OBRAS CIVIS	R\$ 1.379.729,60								
002-001	FUNDAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 32.802,32	80,00%	20,00%						
			26.241,86	6.560,46						
002-002	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ELEMENTOS DE CONCRETO	R\$ 147.364,49		35,00%	35,00%	30,00%				
				51.577,57	51.577,57	44.209,35				
002-003	LAJE DE PISO	R\$ 113.609,68		30,00%	35,00%	35,00%				
				34.082,90	39.763,39	39.763,39				
002-004	SUPERESTRUTURA	R\$ 249.295,35		15,00%	30,00%	40,00%	15,00%			
				37.394,30	74.788,61	99.718,14	37.394,30			
002-005	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 62.811,80		16,00%			30,00%	30,00%	24,00%	
				10.049,89			18.843,54	18.843,54	15.074,83	
002-006	ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADA	R\$ 81.014,40					50,00%	50,00%		
							40.507,20	40.507,20		
002-007	COBERTURA	R\$ 106.950,14					40,00%	60,00%		
							42.780,06	64.170,08		
002-008	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 238.838,36				40,00%	35,00%	25,00%		
						95.535,34	83.593,43	59.709,59		
002-009	PINTURA	R\$ 58.418,55						40,00%	40,00%	20,00%
								23.367,42	23.367,42	11.683,71
002-010	PISO	R\$ 131.173,02				40,00%	40,00%	20,00%		
						52.469,21	52.469,21	26.234,60		
002-011	BANCADAS E BANCOS EM GRANITO	R\$ 15.471,26						50,00%	50,00%	
								7.735,63	7.735,63	
002-012	ESQUADRIAS	R\$ 80.284,89						40,00%	39,50%	20,50%
								32.113,96	31.712,53	16.458,40
002-013	PAISAGISMO	R\$ 24.956,44							50,00%	50,00%
									12.478,22	12.478,22
002-014	LOUÇAS E METAIS	R\$ 36.738,90						50,00%	50,00%	
								18.369,45	18.369,45	
003	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 183.016,67								
003-001	ÁGUA FRIA	R\$ 27.291,98			25,00%	28,00%	28,00%	19,00%		
					6.823,00	7.641,75	7.641,75	5.185,48		



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS - UEFS

Obra: 12549A	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS - UEFS		LOCALIZAÇÃO: FEIRA DE SANTANA / BA								
SUB-OBRA / ETAPA			SUB TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
003-002	ESGOTO	R\$ 144.153,85			28,00%	28,00%	25,00%	19,00%			
					40.363,08	40.363,08	36.038,46	27.389,23			
003-003	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 11.570,84			19,00%	25,00%	27,00%	29,00%			
					2.198,46	2.892,71	3.124,13	3.355,54			
004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 94.234,15									
004-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.481,45			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
					10.696,29	10.696,29	10.696,29	10.696,29	10.696,29		
004-002	SUBESTAÇÃO	R\$ 40.752,70				50,00%	50,00%				
						20.376,35	20.376,35				
005	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.775,36									
005-001	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.775,36						100,00%			
								4.775,36			
006	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 23.555,56									
006-001	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 23.555,56			18,00%	28,00%	28,00%	15,00%	11,00%		
					4.240,00	6.595,56	6.595,56	3.533,33	2.591,11		
007	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ACESSO	R\$ 10.871,21									
007-001	CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ACESSO	R\$ 9.660,31						60,00%	40,00%		
								5.796,19	3.864,12		
007-002	INSTALAÇÕES DE REDE PARA TV	R\$ 1.210,90						60,00%	40,00%		
								726,54	484,36		
008	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 54.696,79									
008-001	SPDA	R\$ 54.696,79						60,00%	40,00%		
								32.818,07	21.878,72		
009	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 151.667,68									
009-001	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 151.667,68					32,00%	28,00%	30,00%	10,00%	
							48.533,66	42.466,95	45.500,30	15.166,77	
010	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.881,70									
010-001	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.881,70								100,00%	
										5.881,70	
TOTAIS	R\$ 2.648.682,59		448.052,01	185.157,08	275.942,36	465.753,13	454.085,90	473.286,41	239.244,94	107.160,76	
TOTAL ACUMULADO			448.052,01	633.209,09	909.151,45	1.374.904,58	1.828.990,48	2.302.276,89	2.541.521,83	2.648.682,59	
PERCENTUAIS			16,92%	23,91%	34,32%	51,91%	69,05%	86,92%	95,95%	100,00%	


Bianca Lehi Santiago Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA/3000068050



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT



COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI COM CUSTO INDIRETO E SEM DESONERAÇÃO

Item		BDI	Parâmetros			Verificação
		Proposto	1 Quartil	Médio	3 Quartil	
Administração Central	AC	5,00%	3,00%	4,00%	5,50%	OK
Seguro (*)	S	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%	OK
Garantia	G					
Risco	R	1,27%	0,97%	1,27%	1,27%	OK
Despesas Financeiras	DF	1,23%	0,59%	1,23%	1,39%	OK
Lucro	L	7,40%	6,16%	7,40%	8,96%	OK
Tributos	I	6,15%	conforme legislação específica			-
BDI		24,04%	FORMULA APLICADA			
(*) O parâmetro do TCU para o item Seguro refere-se a soma de Seguro e Garantia (S + G), os quais são avaliados conjuntamente.			$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			

Impostos (percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente)

PIS	0,65%	conforme legislação
COFINS	3,00%	conforme legislação
ISS	2,50%	alíquota e base cálculo a ser informado pelo Tomador
Total Impostos	6,15%	

Bianca Leal Santiago Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000068050



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

Código	Descrição	SEM DESONERAÇÃO	
		Horista %	Mensalista %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,14%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,92%	8,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	48,88%	18,66%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Idenizadas	2,36%	1,77%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,97%	2,24%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	11,41%	8,59%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre B	17,99%	6,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
D	Total	18,48%	7,24%
TOTAL DE (A+B+C+D)		115,57%	71,29%


Bianca Leal Santiago Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000068050

CADERNO DE ENCARGOS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SAEB
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO - SUPAT
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AGOSTO DE 2023