



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EDITAL

(X) Contratação delegada

PREÂMBULO

1. Regência legal:

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei nº 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como do Decreto nº 22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto nº 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipótese do Sistema de Registro de Preços, o Decreto nº 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alterações.

2. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB:

Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093.

Família: 07.05

Código: 07.05.26.00000755-2

3. Requisito de participação:

3.1 Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB

Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, **inscritos ou não** no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.

3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)

(X) Ampla Participação

(X) Serviços – Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverá ser observado o disposto no item “3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO” do Rito Procedimental.

3.3 Consórcio

3.3.1 A definição quanto à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio observará o disposto no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).

4. Processo administrativo - Órgão/entidade e setor:

024.2058.2026.0006611-64 – SEINFRA/SIT/DPPE

5. Modalidade/número de ordem:

(X) Concorrência eletrônica

nº 102/2026

BB Nº 1095421

6. Modo de disputa

(X) Aberto e fechado

7. Intervalo mínimo de diferença entre lances (degrau de valor ou percentual):

(X) Sim (conforme orçamento estimado em planilha constante do TR/Habilitação)



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8. Critério de julgamento:

- () preço global fixado
(X) Maior Desconto sobre () tabela de preços praticada no mercado
(X) itens do orçamento de referência (aplicação linear)

9. Ordem de fases da licitação:

(X) Na presente licitação, a fase de habilitação **sucedará** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

() Na presente licitação, a fase de habilitação **antecederá** as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, conforme **ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes**, na forma do §1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigível no TR:

Não será exigida a realização de vistoria prévia.

11. Meio de acesso à íntegra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), portal *Comprasnet.BA* e <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação:

Site: <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>

Recebimento das propostas: das 09:30 horas do dia 09/07/2026, às 15:30 horas do dia 22/07/2026.

Início da sessão pública: às 15:30 horas do dia 22/07/2026.

13. Impugnação e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por petição junto ao Sistema Eletrônico de Informação – SEI, ou por mensagem no correio eletrônico (e-mail:) cpl@infra.ba.gov.br

14. Disponibilização de vista dos autos:

14.1 O licitante deverá solicitar o acesso aos autos, o qual será concedido por meio de envio de *link* para o correio eletrônico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de análise jurídica individualizada

(X) Declaro que o controle prévio do processo licitatório foi realizado pelo órgão de assessoramento jurídico, conforme o Parecer nº N° PA-NLC-402-2026 de 01/07/2026.

Nota: quando não dispensada a manifestação jurídica.

16. Responsável pela consolidação das informações, componentes e anexos na minuta de edital, e meio de contato:

Servidor responsável e portaria de designação: Carlos Henrique Nunes Leal Brandão – Portaria nº 019/2025.

Endereço: Coordenação de Licitação da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na 4ª Avenida nº 440, Prédio Anexo, 1º andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

Horário: 8h30min às 12h; 13h30min às 18h Tel.: (71) 3115-2174 E-mail: cpl@infra.ba.gov.br

Salvador, 06 de julho de 2026.

Carlos Henrique Nunes Leal Brandão

Matrícula nº 92.100.927



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitação seguirá o disposto nesta seção, relativamente à operacionalização das fases do procedimento da licitação pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrônica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsável pela licitação o agente de contratação ou comissão de contratação a quem compete a condução do procedimento licitatório.

1.1.2 No caso da modalidade pregão, aplicável ao critério de julgamento por menor preço o maior desconto, o agente de contratação será designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitação será observado o que se segue:

- a) os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;
- b) os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional; e
- c) o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação dos licitantes ou a compreensão do conteúdo de suas propostas não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;
- d) será disponibilizado o acesso aos documentos que compõem as propostas e os documentos de habilitação apresentados no processo licitatório.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITAÇÃO

2.1 A realização da licitação observará as seguintes fases sucessivas:

2.1.1. Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto:

a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas e lances; d) julgamento; e) habilitação; f) recurso; e g) homologação.

2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preço:

a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas técnica e de preço; d) julgamento; e) habilitação; f) recurso; e g) homologação.

2.2 Na hipótese de inversão de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas.

3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 O *site*, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no Preâmbulo deste Edital.

3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.

3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.

3.2 O licitante deverá credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame.

3.2.1 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

3.2.2 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante responsável por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Não poderão disputar esta licitação:

- a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

h) agente público do órgão ou entidade licitante;

i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.4.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.6 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8 O disposto nas alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.10 As vedações de que tratam a alínea "h" do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021)

3.11 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverão ser observadas as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Aquisição com reserva de cotas

3.12 No caso de aquisição com reserva de cotas, serão observadas as seguintes disposições:

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado está definido no TR/HABILITAÇÃO, a qual será destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar nº 123/06.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.12.2 A cota será disputada em lote apartado, do qual participarão apenas as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

3.12.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

3.12.6 Deverá ser priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

Disposições gerais

4.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, as suas propostas, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública no Preâmbulo do Edital.

4.2 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão os documentos de habilitação simultaneamente com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.

4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico:

- a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital;
- c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
- d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de suas propostas com as exigências deste Edital.

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alíneas "b" e "e" do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:

- a) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital;
- b) que a proposta de preços apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3.2 A declaração firmada em campo próprio do sistema eletrônico será suficiente para fazer prova da exigência nele contida, ressalvada a possibilidade de realização de diligência pelo responsável pela licitação para esclarecimentos adicionais, caso necessário.

4.3.2.1 O não atendimento, pelo licitante, de diligência a ele dirigida, será reputado desistência, implicando na sua exclusão do certame, sem prejuízo das consequências definidas na legislação.

4.3.2.2 A declaração que for comprovada falsa implicará na exclusão do licitante, sem prejuízo de apuração de responsabilidade.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5 A falsidade de qualquer declaração de que trata o item 4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, na Lei Federal nº 14.133/2021 e as referidas na Lei nº 14.634/2023.

4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitação, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.7. Na hipótese de inversão de fases, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a abertura da sessão pública.

4.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas e dos documentos de habilitação pelo licitante.

Acompanhamento do sistema

4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

Parametrização do valor ou do percentual de desconto

4.10 Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto, serão observadas as disposições dos subitens seguintes.

4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá as seguintes regras:

- a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a alínea "a" deste subitem.

4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

- a) valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10.3 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.10.1 possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispõe o TR/Habilitação.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.

5.3 Nos valores resultantes da proposta estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.3.1 Estarão contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigações,

5.3.2 A eventual exceção à previsão deste subitem deverá constar expressamente do TR/Habilitação.

5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual de desconto, preço ou lance, quando for o caso, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Com a apresentação das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou constantes de tabela de preços referenciais.

5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço resultante da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou constantes da tabela de preços referenciais.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5.6 Somente será admitida a indicação da tributação relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, de forma exclusiva ou em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação à inclusão no Simples, conforme previsto no art. 17, §1º, c/c art. 18, §5º-C, inc. VI, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao serviço de vigilância, o disposto na Lei Federal nº 14.967, de 9 de setembro de 2024.

5.7 Nas licitações destinadas à contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva que não sejam de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o licitante incluído no Simples Nacional deverá formular proposta considerando a tributação comum aplicável aos serviços, sob pena de desclassificação.

5.7.1 Na hipótese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estará sujeito à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006.

5.7.2 O pedido da exclusão do Simples Nacional deverá ser feito no prazo previsto no art. 30, §1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo a contratada apresentar cópia do ofício encaminhado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de recebimento, como condição para recebimento da primeira fatura da prestação dos serviços.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1 A abertura da licitação se dará automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital.

6.1.1 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública, o responsável pela licitação informará a data e horário previsto para a reabertura da sessão.

7. ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO

7.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO

Lances

7.1.1 Na fase competitiva será observado o que se segue:

7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico.

7.1.1.2 Ressalvada a hipótese de parametrização referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultânea ou em intervalos de poucos segundos entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilização de software lançador "robô".

7.1.1.3 Se inobservada a vedação estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsável pela licitação desclassificará a proposta e determinará a consequente abertura de processo administrativo para apuração do ilícito.

7.1.1.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

7.1.1.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.1.1.6 Será aplicado intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (degrau).

7.1.1.6.1 O degrau deverá ser aquele indicado no TR/Habilitação.

7.1.1.7 Caso o sistema eletrônico disponibilize essa funcionalidade, o licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema eletrônico, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

7.1.1.8 Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.1.1.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.1.1.10 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.1.1.11 Caso, durante a desconexão do sistema eletrônico para o responsável pela licitação, ocorra o encerramento da disputa, o responsável pela licitação dará prosseguimento aos atos do certame somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação deste Edital.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.1.12 Caso não sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento será feito com a proposta inicial.

Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa

7.1.2 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.1.2.1 No **modo de disputa "aberto"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.1.2.1.2 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.1.2.1.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.1.2.1.5 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.1.2.2 No **modo de disputa "aberto e fechado"** os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.1.2.2.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, o sistema possibilitará aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.1.2.2.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3 No **modo de disputa "fechado e aberto"** somente serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 7.1.2.3 **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.1.2.3.3 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.2.3.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.1.2.3.6 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

Situações de empate

7.1.3 Em caso de empate, será observado o que se segue:

7.1.3.1 Ocorrendo **empate real**, será observado o procedimento a seguir definido.

7.1.3.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.1.3.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a que se referem as alíneas "c" e "d" deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação.

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.1.3.1.4 Se, após observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, não houver desempate, será realizado sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

7.1.3.2 Tratando-se de **empate ficto** em relação aos itens de ampla participação:

7.1.3.2.1 O sistema eletrônico identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.1.3.2.2 Nas condições do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregão eletrônico, ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorrência eletrônica, relativamente à proposta mais bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 7.1.3.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática.

7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo.

7.1.3.2.5 No caso de equivalência dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.1.3.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial.

7.1.3.3 A realização de **sorteio**, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica.

7.1.3.3.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo.

7.1.3.3.2 Na hipótese do subitem 7.1.3.3.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos termos dos §§2º e 5º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.1.3.3.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do responsável pela licitação.

Chat para troca de mensagens

7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os licitantes.

Verificação do atendimento às condições de participação

7.1.5 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes:

7.1.5.1 O responsável pela licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>); e

c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.1.5.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da Lei nº 14.634/2023.

7.1.5.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital.

7.1.5.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia.

7.1.5.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

7.1.5.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante.

7.1.5.4.1 Na hipótese de exclusão do licitante, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificação de licitante que atenda às condições de participação.

Readequação da proposta e solicitação de documentos

7.1.6 Por meio do *chat*, o responsável pela licitação solicitará do licitante mais bem classificado, conforme o caso: o envio da proposta readequada ao último lance ofertado; a declaração por ME e EPP de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta.

7.1.6.1 O responsável pela licitação concederá o prazo de 3 (três) horas para envio dos documentos referidos neste subitem.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada feita no *chat* pelo licitante, antes de sua conclusão.

7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsável pela licitação poderá fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que não superior a 01 (um) dia útil.

7.1.6.4 No caso de licitação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, estas deverão ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados à proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de não aceitação da proposta.

7.1.6.5 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante mais bem classificado deverá apresentar, por meio eletrônico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitação, bem como com o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada no TR/Habilitação.

7.1.6.6 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital.

7.1.6.7 Os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta listados no TR/Habilitação compreenderão, dentre outros, os catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da *internet*.

7.1.6.8 O não envio de qualquer dos documentos por meio do *chat* no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

7.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO

Modo de disputa

7.2.1 O procedimento adotará o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentação de lances.

Chat para troca de mensagens

7.2.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os licitantes.

Verificação do atendimento às condições de participação

7.2.3 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes:

7.2.3.1 O responsável pela licitação verificará se os licitantes atendem às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
- b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>); e
- c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.2.3.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da Lei nº 14.634/2023.

7.2.3.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.

7.2.3.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.2.3.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

7.2.3.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO

Adequação da proposta

8.1.1 O responsável pela licitação examinará a proposta do licitante mais bem classificado quanto à compatibilidade do preço ou do desconto e quanto ao atendimento das especificações exigidas.

8.1.1.1 Será desclassificada a proposta que:

- a) conter vícios insanáveis;
- b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação;
- c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que insanável.

Avaliação da compatibilidade do preço

8.1.2 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade da proposta em relação ao máximo estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade.

8.1.2.1 Na hipótese de o preço do licitante mais bem classificado superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação.

8.1.2.1.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9.

8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, deverá ser oportunizada aos demais licitantes a possibilidade de negociação, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida.

8.1.2.2 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue:

a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º).

8.1.2.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade da proposta.

8.1.2.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Aferição do atendimento às especificações exigidas

8.1.3 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:

8.1.3.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor requisitante do objeto licitado ou da área especializada.

8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.1.3.1 será realizada em procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:

8.1.3.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão.

8.1.3.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização.

8.1.3.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo.

8.1.3.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a aplicação das penalidades pertinentes.

8.1.3.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações previstas neste Edital.

8.1.3.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2.

8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Documentos complementares à proposta de preço

8.1.4 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta **de preço**, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto nº 22.888/2024).

8.1.4.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 22.888/2024).

8.1.4.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.1.4.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.1.5 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto nº 22.888/2024).

Providências ulteriores

8.1.6 No caso de desclassificação, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, de acordo com a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificação da ocorrência do empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida.

8.1.7 Não sendo possível o julgamento da proposta na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá designar nova sessão, para a qual serão convocados os licitantes.

8.1.8 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor proposta.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO

Adequação das propostas

8.2.1 O responsável pela licitação examinará as propostas técnicas e de preço de todos os licitantes, de acordo com os requisitos e especificações exigidas.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.1.1 Será desclassificada a proposta que:

- a) conter vícios insanáveis;
- b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação;
- c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que insanável.

Avaliação das propostas técnicas

8.2.2 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das propostas técnicas, observadas as regras e as condições previstas na Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço.

8.2.2.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada.

8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitação.

Documentos complementares à proposta técnica

8.2.3 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.3.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.3.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.2.3.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.2.4 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto nº 22.888/2024).

Avaliação da proposta de preço

8.2.5 Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o responsável pela licitação realizará a verificação da **conformidade das propostas de preço**.

8.2.5.1 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade das propostas de preço em relação ao máximo estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade.

8.2.5.2 Na hipótese de o preço do licitante superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação.

8.2.5.2.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9.

8.2.5.2.2 Será desclassificada a proposta de preço quando, mesmo após a negociação, permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.2.5.3 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue:

- a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

b) serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º).

8.2.5.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade da proposta.

8.2.5.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

8.2.5.5 O **TR/Habilitação** poderá prever a fixação de **Nota da Proposta de Preço (NP)**, consistente na ponderação entre o valor global proposto pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os licitantes classificados, de acordo com o parâmetro matemático nele estabelecido.

8.2.5.5.1 A atribuição da NP terá por objetivo, exclusivamente, a ponderação do preço do licitante em relação aos seus concorrentes, para efeito do cálculo da pontuação final, não modificando o preço que foi ofertado.

Pontuação final dos licitantes

8.2.6 Será procedida à ordenação e divulgação das notas ponderadas das propostas técnica e de preço.

8.2.6.1 A classificação dos proponentes será efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das pontuações alcançadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitação.

8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsável pela licitação, por meio do *chat*, solicitará a declaração de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

8.2.6.2.1 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital.

Situações de empate

8.2.7 Em caso de empate, será observado o que se segue:

8.2.7.1 Ocorrendo **empate real**, será observado o procedimento a seguir definido.

8.2.7.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais.

8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.2.7.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a que se referem as alíneas "c" e "d" deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação.

8.2.7.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

8.2.7.1.4 Se, após observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, não houver desempate, será realizado sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

8.2.7.2 Tratando-se de **empate ficto** em relação aos itens de ampla participação:

8.2.7.2.1 Será procedida à identificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.2.7.2.2 Nas condições do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente à proposta mais bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 8.2.7.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática.

8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo.

8.2.7.2.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.2.7.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial.

8.2.7.1 A realização de **sorteio**, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica.

8.2.7.1.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo.

8.2.7.1.2 Na hipótese do subitem 8.2.7.1.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos termos dos §§2º e 5º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2.7.1.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do responsável pela licitação.

Aferição do atendimento às especificações exigidas

8.2.8 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:

8.2.8.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor requisitante do objeto licitado ou da área especializada.

8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.2.8.1 será realizada em procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:

8.2.8.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão.

8.2.8.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização.

8.2.8.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo.

8.2.8.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a aplicação das penalidades pertinentes.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.8.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações previstas neste Edital.

8.2.8.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2.

8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Documentos complementares à proposta de preço

8.2.9 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos complementares à proposta **de preço**, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente (art. 36 do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.9.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 22.888/2024).

8.2.9.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta.

8.2.9.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória da proposta

8.2.10 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação (art. 37 do Decreto nº 22.888/2024).

Providências ulteriores

8.2.11 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor proposta.

9. NEGOCIAÇÃO

9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsável pela licitação poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante classificado detentor da melhor proposta.

9.1.1 A negociação será conduzida pelo responsável pela licitação por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.1.2 O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

9.1.3 Concluída a negociação, o responsável pela licitação solicitará o envio da proposta readequada, observado o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITAÇÃO

Documentos de habilitação

10.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme definido no TR/Habilitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-financeira.

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.

10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação observarão os termos da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.

10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante responderá pela veracidade das declarações a que se refere o subitem 4.3.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.1.4 Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte observará o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

10.2.1 O responsável pela licitação procederá à verificação se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.

Empresas estrangeiras

10.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, será observado o que segue:

10.3.1 As exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados com tradução livre;

10.3.2 O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os demais documentos de habilitação;

10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata este artigo serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Consórcio de empresas

10.4 Salvo vedação devidamente justificada no TR/Habilitação, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.4.1 Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, se exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

Processamento da habilitação

10.5 Serão exigidos os documentos de habilitação apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta, exceto na inversão de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.5.1 Quando houver inversão de fases, a exigência dos documentos de habilitação ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.5.2 Excetuam-se da previsão deste subitem os documentos relativos à regularidade fiscal, os quais serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.6 Os documentos de habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) horas, prorrogável por prazo não superior a 01 (um) dia útil, contado da solicitação do responsável pela licitação (art. 63, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.6.1 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentação de que trata este subitem 10.6, será admitido o envio correspondente para o correio eletrônico (e-mail) indicado no Preâmbulo deste Edital, devendo o responsável pela licitação informar no *chat* do sistema eletrônico a data e o horário do seu recebimento, disponibilizando o seu conteúdo, em seguida, para os demais licitantes.

10.7 A habilitação poderá ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto quanto aos documentos de qualificação técnica.

10.7.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CAF, ou que dele constem como vencidos, ou que não possam ser substituídos pelo certificado, deverão ser apresentados pelo licitante, na forma prevista neste Edital.

10.7.2 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.8 Nas licitações restritas a fornecedores cadastrados, a habilitação será verificada por meio do CAF, observado o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3º e 4º da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo solicitar a modificação dos registros em caso de incorreção.

10.10 A verificação, pelo responsável pela licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita à adequação da habilitação econômico-financeira e da qualificação técnica, a documentação de habilitação enviada para determinado lote poderá ser utilizada para fins de avaliação da habilitação em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.

Documentos complementares à habilitação

10.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação, observado o disposto no subitem 10.5.

10.11.2 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado será considerada desistência, implicando na inabilitação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes.

Sanatória

10.12 Na análise dos documentos de habilitação, o responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021).

10.12.1 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Comprovação dos requisitos de habilitação diferidos

10.13 O responsável pela licitação definirá o prazo para a apresentação dos requisitos de habilitação cuja exigência tenha sido diferida.

10.13.1 A não apresentação da documentação no prazo definido, implicará inabilitação do licitante e sujeição às sanções administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja participação tenha sido realizada com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

10.14.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à contratação e inabilitação do licitante, além da sujeição às sanções administrativas pertinentes, na forma do disposto no §2º do art. 53 da Lei Complementar nº 123/06.

Inabilitação

10.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos e especificações, procedendo, inclusive, a nova verificação da ocorrência do empate ficto, na forma prevista neste Edital.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Encerramento da fase de Habilitação

10.16 Não sendo possível o julgamento da habilitação na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá designar nova sessão, observado o prazo mínimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaração do licitante provisoriamente vencedor, para a qual ficarão convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversão de fases, encerrada a fase de habilitação, será declarado o licitante provisoriamente vencedor, ato do qual ficarão automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.1.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados na forma eletrônica.

11.2 O responsável pela licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos.

11.2.1 O responsável pela licitação poderá solicitar a manifestação dos setores técnicos do órgão ou entidade contratante, a fim de subsidiar as decisões de caráter técnico, conforme o §3º do art. 8º do Decreto nº 22.885/2024 e a oitiva, quando necessário, dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, nos termos do art. 32 do Decreto nº 22.885/2024.

11.3 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo responsável pela licitação nos autos do processo de licitação.

11.4 Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12

11.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e no <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e vincularão os participantes e a Administração.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecerá à disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabem:

12.2.1 Recurso:

a) em fase única, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação;

b) em face do ato de anulação ou revogação da licitação.

12.2.2 Pedido de reconsideração, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação observará as seguintes disposições:

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de preclusão, após a declaração do licitante provisoriamente vencedor pelo responsável pela licitação.

12.3.1.1 A manifestação da intenção de recorrer será única, abrangendo as matérias concernentes ao julgamento das propostas e ao ato de habilitação ou inabilitação.

12.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação da declaração do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data de divulgação da interposição do recurso, a qual será feita por comunicação no *chat*.

12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, para juízo de retratação.

12.3.4.1 Se a autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.3.6 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

12.3.8 O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br.

12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulação ou revogação da licitação.

12.5 O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.6.1 Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

12.7 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.1.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.1.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

13.1.4 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente do ato de anulação e revogação, poderá ser diferida a manifestação dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei nº 12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.

13.2 A homologação da licitação não implicará direito à contratação.

14. CONTRATAÇÃO

Convocação para assinatura

14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços - APS, conforme o caso, no prazo estabelecido no TR/Habilitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis.

14.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

14.1.2 A contratação obedecerá as estipulações constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitação, do aviso ou do instrumento de contratação direta.

14.1.3 Na hipótese de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serão consideradas literalmente transcritas todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante deste Edital.

14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do licitante ou mandatário com poderes expressos.

14.1.5 A assinatura se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.

14.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.2 a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mas não superior ao preço ofertado pelo próprio licitante remanescente;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.5. A negociação a que se refere a alínea "a" do subitem 14.4 deste artigo deverá ser oportunizada aos licitantes remanescentes, assegurada a preferência, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no prazo estabelecido pela Administração, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação (art. 90, §5º, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal nº 14.133/2021)

14.7 Equipara-se à recusa prevista no subitem 14.6 a circunstância de o adjudicatário deixar de manter as condições de habilitação exigidas na licitação, ou, por qualquer meio, dar causa à impossibilidade de celebrar o contrato.

14.8 A multa compensatória para a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, em aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, corresponderá, salvo previsão diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigação principal, e incidirá sobre o valor global do contrato (art. 8º, §§1º e 4º, do Decreto nº 23.113/2024).

14.8.1 Nas hipóteses em que não houver valor contratado, a sanção de multa terá como base o valor correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratação (art. 7º, §1º, c/c art. 8º, §4º, do Decreto nº 23.113/2024).

14.9 A regra do subitem 14.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea "a" do subitem 14.4, **exceto** se estes passarem à condição de licitante adjudicatário (art. 48, §8º, do Decreto nº 22.888/2024).

15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 47 da Lei nº 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas referidas na Lei nº 14.634/2023, e às demais cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

16. DISPOSIÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Tratando-se de licitação destinada ao Sistema de Registro de Preços, serão observados, ainda, os acréscimos da **Seção do Sistema do Registro de Preços – SRP**, os quais prevalecerão em caso de conflito.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico.

17.2 Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prática de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios elencados no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, a finalidade e a segurança da contratação.

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será responsável por quaisquer custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-á o art. 183 da Lei Federal nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17.6 Os atos de comunicação processual da Administração com os licitantes serão realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei nº 12.209/2011 e no Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

17.6.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto nº 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

17.7 A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira para a execução do contrato, assegurada a manifestação do interessado (art. 66 da Lei nº 14.634/2023).

17.8 Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

17.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão/Entidade indicados no Preâmbulo deste Edital, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei nº 14.634/2023, e demais normas aplicáveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal nº 14.133/2021.

	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Diretoria de Projetos e Programas Especiais - SEINFRA/GAB/SIT/DPPE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DOCUMENTO

Número do processo administrativo: 024.2058.2026.0006611-64

2. NECESSIDADE

2.1 Descrição da necessidade

É de competência da Secretaria de Infraestrutura, através da Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT, realizar, coordenar e supervisionar estudos, programas, projetos e obras, objetivando assegurar o desenvolvimento do Estado pela implantação e manutenção de uma adequada Infraestrutura aeroviária, rodoviária e hidroviária.

O Município de Araçás apresenta relevante potencial de desenvolvimento nas áreas de comércio e prestação de serviços, em razão de sua localização estratégica e da significativa circulação de pessoas oriundas de municípios vizinhos. Contudo, verifica-se atualmente a inexistência de um terminal rodoviário, circunstância que compromete a adequada organização e a eficiência da prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

A ausência dessa infraestrutura submete os usuários a condições inadequadas de embarque e desembarque, evidenciadas pela falta de espaços cobertos, inexistência de sanitários apropriados, áreas de apoio aos passageiros e estruturas acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além da ausência de condições mínimas de segurança e suporte às empresas transportadoras. Tais fatores demonstram a necessidade da implantação de um terminal rodoviário capaz de atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos para a prestação desse serviço.

Nesse contexto, a implantação de um terminal rodoviário devidamente estruturado tende a contribuir significativamente para a melhoria da mobilidade regional, proporcionando maior acesso da população a serviços de saúde, educação e oportunidades de trabalho em municípios próximos. Além disso, a obra contribuirá para o fortalecimento da economia local, estimulando o comércio, a prestação de

serviços e o desenvolvimento socioeconômico do Município.

A contratação se enquadra como “obra comum” por possuir objeto com padrões de desempenho e qualidade com viabilidade da Administração caracterizar, de forma padronizada, suas especificações em edital e dado ao pleno domínio do mercado acerca de sua execução.

2.2 Área requisitante

Superintendência de Infraestrutura de Transporte - SEINFRA/GAB/SIT.

2.3 Descrição dos Requisitos da Contratação

Considerando a relevância do objeto, faz-se necessária a observância de requisitos mínimos que assegurem a qualidade, a segurança, a funcionalidade e a durabilidade do empreendimento, bem como a adequada aplicação dos recursos públicos.

Para correta execução da necessidade administrativa devem ser observados os seguintes requisitos:

- a) Os serviços a serem executados, deverão contemplar as determinações do projeto;
- b) A metodologia a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas técnicas vigentes aplicáveis ao objeto;
- c) A definição do orçamento e do prazo de execução do serviço de engenharia, estão delineados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro;
- d) Deverá ser cumprido, boas práticas de sustentabilidade ambiental.

As obrigações da Contratada e do Contratante estão previstas no Termo de Referência.

Todos os serviços circunscritos à necessidade administrativa devem seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificações dos Serviços da Seinfra-BA, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da construção Civil – SINAPI e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas.

Os serviços são de natureza de escopo “não continuado”, por se tratar de um serviço sem que haja uma demanda de caráter permanente da Administração (inciso XVII, do art. 6º da Lei nº 14.133/2021).

3. SOLUÇÃO

3.1 Levantamento de Mercado

Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o problema existente, sendo estudados processos de contratações semelhantes feitas por este e outros órgãos, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Secretaria.

Solução 1: Execução pelo próprio ente. Uma das soluções de mercado seria a própria execução pelo ente estadual, todavia esta acarretaria morosidade e ineficiência da política pública; somando a isso o Estado não detém em seu quadro profissionais em quantitativo e qualificação técnica necessários para execução do objeto pretendido. Além do que não é uma prática comum na seara pública.

Solução 2: Contratação de empresa via licitação. A realização de um processo licitatório é uma solução já experienciada por este órgão em contratações anteriores, bem como foram realizadas consultas de outros órgãos públicos. A contratação de empresa via licitação. A realização de processo licitatório constitui solução já adotada por este órgão em contratações anteriores, a exemplo da licitação para a construção do Terminal Turístico e rodoviário da Chapada Diamantina, objeto do Processo SEI nº 024.2072.2025.0007844-42.

As informações levantadas demonstram que há disponibilidade de empresas especializadas com experiência consolidada na execução do objeto. Verificou-se também a existência de fornecedores locais e regionais aptos tecnicamente, o que favorece a ampliação da competitividade, além de contribuir para a redução de custos logísticos e maior agilidade na execução das obras.

Ao analisar as soluções propostas, levando em consideração os custos, os encargos e os preceitos legais de cada opção, e reconhecendo a experiência prévia do órgão com licitações, conclui-se que a solução 2 — contratação de empresa via licitação — é a mais adequada. Esta alternativa não apenas atende de maneira eficiente à necessidade da Secretaria, mas também respeita os princípios de economicidade e eficiência na gestão pública.

Embora o mercado esteja em constante evolução, trazendo novas metodologias e tecnologias que poderiam oferecer soluções inovadoras para determinados objetos, no caso específico da demanda apresentada pela Secretaria, não se identificaram alternativas viáveis que representem uma melhoria significativa em relação às soluções já consolidadas. O objeto a ser contratado é bem definido, com requisitos técnicos e operacionais claros.

3.2 Descrição da solução como um todo

3.2.1 Solução do objeto

A descrição da solução é de forma simples, e abrange a contratação de empresa especializada para Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os serviços necessários à plena execução do empreendimento.

3.2.1.1 Construção do Terminal Rodoviário

O equipamento público será composto por ambientes destinados ao atendimento e à operação do transporte de passageiros, incluindo hall de entrada, salão de embarque e desembarque, guichês, áreas de circulação, setor administrativo, depósito, unidades comerciais (boxes e lanchonetes), hall de acesso ao estacionamento, baias de embarque e desembarque, além de sanitários para funcionários (masculino e feminino) e sanitário acessível (PCD), em conformidade com as normas de acessibilidade.

Os elementos que deverão ser definidos em projeto básico, o qual deverá estabelecer, inicialmente, os seguintes serviços:

1. Projeto Executivo e Mobilização da Obra

- a. Elaboração do projeto detalhado a partir do projeto básico.
- b. Preparação do canteiro, execução de tapumes e sinalização, limpeza e preparação do terreno com instalações provisórias e segurança.

2. Estrutura e Cobertura

- a. Execução da estrutura em concreto armado e metálica.
- b. Instalação da cobertura metálica, estrutura de suporte e sistema de fixação e vedação.

3. Fechamentos e Alvenaria

- a. Construção das paredes com alvenaria de vedação.

4. Instalações Prediais Essenciais

- a. Sistemas elétrico, hidráulico, sanitário, de combate a incêndio e SPDA.

5. Acabamentos e Esquadrias

- a. Revestimentos internos e externos (pisos, paredes e forros).
- b. Instalação de portas, janelas e demais acessórios.

6. Pavimentação e Drenagem

- a. Pavimentação do pátio e estacionamento.

- b. Implantação do sistema de drenagem pluvial.
- 7. Reservatório e Paisagismo
 - a. Implantação de reservatório
 - b. Plantio de grama e vegetação ornamental.
- 8. Sinalização e Entrega da Obra
 - a. Instalação de sinalização viária.
 - b. Limpeza final e entrega para funcionamento.

O terminal será composto por uma edificação com estrutura mista (concreto armado e metálica), com cobertura metálica e fechamentos laterais adequados ao clima local. As fundações serão dimensionadas conforme as condições geotécnicas do terreno.

As áreas internas de circulação contarão com piso granilite de alta resistência, garantindo durabilidade e facilidade de manutenção. O paisagismo abrangerá o plantio de árvores, ardustos gramado e espécies ornamentais em pontos estratégicos da área externa.

O sistema de drenagem será projetado para garantir o adequado escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos e garantindo a durabilidade da pavimentação. O conjunto do terminal deverá ser entregue em plena operação, com todas as instalações testadas, sinalizadas e dentro das normas de acessibilidade (NBR 9050), segurança contra incêndio e demais legislações pertinentes.

3.2.1.1 Acesso ao Terminal Rodoviário

Os elementos que deverão ser definidos em projeto básico, o qual deverá estabelecer, inicialmente, os seguintes serviços:

- Terraplenagem
- Pavimentação
- Drenagem e obras d'arte correntes
- Sinalização

As soluções indicadas buscam viabilizar uma proposta com o máximo reaproveitamento possível da estrutura da pista existente e a utilização menos onerosa de materiais para a constituição de novas camadas de pavimento. Diante disso, as soluções propostas para o trecho incluem:

- Regularização de sub leito: Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura.
- Base ou sub-base de macadame seco: Camada granular estabilizada, que consiste na distribuição de agregados graúdos (pedras britadas) com vazios preenchidos a seco por agregados miúdos (como pó de pedra ou bica corrida), obtendo estabilidade pela ação mecânica enérgica da compactação.
- Base ou sub-base de brita graduada: Camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação.
- Concreto Asfáltico: Mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente.

3.2.2 Combinação dos parâmetros da licitação

Considerando que o objeto da contratação se enquadra como obra comum, optou-se pela utilização da **modalidade concorrência eletrônica, com critério de julgamento por maior desconto e modo de disputa “aberto e fechado”**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, inciso XXXVIII.

O critério de **maior desconto** mostra-se o mais adequado ao tipo de objeto, sendo uma estratégia eficaz para garantir a seleção da proposta mais vantajosa à Administração. Esse critério promove celeridade ao processo e permite aferição objetiva e transparente das propostas, reduzindo a subjetividade na avaliação. Além disso, contribui para a economicidade, ao buscar a redução de custos sem comprometer a qualidade dos serviços contratados.

A adoção do regime de empreitada por preço unitário mostra-se a mais adequada para o caso, considerando que a contratação é feita com base em preços certos para unidades previamente definidas, sendo os pagamentos realizados de acordo com as quantidades efetivamente executadas e aferidas por meio de medições. Tal sistemática proporciona maior flexibilidade contratual, permitindo ajustes quantitativos necessários durante a execução sem comprometer a adequada gestão do contrato.

Além disso, a empreitada por preço unitário favorece o controle financeiro e orçamentário da Administração, uma vez que os custos são calculados com base nos preços unitários previamente pactuados, assegurando maior transparência na apuração dos valores devidos e compatibilidade entre os serviços executados e os pagamentos realizados.

Quanto ao **modo de disputa “aberto e fechado”**, a licitação se mostra eficaz ao estimular a revelação de informações confiáveis pelos licitantes e ao maximizar os interesses da Administração na escolha da proposta mais vantajosa. Nesse modelo, os licitantes inicialmente participam de lances públicos e sucessivos (fase aberta), o que incentiva a competição e promove transparência. Em seguida, cada participante apresenta um lance final sigiloso (fase fechada), permitindo que todos expressem sua

melhor proposta sem influência externa. Esse mecanismo equilibra competição e sigilo estratégico, aumentando as chances de a Administração obter o resultado mais vantajoso e atraindo empresas qualificadas para o certame.

Dessa forma, a combinação entre **concorrência eletrônica, maior desconto e modo de disputa aberto e fechado** mostra-se a mais adequada para garantir a ampla participação, a seleção da proposta mais vantajosa e o atendimento aos princípios da economicidade, isonomia, transparência, eficiência e competitividade.

3.3 Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades foram elaboradas a partir de levantamentos em campo, conforme as informações apresentadas nos volumes de projetos.'

3.4 Estimativa do Valor da Contratação

Considerando o objeto “Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093”, observa-se que cada componente da obra demanda metodologias específicas de orçamento, conforme sua natureza.

O orçamento referente à construção do Terminal Rodoviário foi elaborado com base nas premissas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), referencial abril/2026, uma vez que se trata de obra de construção civil, envolvendo edificações, acabamentos, instalações prediais e demais elementos típicos desse tipo de intervenção. O SINAPI fornece referência de custos detalhada por insumos, serviços e equipamentos, garantindo compatibilidade com práticas de engenharia civil e transparência na elaboração do orçamento.

O orçamento referente à pavimentação da interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093 foi elaborado seguindo as premissas do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO), referencial janeiro/2026 e Produtos Asfálticos de maio de 2026, por se tratar de obra de infraestrutura de transporte, envolvendo pavimentação, terraplenagem, drenagem e sinalização viária. O SICRO oferece metodologias padronizadas para dimensionamento de quantitativos e custos unitários de serviços de engenharia rodoviária, sendo referência para obras públicas de transporte terrestre.

Dessa forma, a metodologia adotada para cada componente do projeto assegura que os orçamentos estejam adequadamente fundamentados na natureza da obra, permitindo maior precisão nos custos estimados e respaldo técnico para a execução do projeto.

A solução está estimada em R\$ 5.244.704,09 (cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e nove centavos), conforme pesquisa de preço anexa, elaborado através do SCO – Sistema de Custos e Orçamentos, e de acordo com as referências supracitadas.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093.	Und.	1,00	R\$ 5.244.704,09	R\$ 5.244.704,09	

3.5 Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes. O atraso na execução de uma etapa compromete diretamente o cronograma das demais, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega dos serviços.

Logo, para a solução em questão não será adotada o parcelamento. A execução dos serviços por meio de lote único proporcionará ganho de escala, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Dessa forma, a divisão em diversos lotes comprometeria a viabilidade técnica e econômica dos serviços, além de que o valor do custo indireto, para um trecho segmentado tornaria os serviços mais onerosos. Ademais, lidar com um único prestador diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação.

3.6 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas e/ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

3.7 Demonstração de previsão da contratação no planejamento da Administração

A Lei nº 14.133/2021 no inciso VII, do art. 12, dispõe que cada ente federativo poderá elaborar o plano de contratações anual - PCA, na forma de regulamento. Contudo, até a presente data não houve regulamentação no Estado da Bahia, motivo pelo qual não há PCA vigente para contemplar a demanda em tela.

4. PLANEJAMENTO

4.1 Resultados Pretendidos

Com a presente contratação, pretende-se entregar ao Município de Araças um Terminal Rodoviário moderno, funcional e seguro, que atenda plenamente às demandas de mobilidade urbana e regional da população local e de seus visitantes.

O equipamento público deverá proporcionar melhores condições de embarque e desembarque de passageiros, com infraestrutura adequada para o tráfego de veículos de transporte coletivo, integração com modais urbanos e atendimento aos requisitos de acessibilidade, conforto e segurança.

A construção do terminal visa também:

- Organizar e qualificar o transporte intermunicipal e interestadual, reduzindo improvisações e garantindo maior eficiência nos serviços;
- Promover a valorização urbana e o desenvolvimento econômico local, atraindo fluxo de pessoas e facilitando o deslocamento de moradores e visitantes;
- Melhorar a experiência do usuário, oferecendo um ambiente com infraestrutura apropriada, sinalização clara, sanitários, áreas de espera cobertas, quichês e estacionamento;
- Assegurar a durabilidade e baixa manutenção da estrutura, por meio da utilização de materiais resistentes, projeto eficiente de drenagem e paisagismo funcional.

Ainda, o terminal rodoviário contará com acesso planejado de forma a garantir segurança, eficiência e conforto tanto para veículos quanto para pedestres. Dessa forma, o acesso ao terminal não será apenas um ponto de chegada, mas um elemento estratégico da mobilidade urbana, promovendo segurança e conforto aos usuários, ao mesmo tempo em que contribui para a valorização do entorno urbano e para o desenvolvimento da cidade.

Ao final da execução, espera-se um terminal rodoviário totalmente operacional, integrado ao tecido urbano, com capacidade de atender à demanda atual e futura da cidade, funcionando como ponto estratégico de circulação, apoio e desenvolvimento regional.

4.2 Providências a serem adotadas

Trata-se de contratação realizada habitualmente na SEINFRA-BA desde sua criação, não havendo no momento, necessidade de adequação do ambiente do órgão.

4.3 Possíveis Impactos Ambientais

A presente contratação não gera impactos ambientais diretos, uma vez que se trata de atividade rotineira da SEINFRA/SIT e a área de ação está limitada à faixa de domínio da rodovia. Portanto, não haverá impactos ambientais decorrentes diretamente da execução dos serviços contratados.

- Cuidados a serem observados pela contratada

Apesar da natureza de baixo impacto, a empresa contratada deverá adotar medidas preventivas, incluindo:

- Transporte e exploração da jazida de forma a evitar emissão de poeira;
 - Evitar o lançamento de resíduos na pista e áreas adjacentes.
- Recuperação ambiental das áreas exploradas

A recuperação das áreas exploradas deverá ocorrer em módulos, concomitantemente aos processos de lavra, observando os seguintes critérios:

- Conformação do relevo, utilizando técnicas compatíveis com a topografia da área;
 - Reposição da cobertura de solo orgânico, com distribuição de uma camada de 0,20 m de espessura;
 - Implantação de curvas de nível, quando necessário, para controle de erosão;
 - Reposição da cobertura vegetal.
- Utilização de áreas já oneradas

Quando houver utilização de áreas já oneradas, deverá ser firmado contrato específico entre a executante e o detentor do direito minerário, contendo:

- Definição das medidas ambientais compensatórias a serem atendidas;
 - Garantia de cumprimento das medidas antes da devolução da área ao detentor do direito.
- Sustentabilidade e Mitigação de Impactos

A adoção de critérios de sustentabilidade tem como objetivo minimizar impactos ambientais, sociais e culturais decorrentes das atividades e aquisições públicas, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 14.692/2013 (BA), que institui o Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis. As medidas incluem:

- Planejamento ambiental e social preventivo, considerando critérios de sustentabilidade na seleção de fornecedores e aquisição de produtos e serviços;
- Monitoramento contínuo das atividades e aquisições, avaliando impactos ambientais e sociais ao longo de todo o ciclo de vida dos bens e serviços;
- Recuperação e compensação de impactos, quando aplicável, alinhando-se a práticas de responsabilidade socioambiental;
- Preservação da biodiversidade, solo, água e paisagem, promovendo o uso responsável de recursos naturais nos processos de contratação e execução;
- Mitigação de impactos sociais e culturais, garantindo que fornecedores respeitem direitos trabalhistas, diversidade, inclusão e patrimônio cultural;
- Promoção da eficiência de recursos, priorizando produtos e serviços de baixo impacto ambiental, duráveis, recicláveis ou provenientes de cadeias produtivas sustentáveis.

5. VIABILIDADE

5.1 Declaração de Viabilidade/Inviabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

As experiências pretéritas indicam que a solução 2, descrita no item 3.1, apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. A SEINFRA, através da SIT, não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução do serviço em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

6. ANÁLISE SOBRE A NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO ETP

Analisando a natureza dos serviços a serem contratados, nos termos da Lei nº 12.527/2011, o presente ETP é classificado como público e, portanto, não pode ter caráter sigiloso.

7. IDENTIFICAÇÃO

Ricardo Pedrosa Martins
Diretor da DPPE
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pedrosa Martins, Diretor**, em 03/07/2026, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00143615576** e o código CRC **B64B4493**.

Referência: Processo nº 024.2058.2026.0006611-64

SEI nº 00143615576



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Parte Variável do edital
Componente: **TR/HABILITAÇÃO**
Classificação: **modelo**
Versão: **2**
Data da aprovação/modificação (PGE):
23/12/2025

TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO)

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(x) LICITAÇÃO

(x) MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO

(x) CONTRATAÇÃO DELEGADA

() SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

() TÉCNICA E PREÇO

(x) CONTRATAÇÃO DELEGADA

() CONTRATAÇÃO DIRETA

(Processo Administrativo nº 024.2058.2026.0006611-64)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Objeto:

() Aquisição:

() Serviço:

(x) Obra ou serviço de engenharia: Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093.

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela (x) abaixo () em anexo.

Participação [ampla/exclusiva]	Item/lot e	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Cronograma/Prazo
Ampla	Único	07.05.26. 0000075 5-2	Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA- 093.	Und.	1,00	270 dias

1.1.2 As especificações do objeto constam:

() da descrição abaixo: (...)

() do anexo integrante deste TR/Habilitação;

(x) neste Termo de Referência e Projeto Básico.

1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

1.2 O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a **contar da data** da (x) **assinatura do Contrato** () **subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM** () **subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS**, observado o artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da **data da expedição da Ordem de Serviço**, será de 270 (duzentos e setenta) () meses (x) dias, observado o limite referido no subitem 1.2.

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada:
(x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrição a seguir: (...)

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:
(x) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descrição a seguir: (...)

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, de acordo com o Decreto nº 14.692, de 9 de agosto de 2013:

- a) conservação e uso racional de água, energia e outros recursos naturais;
- b) minimização na geração de resíduos e efluentes;
- c) racionalização do uso de matérias-primas;
- d) priorização de produtos biodegradáveis, reciclados ou recicláveis;
- e) adoção de tecnologias limpas e menos agressivas ao meio ambiente;
- f) utilização de produtos de baixa toxicidade;
- g) redução da emissão de poluentes;
- h) priorização de produtos, tecnologias ou matérias-primas de origem local ou regional;
- i) utilização preferencialmente de mão de obra local.

4.2 Indicação de marcas ou modelos

4.2.1 A Administração **não** indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s).

4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta)

4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto.

4.3.2 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.4 Vistoria

4.4.1 Não será exigida a realização de vistoria prévia.

4.5 Subcontratação

4.5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.6 Garantia



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.6.1 Garantia de proposta

4.6.1.1 Será exigida a garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, no **percentual de 1% (um por cento)**, que poderá recair sobre qualquer das modalidades indicadas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme razões presentes no processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, **doc. SEI "Justificativas"**.

4.6.1.1.1 O licitante arcará com os custos da garantia de proposta.

4.6.1.1.2 A **garantia de proposta** deverá ter **validade mínima de 90 (noventa) dias**, contados da data da apresentação da proposta, cabendo ao licitante, a partir da solicitação motivada da Administração, comprovar a sua renovação, até 10 (dez) dias úteis antes do vencimento do seu prazo inicial, **por igual período**, caso tenha interesse em permanecer na licitação.

4.6.1.1.3 Se o licitante for consórcio, para a garantia da proposta, admitir-se-á o somatório dos valores de cada consorciado, hipótese em que deverá alcançar o valor total exigido no subitem 4.6.1.1.

4.6.1.1.4 Se o licitante aceitar prorrogar a validade da proposta, mas não comprovar a renovação da garantia de proposta no prazo fixado no subitem 4.6.1.1.2, será intimado pela Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimação, sob pena de exclusão da licitação e sujeição às sanções administrativas correspondentes, após a instauração de processo administrativo sancionatório.

4.6.1.1.5 Decorridos o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-lo, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos.

4.6.1.1.6 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da publicação do ato que revogar ou anular o certame.

4.6.1.1.7 A garantia de proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em assinar o Contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação.

4.6.1.1.8 A garantia de proposta poderá converter-se em garantia da contratação, devendo ser complementada, quando necessário.

4.6.1.1.9 As formalidades pertinentes a cada modalidade de garantia de proposta estão dispostas no item referente à garantia da contratação.

4.6.1.2 A comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta deverá ser gerada até o horário de abertura da sessão pública, sob pena de desclassificação.

4.6.2 Garantia da contratação

4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, no **percentual de 5 % (cinco por cento) do valor inicial** do Contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1º.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária.

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia (art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, a prova da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, deverá ser apresentada no **prazo de 5 (cinco) dias, após** () autorização da contratação direta (x) assinatura do Contrato.

4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) deverá ser prestada em **até 30 (trinta) dias**, contados da data da homologação da licitação e anteriormente à assinatura do Contrato (art. 96, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, a garantia deverá ser prestada anteriormente à assinatura do Contrato.

c) a apólice vigorará **por 90 (noventa) dias** após o término da vigência do Contrato e continuará em vigor



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021).

f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia.

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberação ou restituição somente ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pelo Contratante.

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, observada a legislação que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas, bem como de multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominações legais.

4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo estabelecido para comprovação da garantia originária.

4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das obrigações pactuadas.

4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR/Habilitação.

4.6.2.1.17 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio

() Sim

(x) Não, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, **doc. SEI "Justificativas"** (art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 Regime de execução

5.1.1 O regime de execução será:

(x) empreitada por preço unitário



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- () empreitada por preço global
- () empreitada integral
- () contratação por tarefa
- () contratação integrada
- () contratação semi-integrada.

5.2 Condições de execução

5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma:

- 5.2.1.1 Início da execução do objeto: 10 (dez) dias, a **contar da data** () da **assinatura do Contrato**, () da subscrição da **Autorização de Prestação de Serviços – APS** (x) **Ordem de Serviço – OS**.
- 5.2.1.2 Cronograma de realização do objeto: Conforme cronograma e Especificações Técnicas.

5.3 Local da execução

5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam:

- () do anexo integrante deste TR/Habilitação
- (x) da descrição abaixo e conforme identificado no projeto:
Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, conforme relação de equipamentos mobilizados, constante no orçamento aprovado, subgrupo "03.002 – Equipamentos", acompanhada da respectiva descrição e quantidade estimada, promovendo sua substituição quando necessário sem comprometimento da qualidade da obra e/ou serviço.

5.5 Especificação da garantia técnica e pela solidez e segurança

5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do Código Civil (CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica será de **30 (trinta) dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de produtos não duráveis, e de **90 (noventa) dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando houver, de produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, incs. I e II, e §1º, do CDC).

5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação.

() MENOR PREÇO

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do Termo de Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em (x) duas () três () quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

5.6.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.

5.6.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

(x) MAIOR DESCONTO

5.6.1.1 O percentual de desconto incidirá linearmente sobre orçamento de referência, devendo ser estendido aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §2º, e art. 82, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5.6.1.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste TR/Habilitação e/ou do Projeto Básico (engenharia), conforme o caso, a qual deverá ser expressa em percentual de desconto, não sendo admitidas propostas alternativas.

5.6.1.3 O percentual de desconto incidirá sobre o preço global estimado pela Administração, aplicando-se linearmente sobre os itens do orçamento de referência.

5.6.1.4 O percentual de desconto deverá conter (x) duas () três () quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.

5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero.

5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orçamento de referência resultar em dízima periódica, serão consideradas apenas duas casas decimais, com aproximação para mais do último algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco).

5.6.1.7 O orçamento de referência do objeto licitado conterá, conforme o caso, todos os itens que o compõe, elaborado, quando for caso, a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, com fundamento no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico previamente aprovado(s).

5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo cronograma físico-financeiro.

() TÉCNICA E PREÇO

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências constantes da Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço.

5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva realização da sessão pública.

5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado aos licitantes ampliá-lo.

5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo integrante deste TR/Habilitação.

5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e Egressos no Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto nº 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a quantidade de trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a Administração e o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do mencionado Decreto.

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja igual ou inferior a 05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários do PRO-TRABALHO.

5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser destinado pela contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissão das guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores que não se encontram nessa condição.

5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado da previdência social.

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em destinar parcela de quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do PRO-TRABALHO.

5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas conforme a Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018, observando-se:

a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for igual ou menor que 05 (cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa;

b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato estiver entre 06 (seis) e 19 (dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma vaga;

c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for de 20 (vinte) ou mais, haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de número inteiro, será considerado, para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-se a fração.

5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme §2º do art. 28 da Lei Federal nº 7.210/1984.

5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-TRABALHO indicados no subitem anterior que não estão sujeitos ao regime da CLT observará a legislação pertinente, nos termos do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal nº 7.210/1984.

5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à fatura mensal de prestação de serviços e/ou da obra a relação do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 5.6.4.5.1, não estão sujeitos ao regime da CLT.

5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal, bem como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou vedações legais à contratação de pessoas presas e egressas do sistema prisional.

5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações indicadas nos subitens seguintes.

5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto nº 14.764/2013 e da Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018.

5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução dos serviços e/ou da obra, a lista dos empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como beneficiários do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no art. 6º, incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratação.

5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se suas prorrogações, no limite determinado pela legislação, a relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO e aquelas necessárias à execução dos serviços e/ou da obra relacionados ao Contrato.

5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverá repassar essa comunicação à Diretoria de Integração Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, observando-se, ainda, que:

a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que será objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;

b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá à SETRE emitir atestado com tal informação, entregando-o à empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-TRABALHO; e

c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do PRO-TRABALHO, caso a SETRE não cumpra com o prazo estabelecido na alínea "b" acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6.

5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiário do PRO-TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou nos termos do Decreto nº 14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4.

5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-TRABALHO só será tolerado quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexistência de beneficiário do mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada.

5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a extinção do Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das sanções legais.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e da Lei Estadual nº 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (art. 115, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma dos arts. 15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 23.059/2024.

6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.

6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar possível razão que, nos termos dos §§4º e 5º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 48 da Lei nº 14.634/2023, impeça a contratada de licitar e contratar.

6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais procedimentos de gestão do ajuste.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.1 Recebimento provisório

7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da contratada com a comprovação da execução do objeto a que se refere a parcela a ser paga.

Medição

7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da medição da execução do objeto.

Empreitada por preço unitário

7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme (x) sistemática de remuneração orientada por preços unitários () sistemática de remuneração referenciada pela execução de quantidade de itens unitários.

7.1.1.1.2.1.1 A medição de que trata este subitem será realizada em função das unidades do objeto efetivamente executadas, mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos seus respectivos preços unitários, previamente definidos na planilha correspondente.

7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, e deverão conter as parcelas do objeto contratado



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

efetivamente realizadas no período, segundo a correspondente planilha orçamentária e o que dispõe o Critério Geral de Medição e Pagamento, anexos a este TR/Habilitação.

7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada da parcela do objeto medida.

7.1.1.1.2.4 A medição deverá conter um relatório fotográfico, com as fotos iniciais e finais da obra, especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitação.

7.1.1.1.2.4.1 O relatório fotográfico deverá ser composto por uma quantidade de fotos que represente de forma significativa a execução da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo ser substituído ou corrigido no prazo de **10 (dez) dias**, a contar da intimação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades (art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do Contrato deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se for o caso, analisar o desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021, em consonância com os indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, encaminhando-o ao gestor do Contrato.

7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021 poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância que deverá ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório.

7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento provisório deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou comissão designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e de pagamento da última parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório "*AS BUILT*" correspondente.

7.1.2 Recebimento definitivo

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá no **prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I, "b" da Lei Federal nº 14.133/2021):

a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais correspondentes, solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções;

c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos relatórios elaborados e documentações apresentadas;

d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório "*AS BUILT*", no caso de obras e serviços de engenharia.

7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato (art. 140, §§2º e 6º da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser comunicada à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s).

7.2 LIQUIDAÇÃO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, adotará, na forma deste subitem, as providências para fins de liquidação da despesa.

7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do Contrato e do Contratante; d) o período respectivo de execução do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o Contratante;

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.

7.3 PAGAMENTO

7.3.1 Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento será efetuado no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme subitem anterior.

7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços - INPC do IBGE, *pro rata tempore*.

7.3.2 Forma de pagamento

7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada aberta em instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia.

7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada neste subitem, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos devidos.

7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as exigências legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os destaques necessários às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica.

7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver incidência tributária.

7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;
- b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:
- b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;
 - b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
 - b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;
 - b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;
 - b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração da contratada, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados, excepcionando-se as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.
- c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:
- c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município no qual os serviços/obra foram tributados;
 - c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser realizado para cada Município onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões de cada Município serão verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/serviço;
- d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços/obra executados total ou parcialmente;
- e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND, quando for o caso, observando-se o que se segue, na hipótese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem:
- e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão competente os documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento;
 - e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual;
 - e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de:

- ☐ Contratação direta
- ☐ Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento
 - ☐ menor preço
 - ☐ maior desconto
- ☒ Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento
 - ☐ menor preço
 - ☒ maior desconto
 - ☐ melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo
 - ☐ técnica e preço, conforme anexo

8.2 Exigências de habilitação

8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1.1 Habilitação jurídica

8.2.1.1.1 Para **Pessoas Jurídicas**:

- a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
- d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
- e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020, quando a atividade assim o exigir.
- f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes () Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) prova de regularidade com a Fazenda (x) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;
 - c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
- e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- g) em se tratando de contratação direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o compromisso de sua regularização e sua efetiva realização, como condição para celebração do Contrato, nos termos do art. 65 da Lei estadual nº 14.634/2023.

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.2.1.3 Habilitação Econômico-Financeira

() **dispensável parcialmente** (IN SAEB Nº 10/2024), consistindo em:

- () contratação para entrega imediata: aquisição remunerada para fornecimento de uma só vez, com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedição da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN SAEB Nº 10/2024)
- () contratação em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação definido no inc. II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, "a" da IN SAEB Nº 10/2024)



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

() contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 (item 3, inc. II, "b" da IN SAEB Nº 10/2024)

8.2.1.3.1 Na hipótese de dispensa parcial, será exigida, para efeito de habilitação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade;

(x) **exigível**

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade;

b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.

b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício, caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício mediante, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação ou na Central de Balanços dentro do ambiente Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, emissão extraída do SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação.

b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira do licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.

8.2.1.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo no percentual de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.2.1.4 Qualificação Técnica

a) comprovação de capacitação **técnico-profissional**, através da apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação, limitadas estas



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021), a seguir definidas:

Base ou sub-base de macadame seco (m³)
Base ou sub-base de brita graduada (m³)
Concreto Asfáltico (t)
Compactação de aterros com controle geotécnico (m³)
Terça metálica, para uso em coberturas (m)

a.1) O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execução do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

a.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovação de capacitação **técnico-operacional**, mediante apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de objeto similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

b1) na hipótese de atividade não regulada por conselho profissional, a capacitação **técnico-operacional** referida neste item poderá ser demonstrada por certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação.

b2) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela do objeto cuja subcontratação tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

b3) A licitante poderá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens ou 01 (um) atestado para cada item requerido (isolado).

b4) Não será admitida a somatória de atestados para fins de comprovação da quantidade mínima exigida neste Termo de Referência. O atestado apresentado deverá, individualmente, comprovar a execução do quantitativo total solicitado.

c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

c.1) Para fins desta alínea, o licitante deverá apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, a relação explícita e declaração formal de disponibilidade, de acordo com as especificações exigidas;

c.2) Quando exigida a indicação de pessoal técnico, será observado o que se segue:

c.2.1) relação do pessoal técnico indicado pelo licitante deverá estar acompanhada da demonstração de vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no sistema eletrônico, de quaisquer dos



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

c.2.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

c.2.4) Equipe técnica mínima exigida para execução das obras e serviços conforme lista abaixo:

a) Construção do Terminal

- 01 (um) Engenheiro, com dedicação exclusiva, de acordo com cronograma referente, responsável por coordenar as atividades relativas à obra no local;

- 01 (um) Encarregado, responsável por coordenar e supervisionar a execução dos serviços no local.

b) Pavimentação do Acesso ao Terminal

- 01 (um) Engenheiro, com dedicação exclusiva, de acordo com cronograma referente, responsável por coordenar as atividades relativas à obra no local;

- 02 (dois) Encarregados, responsáveis por coordenar e supervisionar a execução dos serviços no local.

c.2.4.1) A experiência para o engenheiro deverá ser comprovada por atestados acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o (art. 67, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021);

e) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, se for o caso;

e.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do Contrato.

e.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata esta alínea se dará por meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. VI, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.4.1 Serão consideradas como parcelas de maior relevância ou valor significativo, para fins das alíneas "a", "b" e "c" deste tópico:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO	(%)	QUANTITATIVO TOTAL (100%)	COMPROVAÇÃO MÍNIMA (50%)
Base ou sub-base de macadame seco (m³)	≥ 4%	1.386,00	693,00
Base ou sub-base de brita graduada (m³)		924,00	462,00
Concreto Asfáltico (t)		388,08	194,00
Compactação de aterros com controle geotécnico (m³)		29.352,00	14.676,00
Terça metálica, para uso em coberturas (m)		1.465,05	732,00



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.1.4.1.1 Na hipótese de objeto em que não seja possível distinguir as parcelas de maior relevância ou valor significativo (objeto homogêneo), poderá ser indicada **parcela única**, sendo considerada satisfatória a comprovação da execução de percentual mínimo do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste TR/Habilitação.

8.2.1.4.1.2 Em caso de dúvida quando à legitimidade dos atestados apresentados, o responsável pela licitação poderá solicitar ao licitante cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.4.2 Na hipótese de licitação por lotes, será observado o disposto a seguir:

8.2.1.4.2.1 A demonstração da qualificação técnica deverá ser feita em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.

8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este será declarado inabilitado para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação.

8.2.1.4.3 No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica (art. 67, §10, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

8.2.1.4.3.3 Na hipótese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

8.3 Disposições gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participação de matriz e filial:

- a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
- b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
- c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;
- d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da matriz e desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do Contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os documentos de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação.

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitação.

8.3.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a emissão do extrato do fornecedor pela Administração.

8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS, estando no prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, exceto os concernentes à Qualificação Técnica.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.3.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O valor estimado total da contratação é de R\$ 5.244.704,09 (cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e nove centavos), conforme planilha de quantitativos e preços unitários e global () abaixo (x) em anexo, os quais correspondem ao critério máximo de aceitabilidade dos preços unitários e global. O valor estimado foi composto conforme o art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021, e elaborado segundo as premissas indicadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), subitem "3.3 e 3.4".

LOTE/ ITEM	Código SIMPA S	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL	DEGRAU
Único	07.05. 26.000 00755 -2	Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093.	Und	1,00	R\$ 5.244.704,0 9	R\$ 5.244.704,09	0,05%
				VALOR ESTIMADO TOTAL		R\$ 5.244.704,09	
				PERCENTUAL DE DESCONTO		%	

9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e, quando elaborada a matriz de risco, a sua alocação entre contratante e contratada.

9.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

- a) Valor global: conforme valor estimado da licitação.
 - a.1) O orçamento-base da Licitação é a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes na fase externa do certame licitatório, servindo como base para fixação dos critérios de aceitabilidade de preços - total e unitários.
- b) **Os critérios objetivos para avaliação da inexecuibilidade, definidos a seguir:**
 - b.1) Via de regra, para o cálculo do orçamento-base, utilizam-se as composições de custo unitário e respectivas composições auxiliares, as quais definem o valor financeiro a ser despendido na execução de uma unidade dos respectivos serviços, e são formadas, em geral, por 4 Parcelas de Custo, cujos preços são coletados no mercado:
 - b.1.1) Execução (equipamento e mão de obra, com os respectivos índices de produtividade);
 - b.1.2) Material (insumos com respectivos consumos);
 - b.1.3) Atividades Auxiliares (composições auxiliares); e
 - b.1.4) Transportes (Tempo Fixo e Momento de Transporte);
 - b.2) **Para a avaliação da exequibilidade das propostas, deverá ser aferida a dimensão dos descontos, dados pelos proponentes, nas composições de custos unitários e respectivas composições auxiliares, de forma que não enseje preços inexecuíveis que certamente impactarão na execução dos serviços e na qualidade desejada.**



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

b.3) Considerando que os critérios para avaliação da inexecuibilidade serão executados através de um estudo pormenorizado de cada parte do orçamento, **admite-se, excepcionalmente, que a comprovação da "proposta diligenciada" para as licitações do tipo "maior desconto", não seja linear**, mas por item, permitindo assim a conhecer a estratégia empresarial utilizada para apresentar a proposta mais econômica. Após a análise, se a conclusão for pela exequibilidade, o percentual do desconto incidirá linearmente sobre os preços unitários fixados no orçamento da Administração.

c) Da diligência - metodologia e detalhamento de procedimentos que devem ser seguidas para avaliação objetiva da exequibilidade de preços unitários de serviços e obras de infraestrutura rodoviária:

c.1) Realização de diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 2731/2020.

c.2) As diligências a serem realizadas tem como objetivo, verificar se as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da licitação.

c.3) As diligências deverão solicitar, obrigatoriamente, a apresentação de:

c3.1) Relatório Analítico das Composições dos Custos Unitários;

c3.2) Planilhas do Relatório Sintético de Equipamentos, Mão De Obra inclusive encargos, Materiais e seus respectivos custos, no formato PDF e Xls, em modelo padrão apresentado pelo Sistema de Custo;

c3.3) Cotações de mercado que comprovem a exequibilidade do preço ofertado, de forma clara e objetiva, apresentando carta do fornecedor assinada, CNPJ, preço do insumo e indicação da unidade de medida ofertada ao licitante, para todos os insumos da Faixa A de Materiais e para qualquer insumo com descontos superiores a 15% em relação aos custos do Orçamento Referencial do Certame. As empresas fornecedoras das cotações deverão também estarem devidamente aptas e regulares, inclusive quanto a vinculação do CNAE específico da mesma, em relação a cada insumo. A divergência de informações pode ser interpretada como uma falha que, dependendo do caso, pode levar à desclassificação da proposta.

c3.3.1) Em se tratando de agregados (material pétreo e areia) as cotações deverão ter validade mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com as respectivas licenças ambientais (LI ou LO), licenças de exploração ANM com direito de venda e alvarás de funcionamento.

c3.3.2) Em se tratando de Ligantes e Produtos Asfálticos as cotações deverão ter validade mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com a Comprovação de que o fornecedor possui Autorização da Agência Nacional de Petróleo para comercializar o produto.

c3.4) Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), no formato PDF e Xls, em padrão SIT e/ou SICRO/DNIT e ou SINAPI.

d) Da Avaliação Prévia: Com a finalidade de assegurar a maior efetividade possível nos processos licitatórios conduzidos por esta SIT, serão, inicialmente, consideradas propostas manifestadamente inexecuíveis, aquelas que apresentarem:

d.1) nas composições de preços unitários qualquer valor referente a **salário de mão de obra menor que o estabelecido pelos respectivos sindicatos, conselhos ou convenções coletivas** de cada categoria profissional ou, na ausência, devendo ser obedecida a legislação trabalhista referente ao salário mínimo profissional no Brasil.

d.2) percentual de **encargos totais** (sociais e complementares) **divergentes** dos estabelecidos no respectivo **referencial de custo**, para a mês base do orçamento;

d.3) em suas composições de preço, qualquer **coeficiente de consumo e/ou quantidades** de: mão obra; equipamento (inclusive hora produtiva e improdutividade); material; tempo fixo; e, momento de transporte; **divergentes das estabelecidas nas composições do Referencial de Preço do certame**.

d.4) **aumento na produtividade da equipe** (mão de obra e equipamentos; e coeficiente de produção da equipe) **maior que 25% (vinte e cinco por cento)** em relação as produções das



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

composições de preços unitários do Orçamento Referencial e/ou **Custo unitário da execução** (preço da equipe) que apresente um **desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento)** em relação ao valor unitário do Orçamento Referencial. Em consonância com o disposto no art. 59, §4º, da Lei Federal Nº 14.133/2021. Tal medida visa garantir a isonomia, paridade entre os licitantes e a garantia da qualidade dos serviços da contratação nos exatos termos e normas técnicas do DNIT.

d.4.1) **Qualquer aumento na produtividade da equipe deverá ser devidamente comprovado pela "proposta diligenciada", através de atestados de capacidade técnica** que demonstrem expertise prévia na execução de serviços similares, conforme critérios a seguir definidos:

d.4.1.1) Considerando que a repetição é uma prática essencial para a melhoria do desempenho, aperfeiçoamento das habilidades e aumento de produtividade, **para cada 100 repetições da produtividade em referência às Composições** de Preços Unitários do Orçamento Referencial do Certame, será permitido o aumento de produtividade de **1% (um por cento) limitado a um aumento máximo de 25% (vinte e cinco por cento)**. Esta medida visa manter a razoabilidade na comprovação da exequibilidade das propostas.

d.4.1.2) **Não serão admitidas** quaisquer **alterações na produtividade de equipes nos "serviços auxiliares de transporte"** em relação aos estabelecidos no referencial SICRO do DNIT, devido a produção ter como base a velocidade média dos equipamentos.

d.5) **quaisquer propostas de alterações** nos custos produtivos (R\$/h) e improdutivos (R\$/h) dos equipamentos, nas composições de preço unitário, relacionados as **parcelas dos grupos de I - manutenção e III - Mão-de-obra de Operação** (exceto atendendo aos critérios estabelecidos no item d.1 e d.2, acima descritos); Devem ser vedados ainda quaisquer alterações nos coeficiente de manutenção (K) e Coeficiente de combustível (l/kwh) afetos aos equipamentos, em relação ao referencial de custo do DNIT.

d.5.1) Qualquer variação do valor da parcela de Operação (R\$/h), deverá ser comprovada através de cotação do combustível dos equipamentos.

d.5.1.1) **Do Cálculo do Consumo:** O custo horário da Operação (R\$/h) será calculado pela fórmula $C_c = P \times F_c \times V_c$, onde " C_c " representa o custo horário da Operação (R\$/h), " P " é a potência do motor em kW, " F_c " é o coeficiente de consumo (l/kWh ou kg/kWh) e " V_c " é o valor unitário do combustível (R\$/l). A potência do equipamento (P) deverá ser formalmente informada pela empresa com nota fiscal ou manual do equipamento, devendo corresponder às especificações técnicas do fabricante para o modelo proposto estabelecido. **Não será aceita a entrega de equipamentos com potência inferior à da composição de referência do DNIT**, uma vez que a subpotência impacta diretamente na redução da produção da equipe. Para fins de valor de referência, **o preço do óleo diesel não poderá ser inferior ao preço final de venda praticado pelas distribuidoras**. Este valor deve ser composto a partir do preço base estabelecido pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizado no site "<https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/>", **acrescido obrigatoriamente das alíquotas de ICMS (20,50%) e PIS/COFINS (3,65%)**, de modo que o preço de referência final contemple a carga tributária incidente na comercialização do produto.

d.5.2) Em caso de utilização de equipamentos **fora da vida útil estabelecida pelo DNIT**, não serão aceitas alterações nas parcelas de Valor de Aquisição (R\$), Depreciação (R\$/h), Oportunidade de Capital (R\$/h), Seguros e Impostos (R\$/h).

d.6) significativas e injustificadas variações de desconto entre o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e as respectivas emulsões asfálticas que o utilizam como matéria-prima, de forma combinada ou isolada. Em caso de descontos nos custos de ligantes e produtos asfálticos que estejam manifestamente fora da média de mercado para a data-base do orçamento, a licitante será convocada por meio de diligências e deverá comprovar a estrutura de formação de preços das emulsões.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

d.6.1) A avaliação considerará, entre outros fatores, os preços praticados por fornecedores de grande porte, as cotações de mercado, principalmente as disponibilizadas pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, visando coibir a inexecuibilidade da proposta decorrente de subavaliação de insumos críticos e indispensáveis para a pavimentação. Deverão ser observados ainda limite dos preços aos distribuidores apresentados pela ANP e pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizados no site: "<https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/>".

d.7) Índices de composição do BDI inferiores aos valores referenciais apresentados no 1º Quartil do item 9.2 do Acórdão N°2622/2013-TCU-Plenário, por tipo de obra, exceto quanto aos percentuais de administração central e despesas financeiras. Outro aspecto relevante na verificação da exequibilidade no âmbito do BDI é a vedação na redução dos percentuais afetos a tributos (PIS/COFINS/CPRB).

d.7.1) Estratégias comerciais podem fazer com que os proponentes ajustem as alíquotas referentes a administração central em razão da **carteira de contratos da proponente próximos ao local de execução do objeto da licitação**, ou seja, quanto maior, menor esta alíquota.

d.7.2) Despesas financeiras (CF) deverá ser considerado o percentual correspondente a um mês (30 dias) de juros, considerando o histórico de prazo do Órgão para processamento das medições, calculado com base na Taxa SELIC do dia e para o período mensal, conforme fórmula: $CF = ((1 + SELIC)^{1/12} - 1)$;

d.7.3) A exceção da variação das alíquotas tributárias é para o ISSQN, que poderá ser composto com base nas alíquotas com as respectivas deduções de cada município atravessado pela obra ou serviço, devendo se estabelecer uma média ponderada com os percentuais de extensão da rodovia sobre a área dos municípios.

d.8) Caso sejam constatadas quaisquer situações demonstradas acima, o preço unitário deverá ser enquadrado como inexecuível.

e) Avaliação por Insumos Relevantes

e.1) No caso de uma "proposta diligenciada" atender a todos os itens relacionados à AVALIAÇÃO PREVIA, deverá ser realizada ainda uma verificação da exequibilidade dos "insumos de relevância" nos preços unitários dos serviços da proposta diligenciada, principalmente, os itens que figuram habitualmente na curva A de insumos das obras rodoviárias, conforme segue:

e.2.1) Com a cotação apresentada, deverá identificar a localização do fornecedor da cotação para identificação da DMT e, com os preços unitários da proposta de transporte local do licitante, retroalimentar a proposta do licitante (X) e comparar o preço ofertado original do licitante (Y) com preço obtido através da retroalimentação:

e.2.1.1) Se $X > Y$ - Proposta inexecuível; Convocar próximo colocado no certame;

e.2.1.2) Se $X < Y$ - Proposta exequível neste quesito; Verificar demais itens, em sequência.

f) Sequência do Diligenciamento

f.1) A realização do diligenciamento com **solicitação da documentação comprobatória visa assegurar que as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da presente licitação.**

f.2) Nas licitações de obras e serviços de engenharia que houver propostas com valores abaixo de 75% do orçamento referencial da Administração, deverão, obrigatoriamente, ser realizadas diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 2731/2020.

f.3) Em caso de desclassificação de todos aqueles licitantes cujas propostas tiveram descontos maiores que 25%, deverá ser efetuada o mesmo procedimento para o próximo licitante, convocando-o a apresentar proposta, respeitada a ordem de classificação, mesmo que tenha apresentado proposta de preço global superior a 75% do preço global referencial da Administração.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

f.4) Sempre que houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou necessidade de esclarecimentos, independentemente do desconto ofertado, a Administração poderá realizar diligências, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta, sem prejuízo do disposto na alínea 'f.2'.

f.5) Durante a análise das propostas diligenciadas, toda e qualquer identificação de descumprimento dos critérios objetivos, definidos nessa seção, deverão ser declaradas manifestadamente inexequíveis.

f.5) Esse procedimento busca garantir a qualidade dos serviços prestados, assegurando que a proposta apresentada seja economicamente viável e em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos em normas do DNIT e, ainda, garantir a isonomia de todos os participantes no certame, assegurando que a escolha da proposta vencedora tenha mesmo critério e rigor técnico na sua avaliação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade FIPLAN: 24801 – Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SI
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana / 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 432 - Bahia em Movimento: Logística para o Crescimento
P/A/O/OE: 5947 - Construção de Terminal Rodoviário / 7911 – Recuperação de Acesso Rodoviário
Região/Planejamento: 7000 - Litoral Norte e Agreste Baiano
Natureza da despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações
Destinação do Recurso: 1.759.0.146.000000.00.00.00
Tipo de Recurso Orçamentário: 1

10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, do instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de **30 dias**.

11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento hábil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021, observará a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021):

- () Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços;
- () Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
- (x) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta;
- (x) Modelos de prova de qualificação técnica:
 - (x) Capacidade técnico-operacional;
 - (x) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento
 - (x) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria
 - () Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria
- (x) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível.
- () Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos:

- () Projetos;
- () Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas;
- (x) Planilha orçamentária;
- (x) Cronograma físico-financeiro;
- (x) Composição do B.D.I.;
- (x) Composição dos Encargos Sociais;
- () Caderno de Encargos – Obras e serviços de engenharia em estabelecimentos assistenciais de saúde e unidades administrativas;
- () Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto.

Ricardo Pedrosa Martins



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

ITEM	DESCRIÇÃO			
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL)				R\$
VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL)				R\$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA				() DIAS [≥60]

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de **[Identificação completa do licitante]**, doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021; e
- g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificação	Quantitativo	Prazo de execução

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pessoal Técnico	Qualificação

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade

Salvador ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTORIA

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ÓRGÃO REQUISITANTE : DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS (DPPE) - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA- SEINFRA.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
(Anterior a publicação do edital)							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falta de clareza pelo requisitante quanto aos serviços a serem executados.	Possível interferência na qualidade do serviço; Disputa de preços deserta.	Alto	Baixa	Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Servidor técnico da unidade demandante	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.	Servidor técnico da unidade demandante
Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço.	Alto	Baixa	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Servidor técnico da unidade demandante	Possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.	Servidor técnico da unidade demandante

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES							
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Atraso no procedimento de contratação; Paralisação do processo de Contratação.	Alto	Baixa	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Unidade Demandante e Setor de Licitações	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Unidade Demandante e Setor de Licitações
Estimativa de preço em desacordo com os valores praticados pelo mercado.	Licitação deserta ou contratação por preço inadequado.	Alto	Baixa	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21.	Orçamentista	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Unidade Demandante e Setor de Licitações

Disputa de preço resultando sem vencedor habilitado e/ou deserta.	Atraso no procedimento de contratação.	Alto	Baixa	Dar ampla publicidade ao edital; Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Unidade Demandante	Revisar exigências do edital e realizar novo processo de contratação.	Unidade Demandante e Setor de Licitações
Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Baixa	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Unidade Demandante	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolação do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Unidade Demandante

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO							
(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)							
IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO			
RISCO	DANO	IMPACTO	PROBABILIDADE		RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Serviço prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou ineficiente.	Descumprimento de cláusulas contratuais; Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato.	Alto	Baixa	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. Convocar segunda colocada para continuidade dos serviços.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais

Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas. Execução) sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos entregues ou serviços prestados. Fragilidade do processo de gestão de requisitos. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	Alto	Média	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato. Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o que deverá conter nas Ordens de Serviços, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas a contratada	Equipe de gestão e fiscalização contratuais	Redução da emissão de Ordens de Serviço. Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.	Equipe de gestão e fiscalização contratuais
Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.	A contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando o andamento da execução contratual.	Alto	Baixa	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência.	Setor Financeiro	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Setor Financeiro

LEGENDA:

- Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- Níveis de impacto:
 - Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.
 - Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
- Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
- Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Pedrosa Martins, Diretor**, em 08/06/2026, às 20:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00141948363** e o código CRC **8B067DE7**.

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Data base: 01/04/2026

BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,38	mes	5,000	10.348,56	51.742,80
01.000.002	9	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,38	mes	4,000	32.206,03	128.824,12
01.000.003	13	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,38	mes	2,000	10.919,43	21.838,86
01.000.004	17	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,38	mes	5,000	5.656,36	28.281,80
Total do grupo:								230.687,58

02 - CANTEIRO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.000.001	21	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	15,00	mes	5,000	3.126,56	15.632,80
02.000.002	22	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO)	15,00	mes	5,000	1.954,09	9.770,45
Total do grupo:								25.403,25

03 - PROJETO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.000.001	23	CPU22257	PROJETO EXECUTIVO	24,38	un	1,000	16.752,18	16.752,18
Total do grupo:								16.752,18

04 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	27	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	24,38	m2	6,000	560,44	3.362,64
04.000.002	53	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	24,38	m2	441,000	124,42	54.869,22
04.000.003	78	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	24,38	m2	500,000	6,92	3.460,00
04.000.004	79	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	24,38	m2	2.900,000	0,98	2.842,00
Total do grupo:								64.533,86

05 - DRENAGEM

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.000.001	169	102684	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	26,86	m	237,190	237,71	56.382,43
Total do grupo:								56.382,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

06 - FECHAMENTO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.000.001	184	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	26,86	m2	114,520	106,43	12.188,36
06.000.002	200	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	26,86	m2	229,040	63,67	14.582,97
06.000.003	202	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	26,86	m2	229,040	11,49	2.631,66
06.000.004	205	CPU22184	GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS.	26,86	m	190,410	1.553,31	295.765,75
06.000.005	217	CPU22186	GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS.	26,86	m	38,630	1.068,03	41.257,99
Total do grupo:								366.426,73

07 - MEIO-FIO E MINI GUIAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	218	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,86	m³	7,370	131,17	966,72
07.000.002	219	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	26,86	m2	49,950	11,81	589,90
07.000.003	227	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	26,86	m	215,370	61,19	13.178,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

07.000.004	230	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	26,86	m	220,500	45,85	10.109,92
07.000.005	232	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	26,86	m³	2,620	33,32	87,29
Total do grupo:								24.932,32

08 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

08.001 - SAPATAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.001.001	218	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,86	m³	61,100	131,17	8.014,48
08.001.002	219	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	26,86	m2	52,080	11,81	615,06
08.001.003	239	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	26,86	m³	15,620	246,43	3.849,23
08.001.004	274	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	26,86	m2	60,960	208,60	12.716,25
08.001.005	61	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	26,86	m³	2,600	745,55	1.938,43
08.001.006	281	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,86	kg	35,000	24,01	840,35
08.001.007	292	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,86	kg	485,000	17,95	8.705,75
08.001.008	295	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,86	kg	201,000	13,39	2.691,39
08.001.009	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	15,620	862,63	13.474,28
08.001.010	232	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	26,86	m³	45,950	33,32	1.531,05

08.002 - VIGAS BALDRAMES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.002.001	218	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,86	m³	103,010	131,17	13.511,82
08.002.002	219	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	26,86	m2	44,790	11,81	528,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.002.003	274	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	26,86	m2	92,340	208,60	19.262,12
08.002.004	61	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	26,86	m³	2,240	745,55	1.670,03
08.002.005	299	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,86	kg	126,000	27,70	3.490,20
08.002.006	292	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	26,86	kg	497,000	17,95	8.921,15
08.002.007	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	7,580	862,63	6.538,73
08.002.008	232	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	26,86	m³	89,570	33,32	2.984,47

08.003 - VIGAS: NÍVEL 3.15

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.003.001	302	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	26,86	m2	59,810	97,80	5.849,41
08.003.002	308	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	430,000	13,21	5.680,30
08.003.003	309	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	2,000	10,98	21,96
08.003.004	310	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	111,000	18,45	2.047,95
08.003.005	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	6,420	862,63	5.538,08

08.004 - VIGAS: COBERTURA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

08.004.001	302	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	26,86	m2	28,510	97,80	2.788,27
08.004.002	308	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	145,000	13,21	1.915,45
08.004.003	310	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	38,000	18,45	701,10
08.004.004	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	2,320	862,63	2.001,30

08.005 - LAJE: NÍVEL 3.15

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.005.001	311	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	33,000	15,79	521,07
08.005.002	312	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	50,000	14,30	715,00
08.005.003	315	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	160,000	12,48	1.996,80
08.005.004	316	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	24,000	10,33	247,92
08.005.005	317	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	62,000	10,04	622,48
08.005.006	319	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	8,040	892,46	7.175,37
08.005.007	320	101960	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	26,86	m2	87,890	218,26	19.182,87

08.006 - PILARES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

08.006.001	333	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	26,86	m2	234,120	78,45	18.366,71
08.006.002	338	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	509,000	16,65	8.474,85
08.006.003	309	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	1.477,000	10,98	16.217,46
08.006.004	339	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,86	kg	433,000	10,46	4.529,18
08.006.005	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 :2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	17,580	862,63	15.165,03
Total do grupo:								231.042,31

09 - COBERTURA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.000.001	340	CPU21575	VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC 150X50X4,75, PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃO ESMALTE EPOXI BRANCO	26,86	m	624,120	139,45	87.033,53
09.000.002	351	CPU21576	TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC 127X50X5,13, PARA USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	26,86	m	1.465,050	140,67	206.088,58
09.000.003	352	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	26,86	m2	169,070	241,94	40.904,79
09.000.004	368	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	26,86	m2	9,440	16,88	159,34
09.000.005	370	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	26,86	m2	61,250	86,21	5.280,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

09.000.006	371	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	26,86	m2	36,210	47,69	1.726,85
Total do grupo:								341.193,45

10 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.000.001	373	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS . AF_09/2023	26,86	m2	280,000	61,33	17.172,40
Total do grupo:								17.172,40

11 - PAREDES E DIVISÓRIAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.000.001	381	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	26,86	m2	566,040	126,78	71.762,55
11.000.002	383	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	26,86	m	115,730	94,23	10.905,23
11.000.003	387	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	26,86	m	69,000	71,21	4.913,49
11.000.004	388	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	26,86	m2	16,150	251,74	4.065,60
11.000.005	402	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	26,86	m2	14,270	533,16	7.608,19
11.000.006	409	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	26,86	m2	2,400	1.020,06	2.448,14
Total do grupo:								101.703,20

12 - FORRO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.000.001	411	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO . AF_08/2023_PS	26,86	m2	87,880	113,45	9.969,98
Total do grupo:								9.969,98

13 - PINTURA E REVESTIMENTO

13.001 - FACHADAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Data base: 01/04/2026
BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

13.001.001	416	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	26,86	m2	335,030	7,56	2.532,82
13.001.002	417	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	26,86	m2	335,030	97,18	32.558,21
13.001.003	419	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	26,86	m2	335,030	6,24	2.090,58
13.001.004	421	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,86	m2	335,030	26,03	8.720,83
13.001.005	424	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	26,86	m2	335,030	23,82	7.980,41

13.002 - PAREDES INTERNAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
13.002.001	416	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	26,86	m2	318,980	7,56	2.411,48
13.002.002	417	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	26,86	m2	318,980	97,18	30.998,47
13.002.003	419	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	26,86	m2	212,290	6,24	1.324,68
13.002.004	421	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,86	m2	212,290	26,03	5.525,90
13.002.005	424	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	26,86	m2	212,290	23,82	5.056,74
13.002.006	426	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	26,86	m2	106,690	83,28	8.885,14

13.003 - PINTURA - TETO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
13.003.001	433	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	26,86	m2	87,610	7,75	678,97

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Data base: 01/04/2026

BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
13.003.002	434	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	26,86	m2	87,610	44,84	3.928,43
13.003.003	435	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	26,86	m2	87,610	17,93	1.570,84
Total do grupo:								114.263,50

14 - SOLEIRA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
14.000.001	437	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	26,86	m	6,200	135,93	842,76
Total do grupo:								842,76

15 - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
15.000.001	440	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	26,86	m2	332,340	5,22	1.734,81
15.000.002	448	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	26,86	m2	332,400	3,24	1.076,97
15.000.003	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 :2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	23,260	862,63	20.064,77
15.000.004	450	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	26,86	m2	332,340	53,21	17.683,81
15.000.005	453	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	26,86	m2	332,340	153,06	50.867,96
15.000.006	455	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	26,86	kg	731,150	13,73	10.038,68
Total do grupo:								101.467,00

16 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

16.001 - PISO INTERTRAVIDO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
16.001.001	456	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	26,86	m2	831,130	2,15	1.786,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
16.001.002	464	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	26,86	m³	124,670	267,21	33.313,07
16.001.003	472	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	26,86	m2	831,130	16,85	14.004,54
16.001.004	473	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	26,86	m2	831,130	115,78	96.228,23

16.002 - ACESSIBILIDADE

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
16.002.001	440	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	26,86	m2	25,270	5,22	131,90
16.002.002	448	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	26,86	m2	25,270	3,24	81,87
16.002.003	298	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 :2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	26,86	m³	1,770	862,63	1.526,85
16.002.004	450	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	26,86	m2	0,760	53,21	40,43
16.002.005	487	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	26,86	m2	25,270	212,84	5.378,46
16.002.006	490	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	26,86	m2	6,760	194,69	1.316,10
16.002.007	455	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	26,86	kg	55,600	13,73	763,38
Total do grupo:								154.571,75

17 - ESQUADRIAS

17.001 - PORTAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
17.001.001	569	CPU21444	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/219	26,86	m²	31,230	776,35	24.245,41

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
17.001.002	574	CPU22217	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 3,50x2,30M, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	26,86	un	1,000	8.231,85	8.231,85
17.001.003	576	CPU20928	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM	26,86	m2	12,600	673,46	8.485,59

17.002 - JANELAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
17.002.001	578	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,86	m2	6,120	531,84	3.254,86
17.002.002	582	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,86	m2	6,120	667,75	4.086,63
17.002.003	588	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	26,86	m2	17,400	519,74	9.043,47
17.002.004	590	CPU22219	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	26,86	m2	17,400	385,84	6.713,61
Total do grupo:								64.061,42

18 - LOUÇAS E METAIS

18.001 - LOUÇAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
18.001.001	592	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026_PS	26,86	un	6,000	456,02	2.736,12
18.001.002	603	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	26,86	un	1,000	1.181,75	1.181,75
18.001.003	607	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	26,86	un	7,000	53,53	374,71

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
18.001.004	609	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	4,000	1.058,34	4.233,36
18.001.005	614	CPU21315	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	26,86	m²	1,600	716,55	1.146,48
18.001.006	617	CPU22222	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO , ESCORREDOR DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,86	un	1,000	697,27	697,27
18.001.007	624	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	4,000	248,82	995,28
18.001.008	626	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	4,000	61,78	247,12
18.001.009	628	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	26,86	un	6,000	434,59	2.607,54
18.001.010	630	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	1,000	1.086,86	1.086,86

18.002 - ACESSÓRIOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
18.002.001	639	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	6,000	45,02	270,12
18.002.002	641	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	6,000	45,61	273,66
18.002.003	643	102145	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_11/2025	26,86	m2	0,800	931,49	745,19
18.002.004	649	CPU22223	PAPELEIRA DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	26,86	un	7,000	88,84	621,88

18.003 - BARRAS DE APOIO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
18.003.001	651	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	3,000	428,29	1.284,87
18.003.002	653	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	26,86	un	2,000	404,77	809,54

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Total do grupo:								19.311,75

19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.001 - ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.001.001	655	97236	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	26,86	m	326,300	124,09	40.490,56
19.001.002	665	97249	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	26,86	un	3,000	66,96	200,88
19.001.003	671	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	26,86	m	18,000	79,30	1.427,40
19.001.004	676	CPU21323	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	26,86	un	96,000	9,38	900,48
19.001.005	677	97274	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	26,86	un	6,000	84,43	506,58
19.001.006	679	97313	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	26,86	un	6,000	123,34	740,04

19.002 - ELETRODUTOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.002.001	681	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	288,400	25,35	7.310,94
19.002.002	688	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	3,000	26,56	79,68
19.002.003	690	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	2,000	13,67	27,34
19.002.004	692	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	171,500	16,07	2.756,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.002.005	694	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	26,86	un	10,000	38,98	389,80
19.002.006	697	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO , PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	1,000	27,76	27,76
19.002.007	699	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	2,000	17,93	35,86
19.002.008	701	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	187,000	12,41	2.320,67
19.002.009	703	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	8,000	24,83	198,64
19.002.010	705	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1, 30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	13,000	26,39	343,07
19.002.011	707	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1, 30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	2,000	29,60	59,20
19.002.012	709	CPU22226	FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. AF_09/2023 PE	26,86	m	189,000	5,61	1.060,29
19.002.013	712	CPU22227	FIXAÇÃO DE TUBOS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4". AF_09/2023_PS	26,86	m	21,000	15,47	324,87

19.003 - CABOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.003.001	714	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	324,600	25,01	8.118,24
19.003.002	717	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	647,100	39,26	25.405,14
19.003.003	719	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	490,100	4,65	2.278,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.003.004	721	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	3.235,500	6,72	21.742,56
19.003.005	723	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	26,500	11,10	294,15

19.004 - CAIXAS DE PASSAGEM

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.004.001	725	CPU22230	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,86	un	1,000	61,40	61,40
19.004.002	727	CPU22231	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	26,86	un	15,000	417,48	6.262,20

19.005 - INTERRUPTORES E TOMADAS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.005.001	749	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	10,000	39,92	399,20
19.005.002	755	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	3,000	76,92	230,76
19.005.003	759	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	48,000	63,39	3.042,72
19.005.004	761	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	2,000	33,12	66,24

19.006 - DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.006.001	762	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,86	un	3,000	112,06	336,18
19.006.002	764	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	26,86	un	4,000	35,86	143,44
19.006.003	766	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	39,000	15,02	585,78
19.006.004	769	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	21,000	16,31	342,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Data base: 01/04/2026

BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.006.005	771	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	2,000	19,92	39,84
19.006.006	773	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	2,000	28,55	57,10
19.006.007	776	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	2,000	32,93	65,86
19.006.008	778	106029	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	2,000	157,39	314,78
19.006.009	780	106287	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	26,86	un	7,000	145,64	1.019,48
19.006.010	782	106289	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 40 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	26,86	un	1,000	240,08	240,08
19.006.011	783	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	1,000	216,77	216,77

19.007 - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.007.001	785	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,86	un	2,000	115,79	231,58
19.007.002	788	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,86	un	24,000	136,03	3.264,72
19.007.003	790	105921	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	26,86	un	13,000	186,06	2.418,78
19.007.004	792	100916	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,86	un	48,000	271,81	13.046,88

19.008 - ENTRADAS DE SERVIÇO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.008.001	795	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	26,86	un	1,000	3.202,73	3.202,73

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Data base: 01/04/2026
BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

19.009 - POSTE

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.009.001	834	105958	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	26,86	un	6,000	2.731,60	16.389,60

19.010 - QUADRO DE MEDIÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.010.001	837	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	1,000	8.261,46	8.261,46

19.011 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
19.011.001	839	106023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	2,000	1.539,23	3.078,46
19.011.002	843	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	26,86	un	7,000	553,59	3.875,13
Total do grupo:								184.232,79

20 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO

20.001 - TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.001.001	218	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,86	m³	21,850	131,17	2.866,06
20.001.002	845	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	26,86	m³	36,420	411,83	14.998,84
20.001.003	846	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	m	28,600	30,90	883,74
20.001.004	849	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	m	11,100	38,03	422,13
20.001.005	851	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	m	24,500	47,07	1.153,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.001.006	853	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	m	34,600	53,00	1.833,80
20.001.007	855	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	4,000	14,58	58,32
20.001.008	861	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	14,000	18,01	252,14
20.001.009	863	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	5,000	37,22	186,10
20.001.010	866	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	3,000	14,93	44,79
20.001.011	868	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	21,19	21,19
20.001.012	870	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	30,97	30,97
20.001.013	873	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	8,000	36,26	290,08
20.001.014	875	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	11,000	14,66	161,26
20.001.015	877	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	3,000	20,36	61,08

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.001.016	879	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	3,000	29,86	89,58
20.001.017	881	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	2,000	52,90	105,80
20.001.018	883	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	5,000	65,16	325,80
20.001.019	885	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	34,78	34,78
20.001.020	887	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	5,000	52,12	260,60
20.001.021	870	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	30,97	30,97
20.001.022	853	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	m	1,500	53,00	79,50
20.001.023	851	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	m	1,200	47,07	56,48
20.001.024	889	104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	43,94	43,94
20.001.025	232	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	26,86	m³	21,340	33,32	711,04

20.002 - UNIDADES DE TRATAMENTO - EDIFICAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

20.002.001	891	98055	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,86	un	1,000	8.942,79	8.942,79
20.002.002	902	98061	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817 ,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,86	un	1,000	10.654,33	10.654,33
20.002.003	905	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,86	un	1,000	10.687,53	10.687,53
20.002.004	907	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	26,86	un	3,000	1.025,68	3.077,04

20.003 - UNIDADES DE TRATAMENTO - GUARITA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.003.001	909	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138 ,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,86	un	1,000	2.965,08	2.965,08
20.003.002	913	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140 ,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,86	un	1,000	2.559,99	2.559,99
20.003.003	914	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	26,86	un	1,000	4.355,89	4.355,89
20.003.004	907	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	26,86	un	3,000	1.025,68	3.077,04

20.004 - ACESSÓRIOS E CAIXA DE PASSAGEM

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.004.001	916	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	8,000	132,80	1.062,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

20.004.002	918	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_08/2022	26,86	un	4,000	102,65	410,60
20.004.003	920	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	65,82	65,82
20.004.004	922	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	26,86	un	3,000	747,26	2.241,78

20.005 - VENTILAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.005.001	924	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	13,04	13,04
20.005.002	926	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	2,000	27,38	54,76
20.005.003	928	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	m	5,300	16,31	86,44
20.005.004	929	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	m	25,900	29,05	752,39
20.005.005	930	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	13,06	13,06
20.005.006	931	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	3,000	27,88	83,64
20.005.007	932	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	2,000	12,22	24,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20.005.008	933	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	11,000	26,76	294,36
20.005.009	934	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	2,000	47,99	95,98
20.005.010	935	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	58,52	58,52
20.005.011	937	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	4,000	58,03	232,12
20.005.012	939	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	1,000	21,24	21,24
20.005.013	941	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	26,86	un	8,000	45,61	364,88
Total do grupo:								77.197,36

21 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
21.000.001	218	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	26,86	m³	40,150	131,17	5.266,47
21.000.002	845	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	26,86	m³	66,910	411,83	27.555,54
21.000.003	943	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	26,86	m	215,840	65,00	14.029,60
21.000.004	945	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	26,86	m	137,200	90,37	12.398,76
21.000.005	947	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	26,86	un	4,000	45,32	181,28

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

21.000.006	950	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	26,86	un	127,030	162,50	20.642,37
21.000.007	953	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0, 6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	26,86	un	13,000	1.571,65	20.431,45
21.000.008	232	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	26,86	m³	38,450	33,32	1.281,15
Total do grupo:								101.786,62

22 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

22.001 - ALIMENTAÇÃO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
22.001.001	845	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	26,86	m³	52,140	411,83	21.472,81
22.001.002	957	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	m	151,400	17,73	2.684,32
22.001.003	959	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,86	un	9,000	9,45	85,05
22.001.004	961	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,86	un	5,000	8,18	40,90
22.001.005	964	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,86	un	4,000	9,48	37,92
22.001.006	966	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	26,86	un	1,000	4,84	4,84
22.001.007	968	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	26,86	un	2,000	75,35	150,70
22.001.008	970	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	26,86	un	1,000	27,59	27,59
22.001.009	232	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	26,86	m³	31,200	33,32	1.039,58

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

22.001.010	972	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	26,86	un	1,000	456,23	456,23

22.002 - DISTRIBUIÇÃO GERAL

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
22.002.001	987	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	m	65,900	35,26	2.323,63
22.002.002	988	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	m	9,900	47,05	465,79
22.002.003	990	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	m	18,600	35,27	656,02
22.002.004	992	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	15,000	15,65	234,75
22.002.005	993	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	5,000	22,36	111,80
22.002.006	995	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	13,000	31,85	414,05
22.002.007	997	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	1,000	13,87	13,87
22.002.008	999	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	2,000	24,61	49,22
22.002.009	1001	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	2,000	12,95	25,90
22.002.010	1003	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	2,000	17,54	35,08

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

22.002.011	1005	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	3,000	24,54	73,62
22.002.012	1007	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	19,000	17,79	338,01
22.002.013	1008	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	2,000	24,35	48,70
22.002.014	1010	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	4,000	34,75	139,00
22.002.015	1012	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,86	un	21,000	14,41	302,61
22.002.016	1014	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	26,86	un	2,000	550,52	1.101,04
22.002.017	1016	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	26,86	un	1,000	334,02	334,02
Total do grupo:								32.667,05

23 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

23.001 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
23.001.001	1018	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,86	un	14,000	22,42	313,88

23.002 - EXTINTORES

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
23.002.001	1020	102804	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	26,86	m2	7,000	24,69	172,83
23.002.002	1030	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,86	un	2,000	1.036,68	2.073,36
23.002.003	1032	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,86	un	2,000	341,39	682,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

23.002.004	1034	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	26,86	un	2,000	351,82	703,64

23.003 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
23.003.001	1036	CPU21395	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19 cm, PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2	26,86	un	15,000	31,57	473,55
23.003.002	1038	CPU22233	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNCIDIO" - PLACA E5	26,86	un	8,000	31,57	252,56

23.004 - PORTA CORTA-FOGO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
23.004.001	1039	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	26,86	un	1,000	1.559,40	1.559,40
Total do grupo:								6.232,00

24 - CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA

24.001 - CABEAMENTO ESTRUTURADO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
24.001.001	1041	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	26,86	m	30,600	17,40	532,44
24.001.002	1043	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	4,000	21,33	85,32
24.001.003	692	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	45,400	16,07	729,57
24.001.004	1044	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,86	un	1,000	850,11	850,11
24.001.005	1046	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0, 30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	16,000	16,92	270,72
24.001.006	1048	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0, 30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	un	2,000	20,31	40,62
24.001.007	1050	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	26,86	un	1,000	38,32	38,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un

BDI : 26,86%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Data base: 01/04/2026
BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
24.001.008	1052	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,86	un	9,000	65,44	588,96
24.001.009	1054	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,86	m	96,500	18,90	1.823,85
24.001.010	1056	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,86	un	1,000	42,49	42,49
24.001.011	1058	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	26,86	un	1,000	875,24	875,24
24.001.012	1065	CPU22235	CABO UTP - 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	26,86	m	1.300,000	16,00	20.800,00
24.001.013	1068	CPU22238	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps	26,86	un	1,000	659,67	659,67
24.001.014	1070	CPU22240	NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, REF. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA C/ 08 BATERIAS SELADAS 7AH/S.120V/C.ETH) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,86	un	1,000	10.499,84	10.499,84
24.001.015	1072	97603	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,86	un	18,000	257,80	4.640,40
24.001.016	1074	106087	RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,86	un	1,000	1.807,08	1.807,08
24.001.017	1076	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	26,86	un	1,000	570,92	570,92
Total do grupo:								44.855,55

25 - SPDA

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
25.000.001	1078	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	26,86	un	1,000	66,01	66,01
25.000.002	1080	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,86	un	24,000	27,55	661,20
25.000.003	1082	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,86	un	50,000	112,88	5.644,00
25.000.004	1084	96983	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,86	un	100,000	103,21	10.321,00

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Filho

Elaborador : Katharine Gomes Santana

25.000.005	1086	104747	PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHA NÃO ENTERRADA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,86	un	24,000	10,07	241,68
Total do grupo:								16.933,89

26 - PAISAGISMO

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
26.000.001	1089	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	26,86	m2	104,500	18,58	1.941,61
26.000.002	1091	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	26,86	un	60,000	136,76	8.205,60
26.000.003	1093	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	26,86	un	14,000	242,37	3.393,18
Total do grupo:								13.540,39

27 - SERVIÇOS FINAIS

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
27.000.001	1095	102514	PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021	26,86	un	2,000	19,92	39,84
27.000.002	1097	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	26,86	m	192,650	9,75	1.878,33
27.000.003	1099	CPU21437	LETRA EM ALUMÍNIO 50 x 50 cm - INSTALADO	26,86	un	36,000	314,40	11.318,40
27.000.004	1101	CPU21456	LIMPEZA FINAL DA OBRA	26,86	m²	350,000	5,55	1.942,50
27.000.005	1103	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	26,86	un	1,000	1.649,56	1.649,56
27.000.006	1107	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	26,86	un	5,000	1.597,68	7.988,40
27.000.007	1109	105129	INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA. AF_03/2024	26,86	un	2,000	6.075,80	12.151,60
Total do grupo:								36.968,63

Total: 2.455.132,15
Total geral do orçamento: 2.455.132,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

BDI : 26,86% BDI diferenciado: 15,00%; 24,38%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : Paulo de Freitas Machado Filho CREA : 14065/D ART Nº : BA20261449461

Elaborador : Katharine Gomes Santana

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,3961	185.470,07	230.687,58	230.687,58
CANTEIRO	1,0347	22.089,80	25.403,25	25.403,25
PROJETO	0,6823	13.468,55	16.752,18	16.752,18
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,6285	51.897,18	64.533,86	64.533,86
DRENAGEM	2,2965	44.444,66	56.382,43	56.382,43
FECHAMENTO	14,9249	288.845,13	366.426,73	366.426,73
MEIO-FIO E MINI GUIAS	1,0155	19.656,41	24.932,32	24.932,32
FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	9,4106	182.147,65	231.042,31	231.042,31
COBERTURA	13,8972	268.963,61	341.193,45	341.193,45
IMPERMEABILIZAÇÃO	0,6994	13.538,00	17.172,40	17.172,40
PAREDES E DIVISÓRIAS	4,1425	80.172,11	101.703,20	101.703,20
FORRO	0,4061	7.859,10	9.969,98	9.969,98
PINTURA E REVESTIMENTO	4,6541	90.079,33	114.263,50	114.263,50
SOLEIRA	0,0343	664,33	842,76	842,76
PAVIMENTAÇÃO INTERNA	4,1329	79.996,89	101.467,00	101.467,00
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	6,2959	121.859,99	154.571,75	154.571,75
ESQUADRIAS	2,6093	50.498,13	64.061,42	64.061,42
LOUÇAS E METAIS	0,7866	15.223,05	19.311,75	19.311,75
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,5040	145.248,08	184.232,79	184.232,79
INSTALAÇÕES DE ESGOTO	3,1443	60.853,78	77.197,36	77.197,36
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,1459	80.238,04	101.786,62	101.786,62
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1,3306	25.752,51	32.667,05	32.667,05
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,2538	4.912,77	6.232,00	6.232,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	1,8270	35.368,89	44.855,55	44.855,55
SPDA	0,6897	13.348,88	16.933,89	16.933,89
PAISAGISMO	0,5515	10.674,36	13.540,39	13.540,39
SERVIÇOS FINAIS	1,5058	29.144,24	36.968,63	36.968,63
Total geral	100,0000	1.942.415,54	2.455.132,15	2.455.132,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94656 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	65	un	0,8400	1,0000000	0,8400
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0035000	0,2332
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,3000	0,0053000	0,0810
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0040000	0,3019
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0384000	1,0222
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0384000	1,3551

Custo Unitário Direto Total 3,82

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	h	0,1900	1,0000000	0,1900

Custo Unitário Direto Total 26,91

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	h	0,2500	1,0000000	0,2500

Custo Unitário Direto Total 26,60

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	h	1,4800	1,0000000	1,4800
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	h	0,4700	1,0000000	0,4700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	h	18,1500	1,0000000	18,1500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	h	0,2000	1,0000000	0,2000

Custo Unitário Direto Total 27,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103330 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11, 5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	38783	un	1,1000	28,3100000	31,1410
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	Ct	63,0100	0,0100000	0,6301
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 10,5* CM	34558	m	2,5400	0,4200000	1,0668
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	m³	868,6900	0,0098000	8,5131
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,2000000	42,9240
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6000000	15,6840

Custo Unitário Direto Total 99,94

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103348 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)	44467	un	2,6800	13,6000000	36,4480
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	Ct	63,0100	0,0100000	0,6301
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 10,5* CM	34558	m	2,5400	0,4200000	1,0668
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	m³	868,6900	0,0111000	9,6424
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,7400000	26,4698
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3700000	9,6718

Custo Unitário Direto Total 83,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04
/2022

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	42408	m2	1,9900	1,1280000	2,2447
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,0049100	0,1756
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0058900	0,1539

Custo Unitário Direto Total 2,56

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMAIOS. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	l	33,5400	0,2061500	6,9142
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,2866000	10,6557
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0468000	1,2233

Custo Unitário Direto Total	18,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,1600000	167,9680
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,7000	116,4000000	197,8800
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	261,8900000	272,3656
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	11,2300000	293,5522

Custo Unitário Direto Total 931,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,1400000	165,0720
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,7000	171,1300000	290,9210
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	192,5200000	200,2208
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	11,1000000	290,1540

Custo Unitário Direto Total 946,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,1600000	167,9680
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,7000	174,1000000	295,9700
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	195,8600000	203,6944
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	3,4500000	1,4490
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	1,0500000	2,2680
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,5000000	197,3700

Custo Unitário Direto Total 868,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	146,6900	0,9500000	139,3555
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	426,4900000	443,5496
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	3,3100000	1,3902
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	1,0100000	2,1816
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,3200000	189,4752

Custo Unitário Direto Total 775,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	l	7,5600	19,4400000	146,9664
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,0800000	156,3840
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	486,0000000	505,4400
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	2,8800000	1,2096
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	0,8700000	1,8792
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,7500000	164,4750

Custo Unitário Direto Total 976,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,0700000	154,9360
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	482,9600000	502,2784
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	8,5700000	224,0198

Custo Unitário Direto Total **881,21**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,0700000	154,9360
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	483,7000000	503,0480
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	2,6200000	1,1004
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	0,8000000	1,7280
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	3,4200000	150,0012

Custo Unitário Direto Total 810,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	146,6900	1,0200000	149,6238
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	343,5200000	357,2608
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	3,5600000	1,4952
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	1,0800000	2,3328
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,6400000	203,5104

Custo Unitário Direto Total 714,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,3600000	196,9280
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	459,8500000	478,2440
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	3,7200000	1,5624
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	1,1300000	2,4408
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	4,8500000	212,7210

Custo Unitário Direto Total 891,88

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,3170000	0,0697
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0250000	0,6727
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0640000	2,2732
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	kg	6,9600	1,0000000	6,9600

Custo Unitário Direto Total 10,56

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,4800000	0,1056
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0440000	1,1840
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,1160000	4,1203
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	kg	8,1500	1,0000000	8,1500

Custo Unitário Direto Total 14,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,8560000	0,1883
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0750000	2,0182
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,1960000	6,9619
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	kg	9,1800	1,0000000	9,1800

Custo Unitário Direto Total 18,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	1,1430000	0,2514
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0970000	2,6102
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,2520000	8,9510
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	9,4300	1,0000000	9,4300

Custo Unitário Direto Total 21,84

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	kg	7,0400	1,0000000	7,0400
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0325000	0,8745
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0488000	1,7333

Custo Unitário Direto Total 9,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,3570000	0,0785
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0042000	0,1130
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0259000	0,9199
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	kg	8,1500	1,0000000	8,1500

Custo Unitário Direto Total 9,84

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92772 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,1470000	0,0323
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0023000	0,0618
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0143000	0,5079
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	kg	6,9600	1,0000000	6,9600

Custo Unitário Direto Total 8,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92773 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
 AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0020000	0,0538
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0121000	0,4297
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	kg	6,8500	1,0000000	6,8500

Custo Unitário Direto Total 7,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
 AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	1,3330000	0,2932
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0098000	0,2637
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0597000	2,1205
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	kg	9,1800	1,0000000	9,1800

Custo Unitário Direto Total 12,45

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
 AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,7280000	0,1601
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0066000	0,1776
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0403000	1,4314
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	kg	8,9200	1,0000000	8,9200

Custo Unitário Direto Total 11,28

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
 AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	2,8160000	0,6195
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0172000	0,4628
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,1055000	3,7473
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	92799	kg	10,8300	1,0000000	10,8300

Custo Unitário Direto Total 16,24

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
 AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	2,1180000	0,4659
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0136000	0,3659
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0836000	2,9694
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	9,4300	1,0000000	9,4300

Custo Unitário Direto Total 13,81

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,5430000	0,1194
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0064000	0,1722
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0392000	1,3923
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	kg	8,1500	1,0000000	8,1500

Custo Unitário Direto Total 10,42

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,3670000	0,0807
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0042000	0,1130
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0257000	0,9128
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	kg	6,9600	1,0000000	6,9600

Custo Unitário Direto Total 8,66

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,2120000	0,0466
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0032000	0,0861
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0194000	0,6890
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	kg	6,8500	1,0000000	6,8500

Custo Unitário Direto Total 8,25

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	0,9700000	0,2134
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0129000	0,3471
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0790000	2,8060
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	kg	9,1800	1,0000000	9,1800

Custo Unitário Direto Total 13,13

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	kg	24,0000	0,0250000	0,6000
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	1,1900000	0,2618
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0175000	0,4709
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,1069000	3,7970
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	kg	9,4300	1,0000000	9,4300

Custo Unitário Direto Total 14,55

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total 35,52

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,0066000	0,9556
Insumo	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	4059	m	27,8800	1,0050000	28,0194
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	881,2100	0,0018000	1,5861
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2860000	10,2302
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2860000	7,4760

Custo Unitário Direto Total 48,24

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,0066000	0,9556
Insumo	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	41681	un	17,2800	1,2563000	21,7088
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	881,2100	0,0011000	0,9693
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2027000	7,2505
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2027000	5,2985

Custo Unitário Direto Total 36,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	m	45,4900	9,0000000	409,4100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,9149091	25,1325
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	4,1170909	149,4503
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	5930	CHI	82,9800	0,9865201	81,8614
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	5928	CHP	338,5000	0,0731600	24,7646

Custo Unitário Direto Total 690,61

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	377	un	37,0500	1,0000000	37,0500
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1137997	4,0159
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0436807	1,1418

Custo Unitário Direto Total 42,20

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	h	0,6400	1,0000000	0,6400

Custo Unitário Direto Total 27,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	h	1,1900	1,0000000	1,1900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	h	17,2400	1,0000000	17,2400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	h	0,3000	1,0000000	0,3000

Custo Unitário Direto Total 26,62

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95324	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total 35,61

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95469 - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	un	10,5500	1,0000000	10,5500
Insumo	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	10420	un	247,4300	1,0000000	247,4300
Insumo	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	11686	un	12,4600	1,0000000	12,4600
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	4384	un	22,5400	2,0000000	45,0800
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	111,3000	0,0220350	2,4524
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,7720412	27,2453
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5455448	14,2605

Custo Unitário Direto Total 359,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95471 - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	un	10,5500	1,0000000	10,5500
Insumo	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	36520	un	778,4200	1,0000000	778,4200
Insumo	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	11686	un	12,4600	1,0000000	12,4600
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	4384	un	22,5400	2,0000000	45,0800
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	111,3000	0,0220350	2,4524
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,4805942	52,2501
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8175147	21,3698

Custo Unitário Direto Total 922,57

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22222 - BANCADA DE ACO INOXIDAVEL COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO, ESCORREDOR DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 93441 / 850

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	1746	un	221,3400	1,0000000	221,3400
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	38637	un	229,1900	1,0000000	229,1900
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86884	un	11,7900	1,0000000	11,7900
Composição	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_02/2026	86911	un	87,3200	1,0000000	87,3200

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21315 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

Unidade: m²

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	592	kg	68,2900	0,2500000	17,0725
Insumo	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	11795	m2	520,7500	0,9500000	494,7125
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6500000	23,2505
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,1400000	29,7996

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 10759/ORSE
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=10759&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	36204	un	167,6700	1,0000000	167,6700
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	un	16,7100	6,0000000	100,2600
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,1284140	39,8217
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4331286	11,3219

Custo Unitário Direto Total 319,07

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	36205	un	186,2100	1,0000000	186,2100
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	un	16,7100	6,0000000	100,2600
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,1284140	39,8217
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4331286	11,3219

Custo Unitário Direto Total 337,61

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	h	0,3400	1,0000000	0,3400
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	h	0,0800	1,0000000	0,0800

Custo Unitário Direto Total 0,42

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	h	0,3400	1,0000000	0,3400
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	h	1,3700	1,0000000	1,3700

Custo Unitário Direto Total 2,16

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.420,7300	0,0000640	0,3469

Custo Unitário Direto Total						0,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.420,7300	0,0000148	0,0802

Custo Unitário Direto Total 0,08

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	un	5.420,7300	0,0000700	0,3794

Custo Unitário Direto Total 0,37

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	1,2500000	1,3750

Custo Unitário Direto Total 1,37

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	h	0,3200	1,0000000	0,3200

Custo Unitário Direto Total 1,73

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	h	0,3200	1,0000000	0,3200
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	h	1,5400	1,0000000	1,5400
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	h	2,7500	1,0000000	2,7500

Custo Unitário Direto Total 6,02

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.050,4200	0,0000640	1,4112

Custo Unitário Direto Total 1,41

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.050,4200	0,0000148	0,3263

Custo Unitário Direto Total 0,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	un	22.050,4200	0,0000700	1,5435

Custo Unitário Direto Total 1,54

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	2,5000000	2,7500

Custo Unitário Direto Total 2,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104341 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0049000	0,3264
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	1,0000000	1,6900
Insumo	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	20086	un	2,7900	1,0000000	2,7900
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	38383	un	2,0800	0,0074000	0,0153
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0250000	0,6875
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0075000	0,5661
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0882500	2,3492
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0882500	3,1143

Custo Unitário Direto Total 11,50

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	1020	m	11,9400	1,2434000	14,8461
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0094000	0,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0760000	2,0877
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0760000	2,7588

Custo Unitário Direto Total 19,72

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	1013	m	1,7400	1,2434000	2,1635
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0094000	0,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0230000	0,6318
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0230000	0,8349

Custo Unitário Direto Total 3,67

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	995	m	19,0200	1,2434000	23,6494
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0094000	0,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1140000	3,1315
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1140000	4,1382

Custo Unitário Direto Total 30,95

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	996	m	29,4900	1,0150000	29,9323
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0090000	0,0549
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0608000	1,6701
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0608000	2,2070

Custo Unitário Direto Total 33,85

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	m	2,7500	1,2434000	3,4193
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0094000	0,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0290000	0,7966
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0290000	1,0527

Custo Unitário Direto Total 5,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1021	m	5,0100	1,2434000	6,2294
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0094000	0,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0390000	1,0713
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0390000	1,4157

Custo Unitário Direto Total 8,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22235 - CABO UTP - 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	43130	kg	24,0000	0,1000000	2,4000
Insumo	CABO UTP - 4 PARES - CATEGORIA 6 - PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	MAT22234	m	4,2000	1,0000000	4,2000
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,1400000	2,4136
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,1400000	3,6050

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)	43439	un	611,7600	1,0000000	611,7600
Insumo	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	43440	un	527,6400	1,0000000	527,6400
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	810,7900	0,0070000	5,6755
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,4182000	14,9590
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101622	m³	328,8600	0,0585000	19,2383
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,3061000	24,2890
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,1502000	26,7821
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3286000	8,5896

Custo Unitário Direto Total 1.238,89

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102607 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	34636	un	424,6300	1,0000000	424,6300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1510000	4,0196
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1510000	5,3287

Custo Unitário Direto Total 433,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102605 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	34637	un	256,7900	1,0000000	256,7900
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1052000	2,8004
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1052000	3,7125

Custo Unitário Direto Total					263,30

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	un	2,7400	26,0438000	71,3600
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0041000	0,0297
Insumo	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	0,0888000	0,9244
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	kg	16,5900	0,0094000	0,1559
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	0,1056000	0,3843
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	m	17,5300	0,3312000	5,8059
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	m³	976,3200	0,0928000	90,6024
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	m³	714,2100	0,0195000	13,9270
Composição	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94970	m³	633,6900	0,0502000	31,8112
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97733	m³	4.082,8800	0,0112000	45,7282
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97734	m³	3.622,4600	0,0168000	60,8573
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	4,6356000	165,8154

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101616	m2	9,3100	0,7000000	6,5170
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	3,6423000	95,2097

Custo Unitário Direto Total	589,05

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	un	39,8700	1,0000000	39,8700
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,1384000	4,9505
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	101618	m³	310,8200	0,0141000	4,3825
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1088000	2,8440

Custo Unitário Direto Total 52,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100556 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	20254	un	20,9300	1,0000000	20,9300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1657133	4,5521
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2209511	8,0205

Custo Unitário Direto Total 33,50

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100557 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	11256	un	391,1800	1,0000000	391,1800
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,7758621	21,3129
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,0344828	37,5517

Custo Unitário Direto Total 450,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22230 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_08/2025

Unidade: un

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 106083 / 850

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR)	45328	un	34,4000	1,0000000	34,4000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1845430	5,0693
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2460574	8,9318

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22231 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

Unidade: un

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 98107 / 850

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	650	un	2,7400	16,1590000	44,2756
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0027000	0,0196
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	0,0592000	0,6162
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	kg	16,5900	0,0062000	0,1028
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	0,0704000	0,2562
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	m	17,5300	0,2208000	3,8706
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	m³	976,3200	0,0523000	51,0615
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	m³	714,2100	0,0115000	8,2134
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94970	m³	633,6900	0,0223000	14,1312
Composição	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	102719	m³	175,8700	0,0090000	1,5828
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97733	m³	4.082,8800	0,0132000	53,8940
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	2,6250000	93,8962

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101616	m2	9,3100	0,3500000	3,2585
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,0625000	53,9137

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	25067	un	4,8900	14,0590000	68,7485
Insumo	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	660	un	3,0300	14,1750000	42,9502
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0060000	0,0435
Insumo	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	0,1295000	1,3480
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	kg	16,5900	0,0137000	0,2272
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	0,1540000	0,5605
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	m	17,5300	0,4830000	8,4669
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	810,7900	0,0798000	64,7010
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	m³	714,2100	0,0144000	10,2846
Composição	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	89998	kg	9,6400	1,6659000	16,0592
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94970	m³	633,6900	0,0872000	55,2577
Composição	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	89995	m³	1.328,8900	0,0415000	55,1489

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97735	m³	2.966,9700	0,0510000	151,3154
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	3,4972000	125,0948
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	101616	m2	9,3100	0,5850000	5,4463
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,0753000	5,9750
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,0369000	6,5796
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,7478000	71,8274

Custo Unitário Direto Total 689,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	12001	un	5,4400	1,0000000	5,4400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2220000	6,0983
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2220000	8,0586

Custo Unitário Direto Total 19,58

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	un	2,1000	1,0000000	2,1000
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	881,2100	0,0009000	0,7930
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1640000	4,5050
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1640000	5,9532

Custo Unitário Direto Total 13,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92868 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	2556	un	1,4700	1,0000000	1,4700
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	881,2100	0,0009000	0,7930
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2910000	7,9937
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2910000	10,5633

Custo Unitário Direto Total 20,81

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1873	un	4,1900	1,0000000	4,1900
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	881,2100	0,0012000	1,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1690000	4,6424
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1690000	6,1347

Custo Unitário Direto Total 16,01

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92871 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	2557	un	3,1100	1,0000000	3,1100
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	m³	881,2100	0,0012000	1,0574
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3010000	8,2684
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3010000	10,9263

Custo Unitário Direto Total	23,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104329 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0292000	1,9455
Insumo	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	11717	un	49,4400	1,0000000	49,4400
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0154000	0,0320
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0440000	3,3215
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4231000	11,2629
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4231000	14,9311

Custo Unitário Direto Total 80,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0292000	1,9455
Insumo	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	5103	un	21,9200	1,0000000	21,9200
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0154000	0,0320
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0440000	3,3215
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3987000	10,6133
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3987000	14,0701

Custo Unitário Direto Total 51,89

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA
 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0668000	4,4508
Insumo	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185 * X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	11714	un	62,8000	1,0000000	62,8000
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0184000	0,0382
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,1040000	7,8509
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4777000	12,7163
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4777000	16,8580

Custo Unitário Direto Total	104,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	h	25,8000	1,0000000	25,8000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95328	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total 35,57

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97603 - CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMERA DE MONITORAMENTO BULLET, ALCANCE DO INFRATERMELHO DE ATE 25 METROS, RESOLUCAO DE 1 OU 2 MEGA PIXELS, LENTE DE 2,8 MM OU 3,6 MM, SENSOR DIGITAL DE 1/4" OU 1/2.9", COMPATIVEL COM AHD, CVI, TVI E ANALOGICO	43988	un	94,9100	1,0000000	94,9100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,7540938	20,7149
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	2,4131000	87,5955

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	h	30,5200	1,0000000	30,5200
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	h	4,7600	1,0000000	4,7600
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	h	11,7900	1,0000000	11,7900
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	h	36,5300	1,0000000	36,5300

Custo Unitário Direto Total 83,60

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	h	30,5200	1,0000000	30,5200
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	h	4,7600	1,0000000	4,7600
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	h	11,7900	1,0000000	11,7900
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	h	54,0800	1,0000000	54,0800
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	h	252,7700	1,0000000	252,7700
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	h	36,5300	1,0000000	36,5300

Custo Unitário Direto Total 390,45

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	un	742.823,7300	0,0000343	25,4788
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	un	91.750,0000	0,0000551	5,0554

Custo Unitário Direto Total 30,52

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	un	742.823,7300	0,0000057	4,2340
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	un	91.750,0000	0,0000058	0,5321

Custo Unitário Direto Total 4,76

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	un	742.823,7300	0,0000141	10,4738
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	un	91.750,0000	0,0000144	1,3212

Custo Unitário Direto Total 11,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	un	742.823,7300	0,0000643	47,7635
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	un	91.750,0000	0,0000689	6,3215

Custo Unitário Direto Total 54,08

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	32,1600000	252,7776

Custo Unitário Direto Total	252,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	h	24,5300	1,0000000	24,5300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	h	0,3600	1,0000000	0,3600

Custo Unitário Direto Total 34,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total **35,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87313	m³	775,9300	0,0037000	2,8709
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,1394000	4,9863
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0465000	1,2155

Custo Unitário Direto Total 9,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87313	m³	775,9300	0,0037000	2,8709
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,0681000	2,4359
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0255000	0,6665

Custo Unitário Direto Total	5,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	95265	CHI	0,7700	0,0420000	0,0323
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	95264	CHP	7,1900	0,0250000	0,1797
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,0450000	1,6096
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0890000	2,3264

Custo Unitário Direto Total 4,12

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95265 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	95260	h	0,6100	1,0000000	0,6100
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	95261	h	0,1600	1,0000000	0,1600

Custo Unitário Direto Total 0,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95264 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	95260	h	0,6100	1,0000000	0,6100
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	95261	h	0,1600	1,0000000	0,1600
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	95262	h	0,7600	1,0000000	0,7600
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	95263	h	5,6600	1,0000000	5,6600

Custo Unitário Direto Total 7,19

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95260 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	un	11.520,0000	0,0000533	0,6140

Custo Unitário Direto Total 0,61

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95261 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	un	11.520,0000	0,0000143	0,1647

Custo Unitário Direto Total 0,16

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95262 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	11281	un	11.520,0000	0,0000667	0,7683

Custo Unitário Direto Total 0,76

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95263 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	I	7,2600	0,7800000	5,6628

Custo Unitário Direto Total 5,66

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	h	0,7600	1,0000000	0,7600
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	h	0,2000	1,0000000	0,2000
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	h	0,9500	1,0000000	0,9500
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	h	7,4700	1,0000000	7,4700
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900

Custo Unitário Direto Total **53,07**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000533	0,7608

Custo Unitário Direto Total **0,76**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000143	0,2041

Custo Unitário Direto Total	0,20

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	un	14.274,7800	0,0000667	0,9521

Custo Unitário Direto Total **0,95**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	I	7,2600	1,0300000	7,4778

Custo Unitário Direto Total 7,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1527	m³	687,2600	1,1030000	758,0477
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,1860000	6,5379
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,1190000	40,0266
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,1920000	31,1588
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	0,1790000	0,1074
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	0,1940000	0,3007

Custo Unitário Direto Total **836,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102486 - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,8348000	120,8790
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	283,3092000	294,6415
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR , SEM FRETE)	4734	m³	396,8800	0,5946000	235,9848
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	6,2383000	163,0691

Custo Unitário Direto Total **814,55**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,7558000	109,4398
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	322,9777000	335,8968
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5872000	70,8926
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	0,7787000	0,3270
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	0,8259000	1,7839
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,6046000	70,3777
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,5333000	66,2204

Custo Unitário Direto Total 654,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,7609000	110,1783
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	325,1589000	338,1652
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5912000	71,3755
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7300	0,6197000	1,0720
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,0200	0,6572000	3,9563
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2768000	56,0004
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,0267000	52,9779

Custo Unitário Direto Total 633,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,7229000	104,6759
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	362,6579000	377,1642
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5934000	71,6411
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	0,7103000	0,2983
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	0,7534000	1,6273
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,4637000	64,1978
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,3117000	60,4278

Custo Unitário Direto Total 679,99

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,7275000	105,3420
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	364,9433000	379,5410
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5972000	72,0999
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7300	0,6067000	1,0495
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,0200	0,6434000	3,8732
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2501000	54,8293
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9792000	51,7362

Custo Unitário Direto Total 668,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,7078000	102,4894
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	388,8826000	404,4379
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5892000	71,1341
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	0,7032000	0,2953
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	0,7458000	1,6109
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,4490000	63,5531
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,2958000	60,0122

Custo Unitário Direto Total 703,50

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,7119000	103,0831
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	391,1663000	406,8129
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5927000	71,5566
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,7300	0,6018000	1,0411
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	6,0200	0,6382000	3,8419
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,2400000	54,3864
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,9633000	51,3206

Custo Unitário Direto Total 692,02

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,8538000	123,6302
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	218,9300000	227,6872
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,5971000	72,0878
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	6,2858000	164,3108

Custo Unitário Direto Total 587,70

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95816 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	11950	un	0,2000	2,0000000	0,4000
Insumo	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"	39343	un	11,9800	1,0000000	11,9800
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1782497	4,8965
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3564995	12,9409

Custo Unitário Direto Total	30,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95817 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	11950	un	0,2000	2,0000000	0,4000
Insumo	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	39344	un	11,5800	1,0000000	11,5800
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1874766	5,1499
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3749532	13,6108

Custo Unitário Direto Total 30,73

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	416	un	11,1900	1,0000000	11,1900
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1863000	5,1176
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1863000	6,7626

Custo Unitário Direto Total 23,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104752 - CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	11854	un	9,8500	1,0000000	9,8500
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1863000	5,1176
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1863000	6,7626

Custo Unitário Direto Total **21,72**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96396 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,6000	0,0290389	2,4276
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	390,4500	0,0022892	0,8938
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5934	CHI	127,8500	0,0261670	3,3454
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	314,9700	0,0051610	1,6255
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	96464	CHI	103,2500	0,0273222	2,8210
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	96463	CHP	245,0900	0,0040058	0,9817
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5685	CHI	79,9100	0,0221663	1,7713

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5684	CHP	189,9200	0,0091617	1,7399
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0313280	0,8189
Composição	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	96393	m³	194,2600	1,0000000	194,2600

Custo Unitário Direto Total **210,64**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	7334	l	15,9800	0,2100000	3,3558
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	0,5000000	0,5200
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87301	m³	891,8800	0,0310000	27,6482
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2140000	7,6547
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1070000	2,7969

Custo Unitário Direto Total 41,95

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 105029 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0090000	0,0653
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	6,0000000	1,3200
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94964	m³	654,9000	0,0320000	20,9568
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	kg	8,9200	0,7900000	7,0468
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	92270	m²	176,2100	0,0760000	13,3919
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2740000	9,8009
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1370000	3,5811

Custo Unitário Direto Total 56,14

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	m	64,8000	1,0500000	68,0400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0331000	0,9092
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0331000	1,2015

Custo Unitário Direto Total **70,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	h	0,4300	1,0000000	0,4300
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	h	0,0900	1,0000000	0,0900

Custo Unitário Direto Total	0,52

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91279	h	0,4300	1,0000000	0,4300
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	91280	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91281	h	0,5400	1,0000000	0,5400
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91282	h	10,5200	1,0000000	10,5200

Custo Unitário Direto Total 11,58

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.633,7000	0,0000640	0,4245
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	un	228,7500	0,0000640	0,0146

Custo Unitário Direto Total 0,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF. 08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.633,7000	0,0000148	0,0981

Custo Unitário Direto Total 0,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	11280	un	6.633,7000	0,0000800	0,5306
Insumo	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	13887	un	228,7500	0,0000800	0,0183

Custo Unitário Direto Total 0,54

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	I	7,2600	1,4500000	10,5270

Custo Unitário Direto Total **10,52**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	kg	7,0400	1,1100000	7,8144
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0014000	0,0376
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0088000	0,3125

Custo Unitário Direto Total 8,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	kg	6,1000	1,1100000	6,7710
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0008000	0,0215
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0048000	0,1704

Custo Unitário Direto Total 6,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	kg	6,1000	1,1100000	6,7710
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0025000	0,0888

Custo Unitário Direto Total **6,85**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	kg	7,4300	1,0700000	7,9501
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0051000	0,1372
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0310000	1,1011

Custo Unitário Direto Total 9,18

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	kg	7,4700	1,1100000	8,2917
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0026000	0,0699
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0162000	0,5754

Custo Unitário Direto Total 8,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	kg	6,6600	1,0700000	7,1262
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0152000	0,4090
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0933000	3,3140

Custo Unitário Direto Total **10,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

Unidade: kg

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	kg	6,6600	1,0700000	7,1262
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	h	26,9100	0,0095000	0,2556
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	h	35,5200	0,0581000	2,0637

Custo Unitário Direto Total **9,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	h	17,2400	0,0115400	0,1989

Custo Unitário Direto Total 0,19

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	h	17,2400	0,0147600	0,2544

Custo Unitário Direto Total 0,25

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	h	18,1500	0,0115400	0,2094

Custo Unitário Direto Total	0,20

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	h	25,7500	0,0115400	0,2971

Custo Unitário Direto Total 0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,0373200	0,6433

Custo Unitário Direto Total	0,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	h	17,2400	0,0179800	0,3099

Custo Unitário Direto Total 0,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total 0,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	4759	h	25,8000	0,0115400	0,2977

Custo Unitário Direto Total 0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	h	24,5300	0,0147600	0,3620

Custo Unitário Direto Total	0,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	h	25,7500	0,0115400	0,2971

Custo Unitário Direto Total	0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,0373200	0,9609

Custo Unitário Direto Total 0,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	0,0179800	0,4629

Custo Unitário Direto Total	0,46

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
- HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	h	39,3000	0,0212000	0,8331

Custo Unitário Direto Total 0,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	h	27,3400	0,0212000	0,5796

Custo Unitário Direto Total 0,57

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JARDINEIRO (HORISTA)	44503	h	17,5400	0,0050900	0,0892

Custo Unitário Direto Total **0,08**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total 0,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	h	29,3700	0,0115400	0,3389

Custo Unitário Direto Total	0,33

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	h	28,0000	0,0050900	0,1425

Custo Unitário Direto Total 0,14

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	h	31,3900	0,0163700	0,5138

Custo Unitário Direto Total 0,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	h	35,1800	0,0083100	0,2923

Custo Unitário Direto Total	0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	h	38,2300	0,0115400	0,4411

Custo Unitário Direto Total	0,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	h	31,2200	0,0163700	0,5110

Custo Unitário Direto Total	0,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	0,0115400	0,4027

Custo Unitário Direto Total	0,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	4239	h	54,1000	0,0083100	0,4495

Custo Unitário Direto Total	0,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	h	35,8100	0,0083100	0,2975

Custo Unitário Direto Total	0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	4238	h	35,8100	0,0083100	0,2975

Custo Unitário Direto Total	0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95367 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	4233	h	54,1000	0,0083100	0,4495

Custo Unitário Direto Total	0,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	0,0212000	0,5459

Custo Unitário Direto Total **0,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	h	25,7500	0,0147600	0,3800

Custo Unitário Direto Total 0,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95374 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	4785	h	29,7800	0,0147600	0,4395

Custo Unitário Direto Total	0,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,0212000	0,3470

Custo Unitário Direto Total 0,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	h	25,4300	0,0115400	0,2934

Custo Unitário Direto Total	0,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	0,0115400	0,4027

Custo Unitário Direto Total	0,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	h	17,1100	0,0147600	0,2525

Custo Unitário Direto Total 0,25

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0099000	0,6596
Insumo	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1933	un	4,5500	1,0000000	4,5500
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0071000	0,0147
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0150000	1,1323
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1270000	3,3807
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1270000	4,4818

Custo Unitário Direto Total	14,20

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97274 - CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")	45693	un	1,3800	16,8000000	23,1840
Insumo	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	43952	un	10,5200	1,0000000	10,5200
Insumo	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	43965	un	0,4600	16,8000000	7,7280
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	4330	un	0,1500	16,8000000	2,5200
Insumo	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	44027	un	1,1600	4,0000000	4,6400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2818000	7,7410
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2818000	10,2293

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91919 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	39276	un	5,4700	1,0000000	5,4700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3280000	9,0101
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3280000	11,9064

Custo Unitário Direto Total **26,38**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	1884	un	3,7000	1,0000000	3,7000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3280000	9,0101
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3280000	11,9064

Custo Unitário Direto Total **24,61**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91896 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4" , PARA ELETRODUTO	1874	un	4,1700	1,0000000	4,1700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2780000	7,6366
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2780000	10,0914

Custo Unitário Direto Total **21,89**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94673 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0071000	0,4730
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM , PARA AGUA FRIA PREDIAL	1956	un	2,8100	1,0000000	2,8100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0064000	0,0133
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0080000	0,6039
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0576000	1,5333
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0576000	2,0327

Custo Unitário Direto Total 7,45

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89410 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0071000	0,4730
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM , PARA AGUA FRIA PREDIAL	1956	un	2,8100	1,0000000	2,8100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0302000	0,0628
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0080000	0,6039
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1359000	3,6176
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1359000	4,7959

Custo Unitário Direto Total	12,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0094000	0,6263
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM , PARA AGUA FRIA PREDIAL	1957	un	6,0800	1,0000000	6,0800
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0360000	0,0748
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0110000	0,8303
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1621000	4,3151
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1621000	5,7205

Custo Unitário Direto Total	17,63

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0118000	0,7862
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM , PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	un	11,3200	1,0000000	11,3200
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0427000	0,0888
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0140000	1,0568
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1920000	5,1110
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1920000	6,7756

Custo Unitário Direto Total	25,11

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 106030 - DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	39447	un	144,5300	1,0000000	144,5300
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	2,0000000	3,8400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3531630	9,7013
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3531630	12,8198

Custo Unitário Direto Total 170,88

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	un	8,6200	1,0000000	8,6200
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	un	0,9700	1,0000000	0,9700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0354280	0,9732
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0354280	1,2860

Custo Unitário Direto Total 11,84

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	un	8,6200	1,0000000	8,6200
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO , PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	un	1,2600	1,0000000	1,2600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0468430	1,2867
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0468430	1,7004

Custo Unitário Direto Total 12,86

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	34653	un	8,6200	1,0000000	8,6200
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO , PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	un	1,5000	1,0000000	1,5000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0877910	2,4116
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0877910	3,1868

Custo Unitário Direto Total 15,71

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	34686	un	12,7900	1,0000000	12,7900
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	un	1,6200	1,0000000	1,6200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1271400	3,4925
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1271400	4,6151

Custo Unitário Direto Total 22,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	34686	un	12,7900	1,0000000	12,7900
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	1,0000000	1,9200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1765820	4,8507
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1765820	6,4099

Custo Unitário Direto Total 25,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 106287 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	un	60,5700	1,0000000	60,5700
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO , PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1571	un	1,2600	6,0000000	7,5600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2704365	7,4288
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,0817460	39,2673

Custo Unitário Direto Total 114,81

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 106289 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 40 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	un	60,5700	1,0000000	60,5700
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	un	1,6200	6,0000000	9,7200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,6889835	18,9263
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	2,7559340	100,0404

Custo Unitário Direto Total 189,25

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	un	60,5700	1,0000000	60,5700
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	un	1,9200	3,0000000	5,7600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5297450	14,5520
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5297450	19,2297

Custo Unitário Direto Total 100,10

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 106029 - DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *60* KA (TIPO AC)	45393	un	102,7900	1,0000000	102,7900
Insumo	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM², 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	1575	un	1,9200	1,0000000	1,9200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3036620	8,3415
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3036620	11,0229

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	131	kg	47,9200	0,5300000	25,3976
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	37596	kg	3,1700	0,9700000	3,0749
Insumo	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= * 3,0* CM	44476	m2	577,1600	1,0500000	606,0180
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	h	35,6100	1,8328000	65,2660
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	1,7430000	76,3434
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0898000	4,0724
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,9164000	23,9546

Custo Unitário Direto Total 804,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102257 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	131	kg	47,9200	0,5300000	25,3976
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	37596	kg	3,1700	0,9700000	3,0749
Insumo	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	10698	m2	226,6900	1,0500000	238,0245
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	h	35,6100	1,6625000	59,2016
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	1,6191515	70,9188
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0433485	1,9658
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8313000	21,7301

Custo Unitário Direto Total **420,28**

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102684 - DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	4021	m2	10,5300	4,6000000	48,4380
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	m³	121,3700	0,8164000	99,0864
Insumo	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	38052	m	11,5700	1,0030000	11,6047
Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	90106	m³	9,9100	0,7500000	7,4325
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,0646000	2,3107
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,0968000	7,6810
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,0325000	5,7950
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1939000	5,0685

Custo Unitário Direto Total 187,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	h	1,3300	1,0000000	1,3300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	h	0,7800	1,0000000	0,7800
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	h	0,9600	1,0000000	0,9600

Custo Unitário Direto Total 36,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97236 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	41549	m	13,8600	0,9910000	13,7352
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0626000	1,7196
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0626000	2,2723
Composição	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	97249	un	52,7900	0,3330000	17,5790
Composição	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM , EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	96562	m	62,5100	1,0000000	62,5100

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91860 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	m	4,2500	1,0170000	4,3222
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1660000	4,5600
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1660000	6,0258

Custo Unitário Direto Total					14,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	2446	m	7,0000	1,1000000	7,7000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0945000	2,5959
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0945000	3,4303

Custo Unitário Direto Total	13,72

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
 , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	2688	m	2,6400	1,1000000	2,9040
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0910000	2,4997
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0910000	3,3033
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	m	11,3000	1,0000000	11,3000

Custo Unitário Direto Total 19,99

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	2673	m	4,0300	1,0170000	4,0985
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1050000	2,8843
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1050000	3,8115

Custo Unitário Direto Total **10,78**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	2674	m	5,0200	1,0170000	5,1053
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1190000	3,2689
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1190000	4,3197

Custo Unitário Direto Total **12,67**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	2685	m	7,8400	1,0170000	7,9732
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1390000	3,8183
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1390000	5,0457

Custo Unitário Direto Total **16,82**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	2685	m	7,8400	1,0170000	7,9732
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1970000	5,4115
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1970000	7,1511

Custo Unitário Direto Total 20,53

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	2684	m	10,4400	1,0170000	10,6174
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1620000	4,4501
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1620000	5,8806

Custo Unitário Direto Total 20,94

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	un	0,9800	0,0802000	0,0785
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	kg	2,9100	1,3389000	3,8961
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,3610000	13,4219
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1203000	3,1446

Custo Unitário Direto Total 20,52

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87799 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	37411	m2	14,4700	0,1581000	2,2877
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87369	m³	946,3600	0,0393000	37,1919
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6000000	21,4620
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6000000	15,6840

Custo Unitário Direto Total 76,61

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104233 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	37411	m2	14,4700	0,1581000	2,2877
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	m³	868,6900	0,0293000	25,4526
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,3630000	12,9845
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3630000	9,4888

Custo Unitário Direto Total 50,19

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97249 - EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")	45693	un	1,3800	16,8000000	23,1840
Insumo	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)	44344	un	2,7400	1,0000000	2,7400
Insumo	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	43965	un	0,4600	16,8000000	7,7280
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	4330	un	0,1500	16,8000000	2,5200
Insumo	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	44027	un	1,1600	4,0000000	4,6400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1879000	5,1616
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1879000	6,8207

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	h	1,1900	1,0000000	1,1900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	h	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	h	0,4600	1,0000000	0,4600

Custo Unitário Direto Total 35,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43487	h	1,2300	1,0000000	1,2300
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43463	h	0,1000	1,0000000	0,1000
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	h	39,3000	1,0000000	39,3000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95401	h	0,8300	1,0000000	0,8300

Custo Unitário Direto Total 48,94

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: mes

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	mes	826,3900	1,0000000	826,3900
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43499	mes	203,3800	1,0000000	203,3800
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	mes	246,0600	1,0000000	246,0600
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43475	mes	17,1600	1,0000000	17,1600
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	mes	18,2800	1,0000000	18,2800
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	mes	144,9800	1,0000000	144,9800
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	40818	h	6.863,8700	1,0000000	6.863,8700

Custo Unitário Direto Total 8.320,12

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102719 - ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	m³	121,3700	1,1000000	133,5070
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,3711000	13,2742
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,1134000	29,1042

Custo Unitário Direto Total 175,87

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86886 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	11683	un	41,8200	1,0000000	41,8200
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,8900	0,0210000	0,0816
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1503354	5,3053
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0577045	1,5083

Custo Unitário Direto Total 48,70

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	11684	un	45,7700	1,0000000	45,7700
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,8900	0,0210000	0,0816
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1503354	5,3053
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0577045	1,5083

Custo Unitário Direto Total 52,65

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	6141	un	4,9100	1,0000000	4,9100
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,8900	0,0210000	0,0816
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1503354	5,3053
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0577045	1,5083

Custo Unitário Direto Total 11,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: mes

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	mes	826,3900	1,0000000	826,3900
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	mes	146,4200	1,0000000	146,4200
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	mes	246,0600	1,0000000	246,0600
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	mes	3,5900	1,0000000	3,5900
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	mes	18,2800	1,0000000	18,2800
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	40813	h	24.652,5200	1,0000000	24.652,5200

Custo Unitário Direto Total **25.893,26**

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101511 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	1094	un	36,4900	1,0000000	36,4900
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	2,0000000	2,7600
Insumo	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA)	34643	un	39,8700	1,0000000	39,8700
Insumo	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	1062	un	249,1400	1,0000000	249,1400
Insumo	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	14153	un	86,6900	0,0600000	5,2014
Insumo	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	3398	un	6,0100	1,0000000	6,0100
Insumo	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	4346	un	10,1700	3,0000000	30,5100
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	39997	un	0,3000	2,0000000	0,6000
Insumo	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	m	5,5100	0,1664000	0,9168
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	931,7500	0,0194000	18,0759

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	100578	un	690,6100	1,0000000	690,6100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5238000	14,3887
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	92984	m	33,8500	22,2000000	751,4700
Composição	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/ 4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	104749	un	23,0600	1,0000000	23,0600
Composição	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	96977	m	70,1400	1,9500000	136,7730
Composição	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91919	un	26,3800	1,0000000	26,3800
Composição	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91917	un	24,6100	1,0000000	24,6100
Composição	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	93673	un	100,1000	1,0000000	100,1000
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	2,6190000	95,0697
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL , PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91872	m	20,5300	6,0500000	124,2065

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	96986	un	132,9900	1,0000000	132,9900
Composição	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91885	un	15,4300	1,0000000	15,4300

Custo Unitário Direto Total	2.524,62

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	3,9557667	103,4037

Custo Unitário Direto Total	103,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90106 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	5679	CHI	79,3500	0,0346202	2,7471
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	5678	CHP	178,3100	0,0306920	5,4726
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0653122	1,7072

Custo Unitário Direto Total 9,91

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102145 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_11/2025

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE	43937	un	35,9000	0,4304161	15,4519
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	4375	un	0,1000	19,3910000	1,9391
Insumo	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	11186	m2	573,3300	1,0000000	573,3300
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	m	8,3600	6,2275290	52,0621
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	11059	un	0,3100	19,3910000	6,0112
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,4929882	39,0267
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	1,7305090	46,4468

Custo Unitário Direto Total 0,00

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92402 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	0,0568000	8,2246
Insumo	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16 FACES/RETANGULAR/ TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	36155	m2	59,1900	1,0359000	61,3149
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741	m³	114,0400	0,0098000	1,1175
Composição	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88260	h	35,5700	0,3222000	11,4606
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/ 2015	91285	CHI	0,5200	0,1120000	0,0582
Composição	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/ 2015	91283	CHP	11,5800	0,0491000	0,5685
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91278	CHI	0,6400	0,1570000	0,1004
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,7300	0,0041000	0,0480
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3222000	8,4223

Custo Unitário Direto Total 91,27

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,6400	2,0000000	1,2800
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	un	249,3700	1,0000000	249,3700
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total 277,33

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101906 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,6400	2,0000000	1,2800
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	10888	un	789,2300	1,0000000	789,2300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	817,19

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101908 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,6400	2,0000000	1,2800
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	un	241,1500	1,0000000	241,1500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4310560	11,4747
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4310560	15,2119

Custo Unitário Direto Total	269,11

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	m2	77,7300	0,1360000	10,5712
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	2,3420000	24,3802
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	kg	16,2700	0,0120000	0,1952
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,0320000	0,8512
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,0830000	2,9174
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,0880000	3,8544
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0220000	0,9977

Custo Unitário Direto Total 43,74

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
 SIMPLES. AF_09/2020

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	1,3100000	13,6371
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	kg	16,2700	0,0230000	0,3742
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,0210000	0,5586
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,0910000	3,1986
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,0300000	1,3140
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0070000	0,3174

Custo Unitário Direto Total 19,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	m2	77,7300	1,3360000	103,8472
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	2,3080000	24,0262
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	kg	16,2700	0,2080000	3,3841
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	9,2370000	33,6226
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,2500000	6,6500
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	1,1800000	41,4770
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,2550000	11,1690
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0630000	2,8570

Custo Unitário Direto Total 226,99

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	kg	16,2700	0,1280000	2,0825
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	4,2280000	15,3899
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	m	25,5900	4,4480000	113,8243
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,1790000	4,7614
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,7920000	27,8388
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,2240000	9,8112
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0560000	2,5396

Custo Unitário Direto Total 176,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92266 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	m2	77,7300	1,1460000	89,0785
Insumo	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	0,1660000	1,7280
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	kg	16,2700	0,1590000	2,5869
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	6,9520000	25,3052
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,2020000	5,3732
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,9110000	32,0216
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,2370000	10,3806
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0500000	2,2675

Custo Unitário Direto Total 168,70

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0167000	0,1212
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	kg	20,0900	0,0470000	0,9442
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	5074	kg	18,2300	0,0050000	0,0911
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	kg	16,5900	0,0380000	0,6304
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	3,6090000	13,1367
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	m	17,2700	1,2270000	21,1902
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	1,0810000	28,7546
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	2,3920000	84,0788
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,2820000	12,3516
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0700000	3,1745

Custo Unitário Direto Total 164,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98058 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1, 10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	12532	un	141,5200	1,0000000	141,5200
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	12551	un	339,0400	3,0000000	1.017,1200
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	0,7318000	102,0056
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	810,7900	0,0366000	29,6749
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	97738	m³	4.671,3600	0,0154000	71,9389
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97739	m³	3.411,0700	0,1164000	397,0485
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,2258000	43,8468
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101623	m³	345,1500	0,1539000	53,1185
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,8186000	64,9559

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,4017000	71,6271
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,9632000	25,1780

Custo Unitário Direto Total 2.017,97

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98061 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2, 88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	12568	un	1.529,4100	3,0000000	4.588,2300
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	12532	un	141,5200	1,0000000	141,5200
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	5,0161000	699,1941
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	810,7900	0,0917000	74,3494
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.353,1100	0,8091000	1.903,9013
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.671,3600	0,0154000	71,9389
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	3,1116000	111,3019
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	275,5600	0,7942000	218,8497
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	3,1488000	249,8572

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	5678	CHP	178,3100	1,5451000	275,5067
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,4448000	63,9070

Custo Unitário Direto Total 8.398,50

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22226 - FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. AF_09/2023_PE

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 91166 / 850

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	408	un	0,8900	1,3333000	1,1866
Insumo	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	un	0,6400	1,4000000	0,8960
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0129000	0,3433
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0569000	2,0080

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22227 - FIXAÇÃO DE TUBOS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4". AF_09/2023_PS
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 91167 / 850

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	392	un	1,9400	1,7857000	3,4642
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0480000	1,2777
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2114000	7,4603

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	39140	un	1,4400	1,7857000	2,5714
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0480000	1,2777
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2114000	7,4603

Custo Unitário Direto Total 11,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	m2	377,5000	1,0000000	377,5000
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	5065	kg	30,9600	0,0113000	0,3498
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	kg	16,5900	0,0132000	0,2189
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	m	5,2800	3,2083000	16,9398
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,3729000	13,1074
Composição	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	102234	m2	26,5400	0,5000000	13,2700
Composição	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,1186000	29,2402

Custo Unitário Direto Total 450,59

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	43131	kg	27,8800	0,0370000	1,0315
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,7700	1,4276000	3,9544
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	kg	3,4700	0,6926000	2,4033
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	un	0,1000	9,6469000	0,9646
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2400	1,2267000	0,2944
Insumo	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, 2 MM X 19 MM	40547	Ct	27,3900	0,0123000	0,3368
Insumo	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	39430	un	2,6400	1,2267000	3,2384
Insumo	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	39427	m	7,0000	3,5470000	24,8290
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	m2	20,0200	1,0838000	21,6976
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,4786000	18,2298
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4786000	12,5106

Custo Unitário Direto Total 89,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	l	11,2600	0,1666000	1,8759
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0666000	2,4761
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0222000	0,5803

Custo Unitário Direto Total 4,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	l	11,2600	0,1666000	1,8759
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0927000	3,4465
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0309000	0,8077

Custo Unitário Direto Total 6,11

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102713 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14)
 , INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	4021	m2	10,5300	1,2105000	12,7465
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,0049000	0,1752
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0148000	0,3868

Custo Unitário Direto Total	13,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22186 - GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER
POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS.
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU22184 / 4714002

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (NAO INCLUI PARAFUSO ALLEN)	44234	un	161,5000	2,4000000	387,6000
Insumo	GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC	43658	m2	365,6300	1,0300000	376,5989
Insumo	TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)	44164	un	84,4600	0,2000000	16,8920
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,7561000	12,3773
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	0,7561000	22,5015
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	98765	CHI	0,1100	0,6700000	0,0737
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	98764	CHP	6,7700	3,8200000	25,8614

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22184 - GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS.

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (NAO INCLUI PARAFUSO ALLEN)	44234	un	161,5000	2,4000000	387,6000
Insumo	GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC	43658	m2	365,6300	2,0300000	742,2289
Insumo	TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)	44164	un	84,4600	0,4000000	33,7840
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,7561000	12,3773
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	0,7561000	22,5015
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	98765	CHI	0,1100	0,6700000	0,0737
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	98764	CHP	6,7700	3,8200000	25,8614

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	m³	146,6900	0,6302000	92,4440
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	kg	1,7000	15,1255000	25,7133
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	kg	1,0400	420,1527000	436,9588
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	0,5882000	81,9891
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,4200	0,4931000	0,2071
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	2,1600	1,1138000	2,4058
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	h	43,8600	1,6069000	70,4786
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,5492000	66,6360

Custo Unitário Direto Total 776,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	90279	m³	776,7800	1,2030000	934,4663
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	7,4148000	265,2273
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	4,9432000	129,2152

Custo Unitário Direto Total **1.328,89**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93428 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF
 03/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93423	h	6,5300	1,0000000	6,5300
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	93424	h	2,3000	1,0000000	2,3000

Custo Unitário Direto Total	8,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93427 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.
 AF_03/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93423	h	6,5300	1,0000000	6,5300
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	93424	h	2,3000	1,0000000	2,3000
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93425	h	5,8300	1,0000000	5,8300
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93426	h	210,5600	1,0000000	210,5600

Custo Unitário Direto Total 225,22

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93423 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	36501	un	163.312,7600	0,0000400	6,5325

Custo Unitário Direto Total	6,53

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93424 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	36501	un	163.312,7600	0,0000141	2,3027

Custo Unitário Direto Total	2,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93425 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	36501	un	163.312,7600	0,0000357	5,8302

Custo Unitário Direto Total 5,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93426 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	26,7900000	210,5694

Custo Unitário Direto Total 210,56

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	h	40,1200	1,0000000	40,1200

Custo Unitário Direto Total 40,57

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	h	0,3700	1,0000000	0,3700
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	h	0,0800	1,0000000	0,0800
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	h	0,3500	1,0000000	0,3500
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	h	0,8500	1,0000000	0,8500
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	h	40,1200	1,0000000	40,1200

Custo Unitário Direto Total 41,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000640	0,3767

Custo Unitário Direto Total **0,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000148	0,0871

Custo Unitário Direto Total **0,08**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	un	5.885,9900	0,0000600	0,3531

Custo Unitário Direto Total	0,35

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	0,7800000	0,8580

Custo Unitário Direto Total	0,85

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	h	28,1300	1,0000000	28,1300
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	h	4,1800	1,0000000	4,1800
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	h	10,3800	1,0000000	10,3800
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	h	40,2900	1,0000000	40,2900

Custo Unitário Direto Total 82,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89259	h	28,1300	1,0000000	28,1300
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	91466	h	4,1800	1,0000000	4,1800
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	89260	h	10,3800	1,0000000	10,3800
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	89262	h	47,7900	1,0000000	47,7900
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91467	h	207,7300	1,0000000	207,7300
Composição	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88286	h	40,2900	1,0000000	40,2900

Custo Unitário Direto Total 338,50

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	589.394,1400	0,0000343	20,2162
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000551	7,9206

Custo Unitário Direto Total 28,13

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	589.394,1400	0,0000057	3,3595
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000058	0,8337

Custo Unitário Direto Total 4,18

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	589.394,1400	0,0000141	8,3104
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000144	2,0700

Custo Unitário Direto Total	10,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	un	589.394,1400	0,0000643	37,8980
Insumo	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	3363	un	143.750,0000	0,0000689	9,9043

Custo Unitário Direto Total 47,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	26,4300000	207,7398

Custo Unitário Direto Total 207,73

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3378	un	108,2400	1,0000000	108,2400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3882000	10,6638
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3882000	14,0916

Custo Unitário Direto Total 132,99

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3379	un	73,1500	1,0000000	73,1500
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2484000	6,8235
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2484000	9,0169

Custo Unitário Direto Total 88,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	626	kg	19,7300	1,5000000	29,5950
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	h	27,7800	0,0969000	2,6918
Composição	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88270	h	37,3900	0,4299000	16,0739

Custo Unitário Direto Total 48,35

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	h	27,3400	1,0000000	27,3400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95338	h	0,5700	1,0000000	0,5700

Custo Unitário Direto Total 37,39

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103304 - INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	42439	un	1.207,8400	1,0000000	1.207,8400
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,9697000	34,6861
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,6465000	16,8995

Custo Unitário Direto Total	1.259,41

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 105129 - INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA. AF 03/2024

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO, LEITORA PROXIMIDADE DE CARTAO RFID E TECLADO, CORPO EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI E 3 BRACOS ARTICULADOS EM ACO INOX POLIDO, COM CONTAGEM DE ACESSO, INCLUI SOFTWARE	45124	un	4.650,0000	1,0000000	4.650,0000
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	11963	un	9,4900	4,0000000	37,9600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,2380000	34,0078
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,8570000	67,4091

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103310 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	42440	un	1.235,9100	1,0000000	1.235,9100
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,0012000	0,1448
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	m³	814,5500	0,0222000	18,0830
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,8681000	31,0519
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5787000	15,1272

Custo Unitário Direto Total 1.300,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102167 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,7700	4,0360000	11,1797
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	20,5000	4,6090000	94,4845
Insumo	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	11189	m2	400,0000	1,0000000	400,0000
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3621113	9,4655
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,4197199	11,2652

Custo Unitário Direto Total **526,37**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102166 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,7700	4,0360000	11,1797
Insumo	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	20259	m	20,5000	4,6090000	94,4845
Insumo	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	10491	m2	283,3300	1,0000000	283,3300
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3621113	9,4655
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	h	26,8400	0,4197199	11,2652

Custo Unitário Direto Total 409,70

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92029 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92028	un	49,1500	1,0000000	49,1500
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,4900	1,0000000	11,4900

Custo Unitário Direto Total	60,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	38113	un	6,7700	1,0000000	6,7700
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	un	5,9100	1,0000000	5,9100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5720000	15,7128
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5720000	20,7636

Custo Unitário Direto Total 49,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91952	un	19,9800	1,0000000	19,9800
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,4900	1,0000000	11,4900

Custo Unitário Direto Total 31,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	un	5,1900	1,0000000	5,1900
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2320000	6,3730
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2320000	8,4216

Custo Unitário Direto Total **19,98**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98765 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	98760	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	98761	h	0,0200	1,0000000	0,0200

Custo Unitário Direto Total 0,11

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98764 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIÇÃO. AF_06/2018	98760	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	98761	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	98762	h	0,1200	1,0000000	0,1200
Composição	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	98763	h	6,5400	1,0000000	6,5400

Custo Unitário Direto Total 6,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98760 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIÇÃO.
AF_06/2018

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	45279	un	1.520,6200	0,0000640	0,0973

Custo Unitário Direto Total 0,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98761 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	45279	un	1.520,6200	0,0000148	0,0225

Custo Unitário Direto Total 0,02

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98762 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO.
AF_06/2018

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	45279	un	1.520,6200	0,0000800	0,1216

Custo Unitário Direto Total 0,12

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98763 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	5,9500000	6,5450

Custo Unitário Direto Total 6,54

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22219 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 94572 / 850

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ ALIZAR	44054	un	319,4700	0,8328000	266,0546
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	un	0,1800	9,2000000	1,6560
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	23,9600	0,6678571	16,0018
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,4648300	16,6269
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2324150	6,0753

Custo Unitário Direto Total **304,15**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	34381	un	162,0100	2,0833000	337,5154
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	un	0,1800	24,4000000	4,3920
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	un	23,9600	1,1687500	28,0032
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,0104139	36,1425
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,5052069	13,2061

Custo Unitário Direto Total 419,24

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	JARDINEIRO (HORISTA)	44503	h	17,5400	1,0000000	17,5400
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95390	h	0,0800	1,0000000	0,0800

Custo Unitário Direto Total 27,10

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103955 - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM
 RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0059000	0,3931
Insumo	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3533	un	2,5700	1,0000000	2,5700
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0281000	0,0584
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0070000	0,5284
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1266000	3,3700
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1266000	4,4677

Custo Unitário Direto Total 11,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA
 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	un	3,0000	2,0000000	6,0000
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3528	un	8,2700	1,0000000	8,2700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1150000	3,1625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1926000	5,1270
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1926000	6,7968

Custo Unitário Direto Total 29,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0099000	0,6596
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3516	un	2,1200	1,0000000	2,1200
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0071000	0,0147
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0150000	1,1323
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1270000	3,3807
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1270000	4,4818

Custo Unitário Direto Total **11,77**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	2,0000000	3,3800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3518	un	3,4300	1,0000000	3,4300
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0500000	1,3750
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0343000	0,9130
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0343000	1,2104

Custo Unitário Direto Total 10,30

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	2,0000000	3,3800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3518	un	3,4300	1,0000000	3,4300
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0500000	1,3750
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1379000	3,6708
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1379000	4,8664

Custo Unitário Direto Total

16,71

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89806 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	2,0000000	4,9800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3519	un	7,1700	1,0000000	7,1700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0750000	2,0625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1257000	3,3461
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1257000	4,4359

Custo Unitário Direto Total 21,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	2,0000000	4,9800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3519	un	7,1700	1,0000000	7,1700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0750000	2,0625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1652000	4,3976
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1652000	5,8299

Custo Unitário Direto Total 24,42

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0071000	0,4730
Insumo	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3500	un	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0302000	0,0628
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0080000	0,6039
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1359000	3,6176
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1359000	4,7959

Custo Unitário Direto Total **10,94**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103981 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0118000	0,7862
Insumo	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3502	un	5,6100	1,0000000	5,6100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0427000	0,0888
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0140000	1,0568
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1920000	5,1110
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1920000	6,7756

Custo Unitário Direto Total **19,40**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0035000	0,2332
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,3000	0,0053000	0,0810
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3522	un	2,2800	1,0000000	2,2800
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0040000	0,3019
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0576000	1,5333
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0576000	2,0327

Custo Unitário Direto Total 6,45

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA
 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	un	3,0000	2,0000000	6,0000
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3520	un	7,5200	1,0000000	7,5200
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1150000	3,1625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1926000	5,1270
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1926000	6,7968

Custo Unitário Direto Total 28,59

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0099000	0,6596
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	3517	un	1,9100	1,0000000	1,9100
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0071000	0,0147
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0150000	1,1323
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1270000	3,3807
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1270000	4,4818

Custo Unitário Direto Total

11,56

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	2,0000000	3,3800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3526	un	2,7700	1,0000000	2,7700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0500000	1,3750
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0343000	0,9130
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0343000	1,2104

Custo Unitário Direto Total 9,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	2,0000000	3,3800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3526	un	2,7700	1,0000000	2,7700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0500000	1,3750
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1379000	3,6708
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1379000	4,8664

Custo Unitário Direto Total 16,05

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89805 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	2,0000000	4,9800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3509	un	6,2900	1,0000000	6,2900
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0750000	2,0625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1257000	3,3461
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1257000	4,4359

Custo Unitário Direto Total 21,10

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	2,0000000	4,9800
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3509	un	6,2900	1,0000000	6,2900
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0750000	2,0625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1652000	4,3976
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1652000	5,8299

Custo Unitário Direto Total 23,54

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	299	un	3,5200	2,0000000	7,0400
Insumo	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS , DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	20157	un	17,5700	1,0000000	17,5700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1150000	3,1625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1288000	3,4286
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1288000	4,5453

Custo Unitário Direto Total

35,73

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	300	un	12,1800	2,0000000	24,3600
Insumo	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS , DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	20158	un	69,7600	1,0000000	69,7600
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1750000	4,8125
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4713000	12,5460
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4713000	16,6321

Custo Unitário Direto Total 128,10

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0071000	0,4730
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3529	un	0,6800	1,0000000	0,6800
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0302000	0,0628
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0080000	0,6039
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1359000	3,6176
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1359000	4,7959

Custo Unitário Direto Total 10,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0094000	0,6263
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3536	un	2,2800	1,0000000	2,2800
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0360000	0,0748
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0110000	0,8303
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1621000	4,3151
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1621000	5,7205

Custo Unitário Direto Total 13,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103980 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0118000	0,7862
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	3535	un	5,5600	1,0000000	5,5600
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0427000	0,0888
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0140000	1,0568
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1920000	5,1110
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1920000	6,7756

Custo Unitário Direto Total **19,35**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104353 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	un	3,0000	2,0000000	6,0000
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	1,0000000	1,6900
Insumo	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	10908	un	17,2700	1,0000000	17,2700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1400000	3,8500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2083000	5,5449
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2083000	7,3509

Custo Unitário Direto Total **41,70**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104343 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	1,0000000	1,6900
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	2,0000000	4,9800
Insumo	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3669	un	12,3400	1,0000000	12,3400
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1000000	2,7500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2082000	5,5422
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2082000	7,3473

Custo Unitário Direto Total 34,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	un	3,0000	3,0000000	9,0000
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3670	un	21,7400	1,0000000	21,7400
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1725000	4,7437
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2568000	6,8360
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2568000	9,0624

Custo Unitário Direto Total 51,37

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	3,0000000	5,0700
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3662	un	8,9200	1,0000000	8,9200
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0750000	2,0625
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1839000	4,8954
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1839000	6,4898

Custo Unitário Direto Total	27,42

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89830 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	3,0000000	7,4700
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3658	un	16,9000	1,0000000	16,9000
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1125000	3,0937
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1676000	4,4615
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1676000	5,9146

Custo Unitário Direto Total **37,83**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89795 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	3,0000000	7,4700
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3658	un	16,9000	1,0000000	16,9000
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1125000	3,0937
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2203000	5,8643
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2203000	7,7743

Custo Unitário Direto Total	41,09

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95657 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	44175	un	25,2100	1,0000000	25,2100
Insumo	CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	44173	un	21,1200	2,0000000	42,2400
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,3000	0,0132000	0,2019
Insumo	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDABEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	36360	un	2,8500	2,0000000	5,7000
Insumo	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDABEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	38436	un	16,2100	2,0000000	32,4200
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	6016	un	37,1100	1,0000000	37,1100
Insumo	TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM	38973	m	27,0400	0,9600000	25,9584
Insumo	TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	36278	m	14,7800	3,0401000	44,9326
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	2,3353000	62,1656
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	2,3353000	82,4127
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	104092	CHI	0,0300	0,7359000	0,0220
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	104091	CHP	0,8100	1,5994000	1,2955

Custo Unitário Direto Total 359,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101960 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	43346	m2	73,0500	1,0000000	73,0500
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	kg	20,0900	0,0210000	0,4218
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	m	17,5300	1,0000000	17,5300
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92768	kg	13,8100	1,1850000	16,3648
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,2140000	7,5221
Composição	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	103674	m³	836,1400	0,0490000	40,9708
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	92273	m	19,3600	0,6200000	12,0032
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1610000	4,2085

Custo Unitário Direto Total 172,05

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86941 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO
 , INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM
 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86887	un	52,6500	1,0000000	52,6500
Composição	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86903	un	401,6900	1,0000000	401,6900
Composição	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86881	un	196,1400	1,0000000	196,1400
Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86915	un	140,7900	1,0000000	140,7900
Composição	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	86877	un	65,4700	1,0000000	65,4700

Custo Unitário Direto Total

856,74

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
 MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUMA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	10426	un	220,8100	1,0000000	220,8100
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	un	16,7100	6,0000000	100,2600
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	kg	111,3000	0,0216450	2,4090
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,5848107	55,9279
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8531063	22,3001

Custo Unitário Direto Total 401,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21437 - LETRA EM ALUMÍNIO 50 x 50 cm - INSTALADO

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	10853	un	90,1500	2,6500000	238,8975
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,2500000	8,9425

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 12058/ORSE
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12058&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21456 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unidade: m²

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	3	l	14,3300	0,0500000	0,7165
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1400000	3,6596

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: COMPOSIÇÃO RETIRADA DO SINAPI 9537

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2132000	5,5730

Custo Unitário Direto Total	5,57

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	h	27,1000	0,0046000	0,1246
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	89031	CHI	93,7900	0,0029000	0,2719
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	89032	CHP	238,0200	0,0017000	0,4046

Custo Unitário Direto Total 0,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	38193	un	3,3800	1,0000000	3,3800
Insumo	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	38775	un	62,0300	1,0000000	62,0300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1801875	4,9497
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5766000	20,9305

Custo Unitário Direto Total 91,28

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	38774	un	9,7700	1,0000000	9,7700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0551562	1,5151
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1765000	6,4069

Custo Unitário Direto Total 17,68

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 105921 - LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0420000	0,2566
Insumo	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W	45271	un	99,9300	1,0000000	99,9300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,7289000	20,0228
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,7289000	26,4590

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100916 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	39387	un	7,4500	2,0000000	14,9000
Insumo	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	43996	un	171,2400	1,0000000	171,2400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1958125	5,3789
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,6266000	22,7455

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103785 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	44795	un	79,9000	1,0000000	79,9000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1902472	5,2260
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,6087910	22,0991

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL , DE 3/4", PARA ELETRODUTO	1891	un	1,0600	1,0000000	1,0600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1370000	3,7633
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1370000	4,9731

Custo Unitário Direto Total **9,79**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL , DE 1", PARA ELETRODUTO	1892	un	1,4800	1,0000000	1,4800
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,2190000	6,0159
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,2190000	7,9497

Custo Unitário Direto Total **15,43**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91877 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL , DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	1902	un	2,2900	1,0000000	2,2900
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1860000	5,1094
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1860000	6,7518

Custo Unitário Direto Total **14,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95341	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total 35,61

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87547 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	m³	868,6900	0,0194000	16,8525
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,3789000	13,5532
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1894000	4,9509

Custo Unitário Direto Total 35,35

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100858 - MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,8900	0,0210000	0,0816
Insumo	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	10432	un	430,7900	1,0000000	430,7900
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	un	16,7100	2,0000000	33,4200
Insumo	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	21112	un	321,4900	1,0000000	321,4900
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	1,0697173	37,7503
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4105986	10,7330

Custo Unitário Direto Total 834,26

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	h	29,3700	1,0000000	29,3700
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	h	0,3300	1,0000000	0,3300

Custo Unitário Direto Total 38,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92439 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES
. AF_09/2020

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0040000	0,0290
Insumo	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	40271	UNXMES	18,7500	0,1960000	3,6750
Insumo	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	40287	mes	7,2200	0,7850000	5,6677
Insumo	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	40275	UNXMES	19,6000	0,3930000	7,7028
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	kg	20,0900	0,0190000	0,3817
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,1140000	3,0324
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,6220000	21,8633
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92264	m2	226,9900	0,0860000	19,5211

Custo Unitário Direto Total 61,84

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 92479 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0040000	0,0290
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	kg	20,0900	0,0490000	0,9844
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	m	17,5300	0,3280000	5,7498
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,1090000	2,8994
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,5960000	20,9494
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	92272	m	43,7400	0,6590000	28,8246
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92266	m2	168,7000	0,1050000	17,7135

Custo Unitário Direto Total **77,10**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89228	h	48,0000	1,0000000	48,0000
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	89229	h	16,9200	1,0000000	16,9200
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88300	h	62,9300	1,0000000	62,9300

Custo Unitário Direto Total **127,85**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89228	h	48,0000	1,0000000	48,0000
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	89229	h	16,9200	1,0000000	16,9200
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5779	h	77,1600	1,0000000	77,1600
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53849	h	109,9600	1,0000000	109,9600
Composição	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88300	h	62,9300	1,0000000	62,9300

Custo Unitário Direto Total 314,97

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	un	1.200.000,0000	0,0000400	48,0000

Custo Unitário Direto Total 48,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	un	1.200.000,0000	0,0000141	16,9200

Custo Unitário Direto Total 16,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	4090	un	1.200.000,0000	0,0000643	77,1600

Custo Unitário Direto Total 77,16

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	13,9900000	109,9614

Custo Unitário Direto Total	109,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	h	28,0000	1,0000000	28,0000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	h	0,1400	1,0000000	0,1400

Custo Unitário Direto Total 36,53

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	4096	h	31,3900	1,0000000	31,3900
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95351	h	0,5100	1,0000000	0,5100

Custo Unitário Direto Total 40,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22240 - NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, REF. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA C/ 08 BATERIAS SELADAS 7AH/S.120V/C.ETH) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI , ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S. 120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar.	MAT22239	un	8.244,4800	1,0000000	8.244,4800
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	h	17,2400	0,7500000	12,9300
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	h	25,7500	0,7500000	19,3125

Custo Unitário Direto Total **0,00**

Descritivo: 13119/ORSE
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=13119&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	h	35,1800	1,0000000	35,1800
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total	43,86

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	h	38,2300	1,0000000	38,2300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	h	0,4400	1,0000000	0,4400

Custo Unitário Direto Total 47,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	h	31,2200	1,0000000	31,2200
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	h	0,5100	1,0000000	0,5100

Custo Unitário Direto Total 40,12

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	1,0000000	34,9000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	h	0,4000	1,0000000	0,4000

Custo Unitário Direto Total 43,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	4239	h	54,1000	1,0000000	54,1000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95363	h	0,4400	1,0000000	0,4400

Custo Unitário Direto Total 62,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	h	35,8100	1,0000000	35,8100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95364	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total 44,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	4238	h	35,8100	1,0000000	35,8100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95366	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total 44,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88304 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	4233	h	54,1000	1,0000000	54,1000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95367	h	0,4400	1,0000000	0,4400

Custo Unitário Direto Total 62,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	h	40,0400	1,0000000	40,0400
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	h	10,5800	1,0000000	10,5800

Custo Unitário Direto Total 95,11

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	h	40,0400	1,0000000	40,0400
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	h	10,5800	1,0000000	10,5800
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53857	h	50,0500	1,0000000	50,0500
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53858	h	60,0500	1,0000000	60,0500

Custo Unitário Direto Total 205,21

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	715.000,0000	0,0000560	40,0400

Custo Unitário Direto Total 40,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	715.000,0000	0,0000148	10,5820

Custo Unitário Direto Total **10,58**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	un	715.000,0000	0,0000700	50,0500

Custo Unitário Direto Total 50,05

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	7,6400000	60,0504

Custo Unitário Direto Total 60,05

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	11703	un	18,9200	1,0000000	18,9200
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3761380	13,2739
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1443762	3,7739

Custo Unitário Direto Total **35,96**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22223 - PAPELEIRA DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Unidade: un

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 95544 / 850

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	37400	un	56,2700	1,0000000	56,2700
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3162000	11,1586
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0996000	2,6035

Custo Unitário Direto Total					0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96368 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	m	0,3100	2,5027000	0,7758
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	m	2,7700	1,4815000	4,1037
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	kg	3,4700	1,0978000	3,8093
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	un	0,1000	20,1868000	2,0186
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	39437	un	0,2300	20,1868000	4,6429
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	un	0,2400	0,4803000	0,1152
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	m	9,5200	1,5248000	14,5160
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	m	10,8000	4,0011000	43,2118
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = * 23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	Ct	73,2800	0,0495000	3,6273
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39413	m2	20,0200	4,2120000	84,3242
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	h	38,0900	0,8010000	30,5100
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2620000	6,8486

Custo Unitário Direto Total 198,44

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98301 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	39594	un	340,8700	1,0000000	340,8700
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	4,3398000	119,2143
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	5,7864000	210,0463

Custo Unitário Direto Total **670,12**

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97740 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	45,9000	6,7614000	310,3482
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,4600	0,3189000	5,5679
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0350000	0,2541
Insumo	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	39995	m³	439,9200	0,2475000	108,8802
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	1,4216000	14,7988
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,2954000	5,3231
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	kg	16,5900	0,1843000	3,0575
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	6,2500000	22,7500
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,8613000	22,9105
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92768	kg	13,8100	32,6798000	451,3080
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	4,3066000	146,4244
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	m³	692,0200	1,1030000	763,2980
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	7,3795000	263,9647
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,5938000	26,0084

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,2675000	12,1311
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	7,3795000	192,9001
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	2,7986000	1,6791
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	1,0264000	1,5909

Custo Unitário Direto Total						2.353,11

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97738 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	43677	m2	56,9500	13,0514000	743,2772
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,4600	0,6074000	10,6052
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0667000	0,4842
Insumo	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	39014	kg	8,7900	6,0000000	52,7400
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	2,1276000	38,3393
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	4,3072000	114,5715
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	21,5358000	732,2172
Composição	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	m³	668,4300	1,2000000	802,1160
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	31,7545000	1.135,8584
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	3,4271000	150,1069
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,8801000	39,9125
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	31,7545000	830,0626

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	18,0917000	10,8550
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	6,6350000	10,2842

Custo Unitário Direto Total					4.671,36

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97739 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	45,9000	8,4225000	386,5927
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	43682	m2	17,4600	0,6074000	10,6052
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0667000	0,4842
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	5,0545000	52,6173
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,4377000	7,8873
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	kg	16,5900	0,6552000	10,8697
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	1,5632000	41,5811
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	kg	16,2400	21,9997000	357,2751
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	7,8158000	265,7372
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	m³	692,0200	1,2000000	830,4240
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	22,0181000	787,5874
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	1,1233000	49,2005
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,4398000	19,9449

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	22,0181000	575,5531
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	12,6542000	7,5925
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	4,6408000	7,1932

Custo Unitário Direto Total	3.411,07

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97733 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	45,9000	2,9790000	136,7361
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,1200000	0,8712
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,6445000	11,6138
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	1,8137000	48,2444
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	kg	16,2400	42,6463000	692,5759
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	9,0685000	308,3290
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	m³	668,4300	1,2000000	802,1160
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	31,9930000	1.144,3896
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	1,0401000	45,5563
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,7736000	35,0827
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	31,9930000	836,2970
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	18,0917000	10,8550

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	6,6350000	10,2842

Custo Unitário Direto Total	4.082,88

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	45,9000	1,9404000	89,0643
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0833000	0,6047
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,4365000	7,8657
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	5,6283000	20,4870
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	1,1920000	31,7072
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	kg	16,2400	27,8988000	453,0765
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	5,9600000	202,6400
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	m³	668,4300	1,2000000	802,1160
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	31,3499000	1.121,3859
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,7043000	30,8483
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,4877000	22,1171
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	31,3499000	819,4863
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	18,0917000	10,8550

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	6,6350000	10,2842

Custo Unitário Direto Total					3.622,46

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	m2	45,9000	1,3112000	60,1840
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0567000	0,4116
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	kg	18,0200	0,2619000	4,7194
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	m	3,6400	4,4770000	16,2962
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,7356000	19,5669
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	kg	16,2400	28,9369000	469,9352
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	h	34,0000	3,6780000	125,0520
Composição	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94972	m³	692,0200	1,2000000	830,4240
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	22,4974000	804,7319
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,4226000	18,5098
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,3130000	14,1945
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	22,4974000	588,0820
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,6000	12,7788000	7,6672

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO . AF_06/2015	90586	CHP	1,5500	4,6865000	7,2640

Custo Unitário Direto Total	2.966,97

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	h	0,5400	1,0000000	0,5400

Custo Unitário Direto Total 35,77

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	h	1,8000	1,0000000	1,8000
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	h	1,7700	1,0000000	1,7700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	h	25,7500	1,0000000	25,7500
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	h	0,3800	1,0000000	0,3800

Custo Unitário Direto Total 37,18

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88312 - PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	h	1,8000	1,0000000	1,8000
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	h	1,7700	1,0000000	1,7700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	4785	h	29,7800	1,0000000	29,7800
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95374	h	0,4300	1,0000000	0,4300

Custo Unitário Direto Total 41,26

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100754 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	43649	l	47,8200	0,0792000	3,7873
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,9097000	33,8226

Custo Unitário Direto Total **37,60**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_ 01/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	18,8700	0,0255000	0,4811
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	7311	l	46,2900	0,2549000	11,7993
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	1,3559000	50,4123

Custo Unitário Direto Total	62,68

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100720 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	l	18,8700	0,0106000	0,2000
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	l	48,3400	0,1062000	5,1337
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,2149000	7,9899

Custo Unitário Direto Total **13,31**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100728 - PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE EPOXI	5330	l	43,0100	0,0212000	0,9118
Insumo	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	44072	l	139,2300	0,1411200	19,6481
Composição	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88312	h	41,2600	0,2149000	8,8667

Custo Unitário Direto Total **29,41**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102507 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
 AF_05/2021

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE EPOXI	5330	l	43,0100	0,0060000	0,2580
Insumo	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	12815	un	12,5400	0,0400000	0,5016
Insumo	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	7304	l	92,4700	0,0320000	2,9590
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0830000	3,0859
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0350000	0,9149

Custo Unitário Direto Total 7,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102804 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	12815	un	12,5400	0,0100000	0,1254
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	l	11,2600	0,1600000	1,8016
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7348	l	22,4900	0,4270000	9,6032
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0930000	3,4577
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	102980	CHI	37,3200	0,0862000	3,2169
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	102981	CHP	38,1200	0,0064000	0,2439
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0390000	1,0194

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102514 - PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GABARITO / MOLDE DE PICTOGRAMA "CADEIRANTE" PARA PINTURA / DEMARCAÇÃO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS), E = 1 MM, * 120 X 120* CM	43948	un	105,7300	0,1000000	10,5730
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7348	l	22,4900	0,1070000	2,4064
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,0320000	1,1897
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	102980	CHI	37,3200	0,0295000	1,1009
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	102981	CHP	38,1200	0,0027000	0,1029
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0130000	0,3398

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	7340	l	29,8300	0,3257000	9,7156
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,4529000	16,8388

Custo Unitário Direto Total **26,54**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104639 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	35693	l	13,9900	0,2678000	3,7465
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	0,2270000	8,4398
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0757000	1,9787

Custo Unitário Direto Total **14,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104658 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC II	34353	kg	1,6700	8,6200000	14,3954
Insumo	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/ CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	36178	un	14,8900	6,4375000	95,8543
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,2800	0,2400000	1,2672
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6390000	22,8570
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,2790000	33,4330

Custo Unitário Direto Total 167,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22233 - PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" - PLACA E5

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37556	un	19,6600	1,0000000	19,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2000000	5,2280

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 12884/ORSE
https://or.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12884&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21395 - PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19 cm, PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	37556	un	19,6600	1,0000000	19,6600
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2000000	5,2280

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 12884/ORSE
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12884&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	h	0,1300	1,0000000	0,1300

Custo Unitário Direto Total 0,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	h	0,5100	1,0000000	0,5100
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	h	0,1300	1,0000000	0,1300
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	h	0,6400	1,0000000	0,6400
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	h	10,4500	1,0000000	10,4500

Custo Unitário Direto Total 11,73

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000533	0,5154

Custo Unitário Direto Total 0,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000143	0,1382

Custo Unitário Direto Total 0,13

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN , POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	un	9.670,9500	0,0000667	0,6450

Custo Unitário Direto Total 0,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	I	7,2600	1,4400000	10,4544

Custo Unitário Direto Total 10,45

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL , OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/ IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	359	un	152,8700	1,0000000	152,8700
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	h	27,1000	0,2421000	6,5609
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,2103000	31,6372

Custo Unitário Direto Total 191,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M .
AF_07/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL , OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/ IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	358	un	74,4200	1,0000000	74,4200
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	h	27,1000	0,2117000	5,7370
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,0584000	27,6665

Custo Unitário Direto Total 107,81

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	3324	m2	10,2800	1,0000000	10,2800
Composição	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88441	h	27,1000	0,0277000	0,7506
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1386000	3,6230

Custo Unitário Direto Total 14,65

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90838 - PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	11154	un	1.008,5300	1,0000000	1.008,5300
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	88629	m³	881,2100	0,0422000	37,1870
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	4,2527006	152,1191
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,2018502	31,4163

Custo Unitário Direto Total 1.229,23

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22217 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 3,50x2, 30M, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 3,50x2, 30M, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	MAT22216	un	6.488,9300	1,0000000	6.488,9300

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21444 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/219

Unidade: m²

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	un	0,6100	4,8166000	2,9381
Insumo	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	36888	m	16,1300	6,8504000	110,4969
Insumo	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/ LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	4914	m2	449,1400	1,0000000	449,1400
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ml	36,2500	0,8829000	32,0051
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,3563000	12,7448
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1779000	4,6503

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 91338 / SINAPI

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20928 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

Unidade: m2

Observação: https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=8702&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=11&peri_nr_ordem=1

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	MAT22247	m2	530,8700	1,0000000	530,8700

Custo Unitário Direto Total	0,00

Descritivo: 08702/ORSE

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 105958 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	m	45,4900	7,0000000	318,4300
Insumo	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	39746	un	81,9700	4,0000000	327,8800
Insumo	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = * 125* MM	5052	un	1.387,5000	1,0000000	1.387,5000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,6259273	17,1942
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	2,8166727	102,2452

Custo Unitário Direto Total	2.153,24

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, 5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	1,1000000	153,3290
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	53,0700	0,1252000	6,6443
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6190120	22,1420
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,3517110	27,9082
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,2110270	37,6282
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,0692020	27,9489

Custo Unitário Direto Total 275,56

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	53,0700	0,0067530	0,3583
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,1109190	3,9675
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1915870	5,0080

Custo Unitário Direto Total 9,31

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,1000000	159,2800
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	53,0700	0,1350500	7,1671
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,7843900	63,8276
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	3,0821290	80,5668

Custo Unitário Direto Total 310,82

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101622 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	m³	144,8000	1,1000000	159,2800
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	53,0700	0,1350500	7,1671
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,8696520	31,1074
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,4941200	39,2084
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,2964720	52,8639
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,5021260	39,2655

Custo Unitário Direto Total 328,86

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	1,1000000	153,3290
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	53,0700	0,1350500	7,1671
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	2,0287700	72,5691
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	3,5042380	91,6007

Custo Unitário Direto Total 324,64

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101623 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

Unidade: m³

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	1,1000000	153,3290
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	53,0700	0,1350500	7,1671
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,9887540	35,3677
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,5617920	44,5781
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0, 26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,3370750	60,1038
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,7078480	44,6431

Custo Unitário Direto Total 345,15

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104747 - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHA NÃO ENTERRADA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	1,0000000	1,3800
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7583	un	0,4100	1,0000000	0,4100
Insumo	PRESILHA EM LATAO, 2 FUIROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS	45077	un	2,0900	1,0000000	2,0900
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0636000	1,7470
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0636000	2,3086

Custo Unitário Direto Total **0,00**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22257 - PROJETO EXECUTIVO

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	532	h	47,9800	65,0000000	3.118,7000
Insumo	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	2358	h	29,4100	40,0000000	1.176,4000
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	h	141,1300	65,0000000	9.173,4500

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102980 - PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -
CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	1,0000000	37,1800
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	102977	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS . AF_05/2023	102978	h	0,0300	1,0000000	0,0300

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102981 - PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -
CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	h	37,1800	1,0000000	37,1800
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	102977	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS . AF_05/2023	102978	h	0,0300	1,0000000	0,0300
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	102979	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Composição	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	95217	h	0,6900	1,0000000	0,6900

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102977 - PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -
DEPRECIÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/ MIN	41316	un	1.489,9000	0,0000720	0,1072

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102978 - PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -
JUROS. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/ MIN	41316	un	1.489,9000	0,0000219	0,0326

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 102979 - PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/ MIN	41316	un	1.489,9000	0,0000711	0,1059

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95217 - PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	0,6300000	0,6930

Custo Unitário Direto Total	0,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR
, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
07/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	13393	un	332,9400	1,0000000	332,9400
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	931,7500	0,0117000	10,9014
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,4514000	39,8699
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,4514000	52,6858

Custo Unitário Direto Total	436,38

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 106023 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR
 , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
 07/2025

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	43878	un	29,0600	3,0000000	87,1800
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	39763	un	965,6800	1,0000000	965,6800
Insumo	SUORTE PARA 24 DISJUNTORES	43935	un	23,8900	1,0000000	23,8900
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL . AF_08/2019	87367	m³	931,7500	0,0134219	12,5058
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	1,9456000	53,4456
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	1,9456000	70,6252

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97360 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	43091	un	6.179,2200	1,0000000	6.179,2200
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	5,2228500	143,4716
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	5,2228500	189,5894

Custo Unitário Direto Total 6.512,27

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 106087 - RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RACK DE PISO FECHADO DE 20 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE *670* MM	45324	un	1.370,0000	1,0000000	1.370,0000
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,7179862	19,7230
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,9573149	34,7505

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 105004 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA
COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	m³	121,3700	0,0050000	0,6068
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	kg	16,2700	0,0044079	0,0717
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	m	5,2800	0,7399399	3,9068
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94965	m³	679,9900	0,1231527	83,7426
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,6300000	22,5351
Composição	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	104658	m2	167,7800	0,0576577	9,6738
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,2610000	32,9625

Custo Unitário Direto Total **153,47**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104737 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,6000	0,0006000	0,0501
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	390,4500	0,0054000	2,1084
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5 ,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,7300	0,0942000	1,1049
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8809000	23,0267

Custo Unitário Direto Total 26,27

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103042 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,3000	0,0106000	0,1621
Insumo	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	6031	un	14,7800	1,0000000	14,7800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1102000	2,9335
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1102000	3,8889

Custo Unitário Direto Total 21,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103039 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	un	15,3000	0,0192000	0,2937
Insumo	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	11672	un	42,8200	1,0000000	42,8200
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2633000	7,0090
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2633000	9,2918

Custo Unitário Direto Total 59,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	83,6000	0,0025892	0,2164
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	390,4500	0,0010702	0,4178
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5934	CHI	127,8500	0,0033569	0,4291
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	314,9700	0,0003025	0,0952
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	96464	CHI	103,2500	0,0029083	0,3002
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	96463	CHP	245,0900	0,0007511	0,1840
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0036593	0,0956

Custo Unitário Direto Total 1,70

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	un	6,1100	0,0210000	0,1283
Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	2510	un	27,2300	1,0000000	27,2300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,0146000	0,4010
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,0146000	0,5299

Custo Unitário Direto Total 28,27

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	h	25,5400	1,0000000	25,5400
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	h	6,7500	1,0000000	6,7500

Custo Unitário Direto Total 79,35

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	h	47,0600	1,0000000	47,0600
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	88857	h	25,5400	1,0000000	25,5400
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	h	6,7500	1,0000000	6,7500
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	h	31,9200	1,0000000	31,9200
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	h	67,0400	1,0000000	67,0400

Custo Unitário Direto Total 178,31

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	456.097,5300	0,0000560	25,5414

Custo Unitário Direto Total 25,54

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	456.097,5300	0,0000148	6,7502

Custo Unitário Direto Total 6,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	un	456.097,5300	0,0000700	31,9268

Custo Unitário Direto Total 31,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.
674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	8,5300000	67,0458

Custo Unitário Direto Total 67,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	kg	0,9000	4,9100000	4,4190
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,2800	0,4220000	2,2281
Insumo	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	536	m2	25,2100	1,0618000	26,7679
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,6794000	24,1934
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,3089000	8,0746

Custo Unitário Direto Total 65,65

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	37595	kg	2,7600	9,1300000	25,1988
Insumo	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	45190	m2	55,9000	1,0864000	60,7297
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,2800	0,1410000	0,7444
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	h	35,6100	0,8038000	28,6233
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2064000	5,3952

Custo Unitário Direto Total **120,66**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	96460	h	46,3300	1,0000000	46,3300
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	96459	h	12,4300	1,0000000	12,4300

Custo Unitário Direto Total 103,25

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017	96460	h	46,3300	1,0000000	46,3300
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	96459	h	12,4300	1,0000000	12,4300
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	96458	h	57,9800	1,0000000	57,9800
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	96457	h	83,8600	1,0000000	83,8600

Custo Unitário Direto Total 245,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	14511	un	869.381,9300	0,0000533	46,3380

Custo Unitário Direto Total 46,33

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	14511	un	869.381,9300	0,0000143	12,4321

Custo Unitário Direto Total 12,43

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS , ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	14511	un	869.381,9300	0,0000667	57,9877

Custo Unitário Direto Total 57,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	10,6700000	83,8662

Custo Unitário Direto Total **83,86**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89210	h	27,9300	1,0000000	27,9300
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	89211	h	7,4900	1,0000000	7,4900

Custo Unitário Direto Total 79,91

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88303	h	44,4900	1,0000000	44,4900
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89210	h	27,9300	1,0000000	27,9300
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	89211	h	7,4900	1,0000000	7,4900
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5674	h	34,9500	1,0000000	34,9500
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53788	h	75,0600	1,0000000	75,0600

Custo Unitário Direto Total 189,92

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	10646	un	524.042,8000	0,0000533	27,9314

Custo Unitário Direto Total 27,93

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	10646	un	524.042,8000	0,0000143	7,4938

Custo Unitário Direto Total 7,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5674 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	10646	un	524.042,8000	0,0000667	34,9536

Custo Unitário Direto Total 34,95

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53788 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	9,5500000	75,0630

Custo Unitário Direto Total	75,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95545 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	11757	un	18,4500	1,0000000	18,4500
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3761380	13,2739
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1443762	3,7739

Custo Unitário Direto Total 35,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97595 - SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA * 1000* W, USO INTERNO	39392	un	60,1500	1,0000000	60,1500
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1962812	5,3918
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,6281000	22,8000

Custo Unitário Direto Total 88,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	h	0,0200	1,0000000	0,0200

Custo Unitário Direto Total 43,80

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	h	43,6900	1,0000000	43,6900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	h	0,0900	1,0000000	0,0900
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	h	0,0600	1,0000000	0,0600
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	h	1,4900	1,0000000	1,4900

Custo Unitário Direto Total 45,35

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.379,4900	0,0000720	0,0993

Custo Unitário Direto Total 0,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.379,4900	0,0000148	0,0204

Custo Unitário Direto Total 0,02

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	un	1.379,4900	0,0000500	0,0689

Custo Unitário Direto Total 0,06

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	1,3600000	1,4960

Custo Unitário Direto Total 1,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	h	1,4800	1,0000000	1,4800
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	h	0,4700	1,0000000	0,4700
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	1,0000000	16,3700
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	h	0,3400	1,0000000	0,3400

Custo Unitário Direto Total 26,14

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/ 2"	6136	un	182,3600	1,0000000	182,3600
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3042645	10,7374
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1167884	3,0528

Custo Unitário Direto Total **196,14**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96983 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	44122	un	41,7500	1,0000000	41,7500
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,6211000	17,0616
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,6211000	22,5459

Custo Unitário Direto Total	0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98695 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	37595	kg	2,7600	1,3695000	3,7798
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	kg	5,2800	0,0210000	0,1108
Insumo	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	4828	m	61,3000	1,0000000	61,3000
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	h	35,6100	0,8623444	30,7080
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,4311722	11,2708

Custo Unitário Direto Total 107,15

Sector : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	43446	un	622,6800	4,0000000	2.490,7200
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	m³	976,3200	0,0146000	14,2542
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.353,1100	0,2373000	558,3930
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.671,3600	0,0154000	71,9389
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,0449000	37,3760
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	275,5600	0,3733000	102,8665
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,8190000	64,9876
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,4019000	71,6627
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,8210000	21,4609

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total	3.433,62

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98065 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	43448	un	1.070,5800	6,0000000	6.423,4800
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	m³	976,3200	0,0223000	21,7719
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.353,1100	0,5480000	1.289,5042
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.671,3600	0,0154000	71,9389
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	2,0313000	72,6596
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	275,5600	0,7942000	218,8497
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	1,7069000	135,4425
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,8376000	149,3524
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,5960000	41,7194

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total	8.424,67

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96562 - SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	un	1,3800	7,0000000	9,6600
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	11976	un	1,2000	2,2222000	2,6666
Insumo	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	39029	m	19,9000	0,5000000	9,9500
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	un	0,3000	7,0000000	2,1000
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	m	5,5100	1,1111000	6,1221
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1711000	4,7001
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,7528000	27,3266

Custo Unitário Direto Total 62,51

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38094	un	2,2000	1,0000000	2,2000
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38099	un	1,1400	1,0000000	1,1400
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,1280000	3,5161
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1280000	4,6464

Custo Unitário Direto Total 11,49

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22238 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps	MAT22237	un	520,0000	1,0000000	520,0000

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 07867/ORSE
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=7867&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21323 - TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	44027	un	1,1600	1,0000000	1,1600
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,1000000	3,6300
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1000000	2,6140

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 09705/ORSE
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9524&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=2&peri_nr_ordem=1

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98114 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	11301	un	726,0700	1,0000000	726,0700
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94970	m³	633,6900	0,0281000	17,8066
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,1484000	41,0782
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,9023000	23,5861

Custo Unitário Direto Total 808,52

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98052 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	12551	un	339,0400	5,0000000	1.695,2000
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	810,7900	0,0478000	38,7557
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	97738	m³	4.671,3600	0,0154000	71,9389
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97739	m³	3.411,0700	0,0792000	270,1567
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	1,5562000	55,6652
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101623	m³	345,1500	0,1539000	53,1185
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	0,7224000	57,3224
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,3545000	63,2108
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	1,2228000	31,9639

Custo Unitário Direto Total 2.337,29

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98055 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	12567	un	1.092,4300	5,0000000	5.462,1500
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	m³	810,7900	0,1086000	88,0517
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	m³	2.353,1100	0,3814000	897,4761
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	97738	m³	4.671,3600	0,0154000	71,9389
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	3,0239000	108,1649
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	101624	m³	275,5600	0,5641000	155,4433
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	79,3500	1,2230000	97,0450
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	178,3100	0,6001000	107,0038
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	2,3759000	62,1060

Custo Unitário Direto Total 7.049,34

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	1,2273000	12,7761
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	kg	16,0000	0,0680000	1,0880
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	m	7,4300	2,0000000	14,8600
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	7243	m2	46,8300	0,5853000	27,4095
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	h	26,6000	0,4920000	13,0872
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	h	35,1500	0,7350000	25,8352
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	m³	587,7000	0,0061000	3,5849
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	43,8000	0,0264000	1,1563
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	45,3500	0,0066000	0,2993

Custo Unitário Direto Total 100,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 97313 - TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")	45693	un	1,3800	25,2000000	34,7760
Insumo	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	43965	un	0,4600	25,2000000	11,5920
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	4330	un	0,1500	25,2000000	3,7800
Insumo	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	44027	un	1,1600	6,0000000	6,9600
Insumo	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	44036	un	16,1600	1,0000000	16,1600
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3758000	10,3232
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3758000	13,6415

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	un	3,0000	3,0000000	9,0000
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1725000	4,7437
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	7091	un	14,4800	1,0000000	14,4800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2896000	7,7091
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2896000	10,2199

Custo Unitário Direto Total 46,13

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104354 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	un	3,0000	2,0000000	6,0000
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	1,0000000	2,4900
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1525000	4,1937
Insumo	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC , DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	11656	un	17,6700	1,0000000	17,6700
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2489000	6,6257
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2489000	8,7836

Custo Unitário Direto Total 45,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	un	1,6900	3,0000000	5,0700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,0750000	2,0625
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	7097	un	6,8000	1,0000000	6,8000
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0457000	1,2165
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0457000	1,6127

Custo Unitário Direto Total	16,75

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89829 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	297	un	2,4900	3,0000000	7,4700
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	un	27,5000	0,1125000	3,0937
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	11658	un	15,0300	1,0000000	15,0300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1676000	4,4615
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1676000	5,9146

Custo Unitário Direto Total 35,96

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0106000	0,7062
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0096000	0,0199
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0120000	0,9058
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	un	1,1300	1,0000000	1,1300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0767000	2,0417
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0767000	2,7067

Custo Unitário Direto Total 7,48

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0106000	0,7062
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0453000	0,0942
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0120000	0,9058
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	un	1,1300	1,0000000	1,1300
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1812000	4,8235
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1812000	6,3945

Custo Unitário Direto Total **14,03**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89443 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0141000	0,9394
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0540000	0,1123
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0165000	1,2455
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7140	un	3,5500	1,0000000	3,5500
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2161000	5,7525
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2161000	7,6261

Custo Unitário Direto Total 19,20

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0176000	1,1726
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0641000	0,1333
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0210000	1,5852
Insumo	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7141	un	8,6800	1,0000000	8,6800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2560000	6,8147
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2560000	9,0342

Custo Unitário Direto Total 27,40

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100321 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: mes

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	mes	826,3900	1,0000000	826,3900
Insumo	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43494	mes	119,1900	1,0000000	119,1900
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	mes	246,0600	1,0000000	246,0600
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43470	mes	7,9100	1,0000000	7,9100
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	mes	18,2800	1,0000000	18,2800
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	mes	144,9800	1,0000000	144,9800
Insumo	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	40944	h	7.416,2800	1,0000000	7.416,2800

Custo Unitário Direto Total 8.779,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	h	1,3900	1,0000000	1,3900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	h	0,2400	1,0000000	0,2400
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	h	25,4300	1,0000000	25,4300
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	h	0,2900	1,0000000	0,2900

Custo Unitário Direto Total 34,83

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

Unidade: m2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	Cj	1,8300	4,1500000	7,5945
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	7243	m2	46,8300	1,1660000	54,6037
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0013000	0,0527
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,7700	0,0009000	0,0375
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0970000	2,5355
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,0910000	3,1695

Custo Unitário Direto Total **67,96**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Unidade: m2

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	11029	Cj	1,8300	4,1500000	7,5945
Insumo	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	40740	m2	156,6300	1,1460000	179,4979
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	40,5700	0,0012000	0,0486
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	41,7700	0,0009000	0,0375
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0620000	1,6206
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	h	34,8300	0,0560000	1,9504

Custo Unitário Direto Total 190,72

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21576 - TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC 127X50X5,13, PARA USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO

Unidade: m

Observação: https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12414&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	43082	kg	12,2300	5,1300000	62,7399
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,1900000	3,1103
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	0,0900000	2,6784
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	100758	m2	62,6800	0,4600000	28,8328
Composição	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100728	m2	29,4100	0,4600000	13,5286

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 12414/ORSE

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0073000	0,4863
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0080000	0,0166
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0110000	0,8303
Insumo	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	39319	un	8,2600	1,0000000	8,2600
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0114000	0,3034
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0114000	0,4023

Custo Unitário Direto Total 10,28

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104351 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	un	66,6300	0,0167000	1,1127
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0310000	0,0644
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	un	75,4900	0,0260000	1,9627
Insumo	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	39320	un	15,8800	1,0000000	15,8800
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0419000	1,1153
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0419000	1,4786

Custo Unitário Direto Total 21,59

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104092 - TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,
 POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

Unidade: CHI

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	104087	h	0,0300	1,0000000	0,0300
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	104088	h	0,0100	1,0000000	0,0100

Custo Unitário Direto Total 0,03

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104091 - TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

Unidade: CHP

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	104087	h	0,0300	1,0000000	0,0300
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	104088	h	0,0100	1,0000000	0,0100
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	104089	h	0,0400	1,0000000	0,0400
Composição	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	104090	h	0,7400	1,0000000	0,7400

Custo Unitário Direto Total **0,81**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104087 - TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,
POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	38415	un	598,1600	0,0000640	0,0382

Custo Unitário Direto Total 0,03

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104088 - TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,
POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	38415	un	598,1600	0,0000148	0,0088

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104089 - TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,
POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	38415	un	598,1600	0,0000800	0,0478

Custo Unitário Direto Total 0,04

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104090 - TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,
POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	0,6800000	0,7480

Custo Unitário Direto Total	0,74

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	un	11,4900	1,0000000	11,4900
Composição	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91990	un	38,4800	1,0000000	38,4800

Custo Unitário Direto Total 49,97

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	un	5,9100	1,0000000	5,9100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,5110000	14,0371
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,5110000	18,5493

Custo Unitário Direto Total **38,48**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	38083	un	27,0300	1,0000000	27,0300
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3237912	8,8945
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,4317216	15,6714

Custo Unitário Direto Total 51,59

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	un	5,9100	1,0000000	5,9100
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	h	27,4700	0,3170000	8,7079
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	h	36,3000	0,3170000	11,5071

Custo Unitário Direto Total **26,11**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 100853 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	44045	un	320,4900	1,0000000	320,4900
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4875419	17,2053
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,1871373	4,8917

Custo Unitário Direto Total 342,58

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	36791	un	136,5900	1,0000000	136,5900
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0928366	3,2762
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0356343	0,9314

Custo Unitário Direto Total 140,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	un	3,8900	0,0210000	0,0816
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13416	un	81,6600	1,0000000	81,6600
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1233828	4,3541
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0473591	1,2379

Custo Unitário Direto Total 87,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89031 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89029	h	34,7800	1,0000000	34,7800
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	89030	h	15,3200	1,0000000	15,3200
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	h	43,6900	1,0000000	43,6900

Custo Unitário Direto Total 93,79

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89032 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89029	h	34,7800	1,0000000	34,7800
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	89030	h	15,3200	1,0000000	15,3200
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5724	h	62,1800	1,0000000	62,1800
Composição	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53817	h	82,0500	1,0000000	82,0500
Composição	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88324	h	43,6900	1,0000000	43,6900

Custo Unitário Direto Total 238,02

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89029 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19
M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2, 19 M3	7622	un	1.118.486,5000	0,0000311	34,7849

Custo Unitário Direto Total 34,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89030 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19
M3 - JUROS. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2, 19 M3	7622	un	1.118.486,5000	0,0000137	15,3232

Custo Unitário Direto Total 15,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5724 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3
- MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2, 19 M3	7622	un	1.118.486,5000	0,0000556	62,1878

Custo Unitário Direto Total 62,18

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 53817 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19
M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	I	7,8600	10,4400000	82,0584

Custo Unitário Direto Total	82,05

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	h	0,8900	1,0000000	0,8900
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	h	0,0200	1,0000000	0,0200
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	h	34,9000	1,0000000	34,9000
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95386	h	0,4000	1,0000000	0,4000

Custo Unitário Direto Total 43,69

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0247000	0,0513
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9836	m	13,4900	1,0549000	14,2306
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4444000	11,8299
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4444000	15,6828

Custo Unitário Direto Total	41,78

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0163000	0,0339
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9835	m	5,8900	1,0549000	6,2133
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2930000	7,7996
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2930000	10,3399

Custo Unitário Direto Total 24,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0230000	0,0478
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9838	m	9,7300	1,0549000	10,2641
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,0415000	1,1047
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,0415000	1,4645

Custo Unitário Direto Total 12,86

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0177000	0,0368
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9838	m	9,7300	1,0549000	10,2641
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3182000	8,4704
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3182000	11,2292

Custo Unitário Direto Total 29,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0085000	0,0176
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9837	m	12,7700	1,0549000	13,4710
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1524000	4,0568
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1524000	5,3781

Custo Unitário Direto Total 22,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0212000	0,0440
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9837	m	12,7700	1,0549000	13,4710
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3813000	10,1502
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3813000	13,4560

Custo Unitário Direto Total 37,11

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0224000	0,0465
Insumo	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	9841	m	25,4000	1,0353000	26,2966
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4024000	10,7118
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4024000	14,2006

Custo Unitário Direto Total 51,24

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 104166 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0141000	0,0293
Insumo	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	9840	m	53,6600	1,0353000	55,5541
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2533000	6,7428
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2533000	8,9389

Custo Unitário Direto Total 71,24

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0370000	0,0769
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	m	3,9100	1,0493000	4,1027
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,1586000	4,2219
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1586000	5,5969

Custo Unitário Direto Total 13,98

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0886000	0,1842
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	m	3,9100	1,0493000	4,1027
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,3800000	10,1156
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,3800000	13,4102

Custo Unitário Direto Total 27,80

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: m

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,1056000	0,2196
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9869	m	8,4400	1,0493000	8,8560
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,4530000	12,0588
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,4530000	15,9863

Custo Unitário Direto Total 37,09

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	un	2,0800	0,0261000	0,0542
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	m	13,2500	1,0493000	13,9032
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	h	26,6200	0,2240000	5,9628
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,2240000	7,9049

Custo Unitário Direto Total 27,81

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95122 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -
CHI DIURNO. AF_ 07/2016

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88304	h	62,9300	1,0000000	62,9300
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	4,0000000	104,5600
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIACÃO. AF_ 07/2016	95118	h	75,1700	1,0000000	75,1700
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_ 07/2016	95119	h	23,1900	1,0000000	23,1900

Custo Unitário Direto Total 265,85

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95121 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -
CHP DIURNO. AF_07/2016

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88304	h	62,9300	1,0000000	62,9300
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	4,0000000	104,5600
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	95118	h	75,1700	1,0000000	75,1700
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	95119	h	23,1900	1,0000000	23,1900
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	5707	h	82,2500	1,0000000	82,2500
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	95120	h	70,1200	1,0000000	70,1200

Custo Unitário Direto Total **418,22**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95118 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -
DEPRECIACÃO. AF_07/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	9921	un	1.645.034,4600	0,0000457	75,1780

Custo Unitário Direto Total **75,17**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95119 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -
JUROS. AF_07/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	9921	un	1.645.034,4600	0,0000141	23,1949

Custo Unitário Direto Total **23,19**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 5707 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -
MANUTENÇÃO. AF_07/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	9921	un	1.645.034,4600	0,0000500	82,2517

Custo Unitário Direto Total 82,25

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95120 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	63,7500000	70,1250

Custo Unitário Direto Total	70,12

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 96393 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025

Unidade: m³

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	m³	139,3900	0,5307600	73,9826
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	m³	120,7300	0,1470000	17,7473
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	m³	121,3700	0,2606000	31,6290
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741	m³	114,0400	0,5282900	60,2461
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	h	48,9400	0,0120664	0,5905
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	93428	CHI	8,8300	0,0059508	0,0525
Composição	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	93427	CHP	225,2200	0,0064467	1,4519
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1, 7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	5942	CHI	95,1100	0,0125731	1,1958
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1, 7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	5940	CHP	205,2100	0,0122221	2,5080
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0241328	0,6308
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/ H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	95122	CHI	265,8500	0,0059508	1,5820
Composição	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/ H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	95121	CHP	418,2200	0,0064467	2,6961

Custo Unitário Direto Total 194,26

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Unidade: un

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	37588	un	57,3700	1,0000000	57,3700
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	h	35,2900	0,1790848	6,3199
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,0687396	1,7968

Custo Unitário Direto Total 65,47

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Unidade: un

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	6142	un	8,9700	1,0000000	8,9700
Composição	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	95471	un	922,5700	1,0000000	922,5700

Custo Unitário Direto Total 0,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 105023 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024

Unidade: m

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	l	7,2600	0,0090000	0,0653
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	un	0,2200	6,0000000	1,3200
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	m	10,4100	0,2030000	2,1132
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94964	m³	654,9000	0,0320000	20,9568
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	kg	8,9200	0,7900000	7,0468
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	92270	m2	176,2100	0,1040000	18,3258
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	h	35,7700	0,5010000	17,9207
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	h	26,1400	0,2510000	6,5611

Custo Unitário Direto Total 74,28

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	90582	h	0,4900	1,0000000	0,4900
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_ 06/2015	90583	h	0,1100	1,0000000	0,1100

Custo Unitário Direto Total 0,60

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
 POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	90582	h	0,4900	1,0000000	0,4900
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_ 06/2015	90583	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	h	0,3800	1,0000000	0,3800
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	h	0,5700	1,0000000	0,5700

Custo Unitário Direto Total 1,55

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado
Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026
Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás
Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração
Trecho : Araçás
Município(s) : Araçás
Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.862,4100	0,0001280	0,4943

Custo Unitário Direto Total **0,49**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.862,4100	0,0000296	0,1143

Custo Unitário Direto Total **0,11**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	un	3.862,4100	0,0001000	0,3862

Custo Unitário Direto Total **0,38**

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

Unidade: h

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	kwh	1,1000	0,5200000	0,5720

Custo Unitário Direto Total	0,57

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: h

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	h	5,0000	1,0000000	5,0000
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	h	1,4100	1,0000000	1,4100
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	h	1,4900	1,0000000	1,4900
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	h	0,5900	1,0000000	0,5900
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	h	0,1100	1,0000000	0,1100
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	h	0,8800	1,0000000	0,8800
Insumo	VIDRACEIRO (HORISTA)	10489	h	17,1100	1,0000000	17,1100
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95387	h	0,2500	1,0000000	0,2500

Custo Unitário Direto Total 26,84

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU21575 - VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC 150X50X4,75, PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃO ESMALTE EPOXI BRANCO

Unidade: m

Observação: https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12415&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	43082	kg	12,2300	4,7500000	58,0925
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	h	16,3700	0,1900000	3,1103
Insumo	SOLDADOR (HORISTA)	6160	h	29,7600	0,0900000	2,6784
Composição	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	100758	m2	62,6800	0,5000000	31,3400
Composição	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100728	m2	29,4100	0,5000000	14,7050

Custo Unitário Direto Total 0,00

Descritivo: 12415/ORSE

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 860 - Tabela SINAPI 04/2026 - Não Desonerado

Ano : 2026 Data orçamento: 16/04/2026

Orçamento : 4714 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás

Versão : 7 - Versão 7 - Sem desoneração

Trecho : Araçás

Município(s) : Araçás

Extensão : 1,000 un Data base: 01/04/2026

Serviço: 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: mes

Tipo	Descrição	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	mes	826,3900	1,0000000	826,3900
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43503	mes	245,5100	1,0000000	245,5100
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	mes	246,0600	1,0000000	246,0600
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43479	mes	79,2100	1,0000000	79,2100
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	mes	18,2800	1,0000000	18,2800
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	mes	144,9800	1,0000000	144,9800
Insumo	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	41096	h	2.987,2200	1,0000000	2.987,2200
Custo Unitário Direto Total						4.547,65

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valores		MÊS					TOTAL
				1	2	3	4	5	
		R\$	%	30	60	90	120	150	
1	ADMINISTRAÇÃO	230.687,58	9,40	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				46.137,52	46.137,52	46.137,52	46.137,52	46.137,52	230.687,58
2	CANTEIRO	25.403,25	1,03	100,00%					100,00%
				25.403,25					25.403,25
3	PROJETO	16.752,18	0,68	100,00%					100,00%
				16.752,18					16.752,18
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	64.533,86	2,63	100,00%					100,00%
				64.533,86					64.533,86
5	DRENAGEM	56.382,43	2,30	20,00%	80,00%				100,00%
				11.276,49	45.105,94				56.382,43
6	FECHAMENTO	366.426,73	14,92		35,00%	65,00%			100,00%
					128.249,36	238.177,37			366.426,73
7	MEIO-FIO E MINI GUIAS	24.932,32	1,02				77,00%	23,00%	100,00%
							19.197,89	5.734,43	24.932,32
8	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	231.042,31	9,41		75,00%	25,00%			100,00%
					173.281,73	57.760,58			231.042,31
9	COBERTURA	341.193,45	13,90				35,00%	65,00%	100,00%
							119.417,71	221.775,74	341.193,45
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.172,40	0,70					100,00%	100,00%
								17.172,40	17.172,40
11	PAREDES E DIVISÓRIAS	101.703,20	4,14				100,00%		100,00%
							101.703,20		101.703,20

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valores		MÊS					TOTAL
				1	2	3	4	5	
		R\$	%	30	60	90	120	150	
12	FORRO	9.969,98	0,41					100,00%	100,00%
								9.969,98	9.969,98
13	PINTURA E REVESTIMENTO	114.263,50	4,65				40,00%	60,00%	100,00%
							45.705,40	68.558,10	114.263,50
14	SOLEIRA	842,76	0,03					100,00%	100,00%
								842,76	842,76
15	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	101.467,00	4,13			35,00%	65,00%		100,00%
						35.513,45	65.953,55		101.467,00
16	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	154.571,75	6,30			40,00%	60,00%		100,00%
						61.828,70	92.743,05		154.571,75
17	ESQUADRIAS	64.061,42	2,61					100,00%	100,00%
								64.061,42	64.061,42
18	LOUÇAS E METAIS	19.311,75	0,79					100,00%	100,00%
								19.311,75	19.311,75
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	184.232,79	7,50				20,00%	80,00%	100,00%
							36.846,56	147.386,23	184.232,79
20	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	77.197,36	3,14		35,00%	65,00%			100,00%
					27.019,08	50.178,28			77.197,36
21	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	101.786,62	4,15			50,00%	50,00%		100,00%
						50.893,31	50.893,31		101.786,62
22	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	32.667,05	1,33				30,00%	70,00%	100,00%
							9.800,12	22.866,94	32.667,05

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valores		MÊS					TOTAL
				1	2	3	4	5	
		R\$	%	30	60	90	120	150	
23	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	6.232,00	0,25				45,00%	55,00%	100,00%
							2.804,40	3.427,60	6.232,00
24	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	44.855,55	1,83					100,00%	100,00%
								44.855,55	44.855,55
25	SPDA	16.933,89	0,69					100,00%	100,00%
								16.933,89	16.933,89
26	PAISAGISMO	13.540,39	0,55					100,00%	100,00%
								13.540,39	13.540,39
27	SERVIÇOS FINAIS	36.968,63	1,51		15,00%	20,00%	35,00%	30,00%	100,00%
					5.545,29	7.393,73	12.939,02	11.090,59	36.968,63
	TOTAL MENSAL	R\$		164.103,29	425.338,92	547.882,94	604.141,71	713.665,29	2.455.132,15
	% MENSAL			6,68%	17,32%	22,32%	24,61%	29,07%	1,00
	TOTAL ACUMULADO	2.455.132,15		164.103,29	589.442,21	1.137.325,15	1.193.583,92	1.907.249,21	2.455.132,15
	% ACUMULADO	100,00%		6,68%	24,01%	46,32%	48,62%	77,68%	100,00%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM OBRAS PREDIAIS - DESONERADO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD	
A - Administração Central	2,92% do PV	2,916	3,46%	
B - Riscos	0,75% sobre o CD	0,632	0,75%	
C - Seguros e Garantias Contratuais	5,00% (a.a. sobre 5% do PV; 1,0 anos)	0,250	0,30%	
Soma =		3,798	4,51%	
D - Custos Financeiros	1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,069	1,22%	
Subtotal 1 = (soma + D)		4,867	5,72%	
2 - LUCRO		% sobre PV		
E - Lucro Operacional	4,52% do PV	4,52	5,07%	
Subtotal 2		4,52	5,07%	
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV	
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%	
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%	
I - CPRB Desoneração-Lei nº. 13.161 de 31/08/2011	2,70%	2,70	2,70%	
Subtotal 3		6,35	6,35%	
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	15,74	18,68%
BDI COM TRIBUTOS (%) - Cálculo através fórmula TCU			18,68%	

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM OBRAS PREDIAIS - SEM DESONERAÇÃO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	2,92% do PV	2,919	3,36%
B - Riscos	0,75% sobre o CD	0,652	0,75%
C - Seguros e Garantias Contratuais	5,00% (a.a. sobre 5% do PV; 1,0 anos)	0,250	0,29%
Soma =		3,821	4,39%
D - Custos Financeiros		1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,17%
Subtotal 1 = (soma + D)		4,890	5,56%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	4,52% do PV	4,520	4,92%
Subtotal 2		4,52	4,92%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
Subtotal 3		3,65	3,65%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	13,06
			15,00%
BDI COM TRIBUTOS (%) - Cálculo através fórmula TCU			15,00%

Relação de Municípios ISS inferior a 5%

Município	Alíquota
Alcobaça	4%
Anagé	2%
Antas	3%
Aracatu	3%
Barrocas	4%
Caetite	4%
Caldeirao Grande	2%
Casa Nova	4%
Caturama	2%
Conceição da Feira	4%
Coração de Maria	2%
Dario Meira	2%
Dias Davila	3%
Guajeru	3%
Ibipitanga	2%
Iraquara	2%
Itajú do Colônia	2%
Itajuípe	3%
Jequié	4%
Jiquiriçá	3%
João Dourado	3%
Luís Eduardo Magalhães	3%
Macaúbas	4%
Mairí	3%
Manoel Vitorino	4%
Maraú	2%
Marcionílio Souza	3%
Mascote	2%
Medeiros Neto	3%
Miguel Calmon	4%
Mirangaba	3%
Mutuípe	3%

Relação de Municípios ISS inferior a 5%

Município	Alíquota
Nova Ibiá	3%
Nova Redenção	4%
Piraí do Norte	2%
Poções	3%
Riachão do Jacuípe	4%
Santa Bárbara	2%
Santa Inês	4%
Santaluz	3%
São Felipe	3%
Senhor do Bonfim	4%
Tanhaçu	3%
Tanque Novo	2%
Tanquinho	2%
Ubaíra	3%
Ubatã	2%
Uibaí	3%
Valente	2%
Varzea do Poço	4%
Vitória da Conquista (Lei Complementar nº 1958/2013)	2%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM OBRAS PREDIAIS - DESONERADO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,25% do PV	3,248	4,18%
B - Riscos	0,50% sobre CD	0,389	0,50%
C - Seguros e Garantias Contratuais	4,50% (a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,338	0,44%
Soma =		3,975	5,12%
D - Custos Financeiros	1,13% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,040	1,27%
Subtotal 1 = (soma + D)		5,015	6,39%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	7,93% do PV	7,930	9,60%
Subtotal 2		7,930	9,60%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
H - ISSQN	3,00%	3,00	3,00%
I - CPRB Desoneração-Lei nº. 13.161 de 31/08/2	2,70%	2,70	2,70%
Subtotal 3		9,35	9,35%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	22,30
			28,71%
BDI COM TRIBUTOS (%) adotado conforme cálculos pela fórmula do TCU:			28,71%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM OBRAS PREDIAIS - SEM DESONERAÇÃO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,25% do PV	3,248	4,04%
B - Riscos	0,50% sobre CD	0,402	0,50%
C - Seguros e Garantias Contratuais	4,50% (a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,338	0,42%
Soma =		3,988	4,96%
D - Custos Financeiros	1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,031	1,22%
Subtotal 1 = (soma + D)		5,019	6,18%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	7,93% do PV	7,930	9,29%
Subtotal 2		7,930	9,29%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
H - ISSQN	3,00%	3,00	3,00%
Subtotal 3		6,65	6,65%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	19,60
			24,38%
BDI COM TRIBUTOS (%) adotado conforme cálculos pela fórmula do TCU:			24,38%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS PREDIAIS - DESONERADO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,40% do PV	3,400	4,28%
B - Riscos	0,52% sobre CD	0,413	0,52%
C - Seguros e Garantias	5,00% (a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,375	0,47%
Soma =		4,19	5,27%
D - Custos Financeiros	1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,027	1,23%
Subtotal 1 = (soma + D)		5,22	6,50%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	8,28% do PV	8,28	9,78%
Subtotal 2		8,28	9,78%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
H - ISSQN	0,71%	0,71	0,71%
I - CPRB Desoneração-Lei nº. 13.161 de 31/08/2	2,70%	2,70	2,70%
Subtotal 3		7,06	7,06%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	20,56
			25,88%
BDI COM TRIBUTOS (%) - Cálculo através fórmula TCU			25,88%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS PREDIAIS - SEM DESONERAÇÃO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,40% do PV	3,403	4,14%
B - Riscos	0,52% sobre CD	0,427	0,52%
C - Seguros e Garantias	5,00% (a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,375	0,46%
Soma =		4,21	5,12%
D - Custos Financeiros		1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,19%
Subtotal 1 = (soma + D)		5,23	6,31%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	8,28% do PV	8,28	9,47%
Subtotal 2		8,28	9,47%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
H - ISSQN	0,63%	0,63	0,63%
Subtotal 3		4,28	4,28%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	17,79
			21,64%
BDI COM TRIBUTOS (%) - Cálculo através fórmula TCU			21,64%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS PREDIAIS - DESONERADO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,45% do PV	3,450	4,53%
B - Riscos	1,12% sobre CD	0,853	1,12%
C - Seguros e Garantias Contratuais	9,00% (a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,675	0,89%
Soma =		4,978	6,54%
D - Custos Financeiros	1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,025	1,27%
Subtotal 1 = (soma + D)		6,003	7,81%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	8,48% do PV	8,480	10,32%
Subtotal 2		8,480	10,32%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
H - ISSQN	3,00%	3,00	3,00%
I - Desoneração-Lei n°. 14.973 de 16/09/2024	2,70%	2,70	2,70%
Subtotal 3		9,35	9,35%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	23,83
BDI COM TRIBUTOS (%) adotado conforme cálculos pela fórmula do TCU:			31,31%

ORÇAMENTOS BASEADOS NO REFERENCIAL DE PREÇOS SINAPI / BA

A Fórmula que balizou o presente estudo é a que consta na recomendação do Acórdão TCU 2.369 / 2011, abaixo transcrita.

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+LO)}{1-DT} - 1$$

Fórmula TCU Acórdão 2.369 / 2011

A seguir o seu correspondente parcelamento percentual sobre os Custos Diretos e Preços de Venda.

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS PREDIAIS - SEM DESONERAÇÃO (PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE)

1 - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,45% do PV	3,450	4,38%
B - Riscos	1,12% sobre CD	0,883	1,12%
C - Seguros e Garantias Contratuais	9,00% (a.a. sobre 5% do PV; 1,50 anos)	0,675	0,86%
Soma =		5,008	6,36%
D - Custos Financeiros	1,12% sobre (PV - Lucro Operacional)	1,025	1,22%
Subtotal 1 = (soma + D)		6,033	7,58%
2 - LUCRO		% sobre PV	
E - Lucro Operacional	8,48% do PV	8,480	10,00%
Subtotal 2		8,480	10,00%
3 - TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre PV
F - PIS	0,65%	0,65	0,65%
G - COFINS	3,00%	3,00	3,00%
H - ISSQN	3,00%	3,00	3,00%
Subtotal 3		6,65	6,65%
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	21,16
BDI COM TRIBUTOS (%) adotado conforme cálculos pela fórmula do TCU:			26,86%

Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia

BAHIA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,08%	8,32%	11,08%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,28%	Não incide	2,28%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,08%	9,07%	12,08%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	49,01%	18,72%	49,01%	18,72%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70%	5,04%	6,70%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,99%	2,25%	2,99%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,86%	2,15%	2,86%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,42%	0,56%	0,42%
C	Total	13,28%	9,99%	13,28%	9,99%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,03%	4,18%	18,04%	6,89%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%	0,60%	0,45%
D	Total	12,61%	4,62%	18,64%	7,34%
TOTAL(A+B+C+D)		101,70%	60,13%	117,73%	72,85%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%
CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.000.001	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	26,68	un	1,000	200.292,31	200.292,31

01.001 - Manutenção de Canteiro

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.001.001	CPU8948	Manutenção das Áreas Cobertas	26,68	mes	3,000	187,99	563,97
		2,12a (a=70,0000)					
01.001.002	CPU8967	Manutenção das Áreas Descobertas	26,68	mes	3,000	547,25	1.641,75
		3,60a (a=120,0000)					
Total do grupo:							202.498,03

02 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

02.001 - Área Coberta

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.001.001	CPU9393	Escritórios e Seção Técnica	26,68	m²	10,000	1.184,97	11.849,70
		1.870,82c (c=0,5000)					
02.001.002	CPU9394	Guarita Principal	26,68	m²	5,000	782,08	3.910,40
		1.870,82c (c=0,3300)					
02.001.003	CPU9395	Laboratório	26,68	m²	10,000	1.184,97	11.849,70
		1.870,82c (c=0,5000)					
02.001.004	CPU9401	Banheiros e Vestiários	26,68	m²	10,000	1.184,97	11.849,70
		1.870,82c (c=0,5000)					
02.001.005	CPU9405	Almoxarifado	26,68	m²	30,000	782,08	23.462,40
		1.870,82c (c=0,3300)					

02.002 - Área Descoberta

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.002.001	CPU9407	Área Descoberta	26,68	m²	120,000	118,49	14.218,80
		1.870,82c (c=0,0500)					
Total do grupo:							77.140,70

03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

03.001 - MOB. E DESMOB. DE MÃO DE OBRA

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.001.001	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	26,68	un	1,000	411,71	411,71
03.001.002	CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	411,71	411,71
03.001.003	CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	430,71	430,71
03.001.004	CPU9291	Encarregado de Terraplenagem MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	430,71	430,71
03.001.005	CPU9292	Encarregado de Pavimentação MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	430,71	430,71

03.002 - MOB. E DESMOB. DE EQUIPAMENTOS

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.002.001	CPU2009	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	536,10	536,10
		5,29D (D=80,0000)					
03.002.002	CPU2008	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	556,37	556,37
		5,49D (D=80,0000)					
03.002.003	CPU2012	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	300,99	300,99
		2,97D (D=80,0000)					
03.002.004	CPU2019	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	26,68	un	1,000	616,17	616,17
		6,08D (D=80,0000)					
03.002.005	CPU2017	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	572,59	572,59
		5,65D (D=80,0000)					
03.002.006	CPU2035	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	4.289,89	4.289,89

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%
CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

42,33D (D=80,0000)							
03.002.007	CPU2022	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,5 m³ - 105 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	2.947,08	2.947,08
29,08D (D=80,0000)							
03.002.008	CPU2030	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	3.852,08	3.852,08
38,01D (D=80,0000)							
03.002.009	CPU2042	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	2.043,09	2.043,09
20,16D (D=80,0000)							
03.002.010	CPU2040	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	1.692,44	1.692,44
16,70D (D=80,0000)							
03.002.011	CPU2039	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	2.013,70	2.013,70
19,87D (D=80,0000)							
03.002.012	CPU2036	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	1.032,69	1.032,69
10,19D (D=80,0000)							
03.002.013	CPU2006	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW - MOB. /DESMOB.	26,68	un	1,000	2.245,78	2.245,78
22,16D (D=80,0000)							
03.002.014	CPU2043	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	26,68	un	1,000	5.046,93	5.046,93
49,80D (D=80,0000)							
Total do grupo:						29.861,45	

04 - TERRAPLENAGEM

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.000.001	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	26,68	m²	8.000,000	1,02	8.160,00
04.000.002	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	26,68	m²	2.500,000	0,93	2.325,00
04.000.003	5502986	Expurgo de jazida	26,68	m³	810,000	5,82	4.714,20
04.000.004	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	26,68	t	1.645,000	3,88	6.382,60
04.000.005	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	26,68	tkm	642.228,200	0,96	616.539,07
04.000.006	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	26,68	m³	29.352,000	8,66	254.188,32
04.000.007	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	26,68	m³	29.352,000	2,07	60.758,64
04.000.008	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	26,68	m³	1.175,000	3,52	4.136,00
Total do grupo:						957.203,83	

05 - PAVIMENTAÇÃO

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.000.001	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	26,68	m²	9.700,000	2,35	22.795,00
05.000.002	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	26,68	m³	1.386,000	397,36	550.740,96
05.000.003	CPU10904	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	26,68	m³	924,000	459,96	425.003,04
05.000.004	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	26,68	m²	4.620,000	0,77	3.557,40
05.000.005	4011353	Pintura de ligação	26,68	m²	4.620,000	0,53	2.448,60
05.000.006	CPU9662	Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais	26,68	t	388,080	349,73	135.723,21

05.001 - TRANSPORTE DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001.001	CPU7985	Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário	15,00	t	5,540	85,70	474,77
0,825D + 74,344 (D=0,2310)							

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%

CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.001.002	CPU22918	Transporte de Ligantes para rodovia Pavimentada - Para EAI	15,00	t	5,540	149,70	829,33
		0,698D + 74,344 (D=80,0000)					
05.001.003	CPU22919	Transporte de Ligantes para rodovia Pavimentada - Para RR - 1C	15,00	t	7,850	149,70	1.175,14
		0,698D + 74,344 (D=80,0000)					
05.001.004	CPU22920	Transporte de Ligantes para rodovia Pavimentada - Para CBUQ	15,00	t	19,290	149,70	2.887,71
		0,698D + 74,344 (D=80,0000)					
Total do grupo:							1.145.635,16

06 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.000.001	CPU8042	Aquisição de EAI	26,68	t	5,540	4.224,66	23.404,61
06.000.002	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	26,68	t	19,290	7.820,98	150.866,70
06.000.003	CPU17959	Aquisição de RR - 1C para Pintura de Ligação	26,68	t	2,310	5.095,24	11.770,00
Total do grupo:							186.041,31

07 - DRENAGEM

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.000.001	1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	26,68	m ³	10,000	755,43	7.554,30
07.000.002	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	26,68	m ³	15,000	804,48	12.067,20
07.000.003	2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	26,68	m	750,000	36,63	27.472,50
07.000.004	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	26,68	un	2,000	6.820,78	13.641,56
07.000.005	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	26,68	m	90,000	636,41	57.276,90
07.000.006	2003680	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	26,68	un	3,000	3.309,57	9.928,71
07.000.007	2019758	Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto	26,68	m	16,000	1.108,14	17.730,24
Total do grupo:							145.671,41

08 - SINALIZAÇÃO

Referência	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.000.001	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	26,68	m ²	160,000	36,24	5.798,40
08.000.002	5213405	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	26,68	m ²	15,000	56,15	842,25
08.000.003	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	26,68	un	206,000	45,30	9.331,80
08.000.004	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	26,68	un	60,000	112,11	6.726,60
08.000.005	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	26,68	m ²	15,000	714,69	10.720,35
08.000.006	5213378	Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação	26,68	m ²	15,000	466,25	6.993,75
08.000.007	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	26,68	un	30,000	170,23	5.106,90
Total do grupo:							45.520,05

Total: 2.789.571,94
Total geral do orçamento: 2.789.571,94

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%

CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/m ²
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,2591	202.033,51	202.498,03	43,83
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	2,7653	60.895,05	77.140,70	16,69
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,0705	23.572,40	29.861,45	6,46
TERRAPLENAGEM	34,3136	757.371,04	957.203,83	207,18
PAVIMENTAÇÃO	41,0685	904.864,52	1.145.635,16	247,97
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	6,6692	146.859,33	186.041,31	40,26
DRENAGEM	5,2220	114.995,58	145.671,41	31,53
SINALIZAÇÃO	1,6318	35.933,96	45.520,05	9,85
Total geral	100,0000	2.246.525,39	2.789.571,94	603,77

Distâncias de transporte

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m ³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	1,0300
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m ³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0300
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m ³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0300
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m ³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0300
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0300
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0300
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	1,0300

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%

CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	1,0300
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m ³ para Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	48,0890
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	
Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m ³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	1,0300
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	20,7200
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	20,7200
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m ³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	23,8000
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%
CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Brita 1 - Caminhão basculante 10 m ³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	48,0890
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Brita 2 - Caminhão basculante 10 m ³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	48,0890
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	50,9860
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Brita 4 - Caminhão basculante 10 m ³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	48,0890
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m ³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	48,0890
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%
CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m ³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	48,0890
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	
Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	20,7200
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	20,7200
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	50,9860
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	20,7200
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	50,9860
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	50,9860
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%
CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	50,9860
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	51,1640
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,20	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Selante elástico à base de poliuretano e asfalto - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	20,7200
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0, 60 m - Guindauto 6,2 t	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	53,4800
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	50,9860
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	50,9860
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	50,9860
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28 ,0 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	20,7200
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP
BDI : 26,68%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : MÁRCIO BRANDÃO COSTA
Elaborador : Eduardo Pimentel Rebouças

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026
BDI diferenciado: 15,00%
CREA : 0500338680
ART Nº : BA20261491822

Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	50,9860
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	68,90	0,00	0,00	50,9860
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m ³ /h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m ³	5914554	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	23,2400
	5914539	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	28,00	0,00	0,00	
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m ³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	48,0890
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m ³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	1,30	0,00	0,00	48,0890
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	55,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Serviços de transporte

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,03
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	tkm	0,85
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	1,28
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0,89
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,74
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1,11
Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	tkm	1,00
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	0,83
Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	tkm	1,25
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2,30
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	1,91
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	2,88

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão

Unidade: m³

Produção da equipe

9,00000

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	8,7618	0,9251	8,7618
Custo Horário Total de Equipamentos							8,7618
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749		23,7749	
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,7749
Custo Horário Total da Execução							32,5367
Custo Unitário da Execução							3,6152
Custo do FIC							0,0420
Custo Unitário Direto Total							3,66

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9494 - Administração Local e manutenção de canteiro

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	2,0000000	mes	6.177,1792	12.354,3584
P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	2,0000000	mes	6.192,2744	12.384,5488
P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista	2,0000000	mes	9.634,4157	19.268,8314
P9884	Encarregado de terraplenagem - mensalista	2,0000000	mes	9.634,4157	19.268,8314
P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	4,0000000	mes	25.480,0052	101.920,0208
P9858	Laboratorista - mensalista	2,0000000	mes	8.082,2187	16.164,4374
P9949	Topógrafo - mensalista	2,0000000	mes	9.465,6435	18.931,2870
Custo Horário Total de Mão de Obra					200.292,3152
Custo Horário Total da Execução					200.292,3152
Custo Unitário da Execução					200.292,3152
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9297	Instrumental de Topografia	2,0000000	mes	6.146,0000	12.292,0000
CPU9302	Laboratório de Asfalto	2,0000000	mes	6.033,2300	12.066,4600
CPU9300	Laboratório de Solos	2,0000000	mes	3.769,6300	7.539,2600
Custo Total de Serviços Auxiliares					0,0000
Custo Unitário Direto Total					200.292,32

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9405 - Almoxarifado

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.870,8200	1.870,8200c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.870,8200c
				Custo Unitário Direto Total	1.870,82c

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU8041 - Aquisição de CAP 50/70		Produção da equipe		1,00000	Unidade: t
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT8925	CAP 50/70	1,0000000	t	6.173,8100	6.173,8100
				Custo Total de Materiais	6.173,8100
				Custo Unitário Direto Total	6.173,81

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU8042 - Aquisição de EAI		Produção da equipe		1,00000	Unidade: t	
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total	
MAT8916	EAI	1,0000000	t	3.334,9100	3.334,9100	
		Custo Total de Materiais			3.334,9100	
		Custo Unitário Direto Total			3.334,91	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU17959 - Aquisição de RR - 1C para Pintura de Ligação

Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9449 / 2003003

Produção da equipe

1,00000

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
MAT9444	RR - 1C	1,0000000	t	4.022,1400	4.022,1400
				Custo Total de Materiais	4.022,1400
				Custo Unitário Direto Total	4.022,14

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9407 - Área Descoberta

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.870,8200	1.870,8200c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.870,8200c
				Custo Unitário Direto Total	1.870,82c

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Unidade: m³

Produção da equipe

4,22034

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	63,3026	40,7012	63,3026
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7124	0,4820	2,1026
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,6413	1,1106	3,9368
		Custo Horário Total de Equipamentos					69,3420

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,6441	33,6441
P9824	Servente	8,0000000	h	23,7749	190,1992
		Custo Horário Total de Mão de Obra			223,8433
		Custo Horário Total da Execução			293,1853
		Custo Unitário da Execução			69,4696
		Custo do FIC			0,9770

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³	151,4005	152,0591
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg	0,7670	351,2951
		Custo Total de Materiais			503,3542

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,5065300	t	1,8900	2,8473
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,4580100	t	35,2000	16,1219
		Custo Total de Tempo Fixo			18,9692	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,5065300	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	0,0000	5914389	0,85	28,0000	35,8554
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,4580100	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	9,4900
		Custo Total de Momento de Transporte											45,3454
		Custo Unitário Direto Total											638,12

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 1109671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Unidade: m³

Produção da equipe

4,18487

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	63,3026	40,7012	63,3026
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,7124	0,4820	2,6376
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,6413	1,1106	3,9368
		Custo Horário Total de Equipamentos					69,8770

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,6441	33,6441
P9824	Servente	9,0000000	h	23,7749	213,9741
		Custo Horário Total de Mão de Obra			247,6182
		Custo Horário Total da Execução			317,4952
		Custo Unitário da Execução			75,8674
		Custo do FIC			1,0740

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	1,1016400	m³	151,4005	166,7888
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg	0,7670	277,9025
		Custo Total de Materiais			444,6913

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,6524600	t	1,8900	3,1231
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,3623200	t	35,2000	12,7536
		Custo Total de Tempo Fixo			15,8767	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	1,6524600	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	0,0000	5914389	0,85	28,0000	39,3285
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,3623200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	7,5073
		Custo Total de Momento de Transporte											46,8358
		Custo Unitário Direto Total											584,35

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Unidade: kg

Produção da equipe

1,00000

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,0900000	h	24,5102	2,2059
P9805	Armador	0,0900000	h	33,7075	3,0337
Custo Horário Total de Mão de Obra					5,2396
Custo Horário Total da Execução					5,2396
Custo Unitário da Execução					5,2396

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	6,5445	7,1990
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	13,2400	0,1986
Custo Total de Materiais					7,3976

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0011000	t	35,2000	0,0387
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	35,2000	0,0007
Custo Total de Tempo Fixo						0,0394

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,0011000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0228
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0004
Custo Total de Momento de Transporte													0,0232
Custo Unitário Direto Total													12,70

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 0407820 - Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

Unidade: kg

Produção da equipe

1,00000

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,0800000	h	24,5102	1,9608
P9805	Armador	0,0800000	h	33,7075	2,6966
Custo Horário Total de Mão de Obra					4,6574
Custo Horário Total da Execução					4,6574
Custo Unitário da Execução					4,6574

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0014	Aço CA 60	1,1000000	kg	7,9225	8,7148
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	13,2400	0,1986
Custo Total de Materiais					8,9134

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0014	Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0011000	t	35,2000	0,0387
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	35,2000	0,0007
Custo Total de Tempo Fixo						0,0394

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0014	Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	0,0011000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0228
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0004
Custo Total de Momento de Transporte													0,0232
Custo Unitário Direto Total													13,63

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9401 - Banheiros e Vestiários

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.870,8200	1.870,8200c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.870,8200c
				Custo Unitário Direto Total	1.870,82c

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU10904 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial													Unidade: m³			
Produção da equipe					113.18		FIC		0,00475							
EQUIPAMENTOS					Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total						
						Produtivo	Improdutivo		Produtivo	Improdutivo						
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW				1,0000000	0,34	0,66		364,6554	102,9223	191,9116					
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW				1,0000000	1,00	0,00		382,6288	161,3344	382,6288					
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW				1,0000000	0,97	0,03		314,5173	157,9358	309,8199					
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW				1,0000000	0,79	0,21		274,0435	123,8446	242,5017					
					Custo Horário Total de Equipamentos							1.126,8620				
MÃO DE OBRA					Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9824	Servente				1,0000000	h		23,7749		23,7749						
					Custo Horário Total de Mão de Obra							23,7749				
					Custo Horário Total da Execução							1.150,6369				
					Custo Unitário da Execução							10,1664				
					Custo do FIC							0,0239				
SERVIÇOS AUXILIARES					Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
CPU10899	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h				1,0000000	m³		239,1200		239,1200						
					Custo Total de Serviços Auxiliares							239,1200				
TEMPO FIXO					Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³				5914652	2,2000000	t		3,6300		7,9860					
					Custo Total de Tempo Fixo							7,9860				
MOMENTO TRANSP					Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total			
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³				2,2000000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	105,7958
					Custo Total de Momento de Transporte										105,7958	
					Custo Unitário Direto Total										363,09	

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Descritivo: Composição SICRO 4011276 - Composição com alteração nos nomes Itens de Transportes de Britas e Pó de pedra na comp. auxiliar Usinagem, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 4011279 - Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado

Unidade: m³

Produção da equipe

84,62000

FIC

0,07476

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,0000000	1,00	0,00	382,6288	161,3344	382,6288
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	2,0000000	0,53	0,47	274,0435	123,8446	406,9000
		Custo Horário Total de Equipamentos					789,5288

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
		Custo Horário Total de Mão de Obra			47,5498
		Custo Horário Total da Execução			837,0786
		Custo Unitário da Execução			9,8922
		Custo do FIC			0,4034

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0808	Brita 4	1,2600000	m³	140,9845	177,6405
M1135	Pó de pedra	0,1400000	m³	136,1630	19,0628
		Custo Total de Materiais			196,7033

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0808	Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³	5914651	1,8900000	t	2,7100	5,1219
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914651	0,2100000	t	2,7100	0,5691
		Custo Total de Tempo Fixo				5,6910

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0808	Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³	1,8900000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	90,8882
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	0,2100000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	10,0987
		Custo Total de Momento de Transporte											100,9869
		Custo Unitário Direto Total											313,68

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 2003477 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	2,2760000	m³	3,6600	8,3302
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	129,8243000	kg	12,7000	1.648,7686
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,2760000	m³	609,7100	1.387,7000
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0924000	m³	635,0500	58,6786
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2688000	m³	594,7000	159,8554
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	14,8200000	m³	7,3000	108,1860
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	22,2304000	m²	90,5400	2.012,7404
Custo Total de Serviços Auxiliares					5.384,2592
Custo Unitário Direto Total					5.384,26

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2009 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9579

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1014	Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000D	h	5,2900	5,2900D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	5,2900D
				Custo Unitário Direto Total	5,29D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2008 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9667

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1013	Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000D	h	5,4900	5,4900D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	5,4900D
				Custo Unitário Direto Total	5,49D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2012 - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9687

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1017	Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=	1,0000000D	h	2,9700	2,9700D
	1,00				
Custo Total de Serviços Auxiliares					2,9700D
Custo Unitário Direto Total					2,97D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2019 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.

Unidade: un

Observação: E9571

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1030	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00	1,0000000D	h	6,0800	6,0800D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	6,0800D
				Custo Unitário Direto Total	6,08D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2017 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB
Observação: E9509

Unidade: un

Produção da equipe

60,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU1028	Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00	1,00000000D	h	5,6500	5,6500D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	5,6500D
				Custo Unitário Direto Total	5,65D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 2019758 - Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto

Unidade: m

Produção da equipe 43,94000 FIC 0,01608

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	332,3881
		Custo Horário Total de Equipamentos					332,3881

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,7749	71,3247
		Custo Horário Total de Mão de Obra			71,3247
		Custo Horário Total da Execução			403,7128
		Custo Unitário da Execução			9,1878
		Custo do FIC			0,0701

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3775	Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28,0 cm	1,0000000	m	759,1933	759,1933
M2150	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto	0,0462000	kg	45,5504	2,1044
		Custo Total de Materiais			761,2977

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1579800	m³	635,0500	100,3252
		Custo Total de Serviços Auxiliares			100,3252

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3775	Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28,0 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,0690000	t	35,4500	2,4460
M2150	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000500	t	35,2000	0,0017
		Custo Total de Tempo Fixo				2,4477

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3775	Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28,0 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0690000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	1,4297
M2150	Selante elástico à base de poliuretano e asfalto - Caminhão carroceria 15 t	0,0000500	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0010
Custo Total de Momento de Transporte													1,4307
Custo Unitário Direto Total													874,76

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais Valores expressos em Reais (R\$)
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026 Data orçamento: 29/05/2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m² Data base: 01/01/2026
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Serviço: 5915407 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe			457,16000	FIC	0,01990		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	317,1368	97,0553	858,9762
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	531,7785	264,9359	531,7785
Custo Horário Total de Equipamentos							1.390,7547
Custo Horário Total da Execução							1.390,7547
Custo Unitário da Execução							3,0422
Custo do FIC							0,0242
Custo Unitário Direto Total							3,07

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914651 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido

Unidade: t

Produção da equipe **457,16000** **FIC** **0,01990**

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	4,0000000	0,96	0,04	317,1368	97,0553	1.233,3342
Custo Horário Total de Equipamentos							1.233,3342
Custo Horário Total da Execução							1.233,3342
Custo Unitário da Execução							2,6978
Custo do FIC							0,0169
Custo Unitário Direto Total							2,71

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre							Unidade: t
Produção da equipe			457,16000	FIC	0,01990		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	317,1368	97,0553	858,9762
		Custo Horário Total de Equipamentos					858,9762
		Custo Horário Total da Execução					858,9762
		Custo Unitário da Execução					1,8789
		Custo do FIC					0,0127
		Custo Unitário Direto Total					1,89

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914652 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropeido

Unidade: t

Produção da equipe 249,00000 FIC 0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,92	0,08	317,1368	97,0553	898,5908
			Custo Horário Total de Equipamentos				898,5908
			Custo Horário Total da Execução				898,5908
			Custo Unitário da Execução				3,6088
			Custo do FIC				0,0233
			Custo Unitário Direto Total				3,63

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914363 - Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³

Unidade: t

Produção da equipe

34,86000

FIC

0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,0000000	1,00	0,00	678,6256	170,9759	678,6256
			Custo Horário Total de Equipamentos				678,6256
			Custo Horário Total da Execução				678,6256
			Custo Unitário da Execução				19,4672
			Custo do FIC				0,0976
			Custo Unitário Direto Total				19,56

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5919533 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio

Unidade: t

Produção da equipe

7,48063

FIC

0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	2,0000000	0,68	0,32	396,1053	129,8033	621,7773
			Custo Horário Total de Equipamentos				621,7773
			Custo Horário Total da Execução				621,7773
			Custo Unitário da Execução				83,1183
			Custo do FIC				0,6906
			Custo Unitário Direto Total				83,81

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

Unidade: t

Produção da equipe

21,37000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,50	0,50	287,1378	90,5733	377,7111
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	332,3881
Custo Horário Total de Equipamentos							710,0992
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749		47,5498	
Custo Horário Total de Mão de Obra							47,5498
Custo Horário Total da Execução							757,6490
Custo Unitário da Execução							35,4539
Custo Unitário Direto Total							35,45

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Unidade: t

Produção da equipe

12,34000

FIC

0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,1378	90,5733	287,1378
Custo Horário Total de Equipamentos							287,1378
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	6,0000000	h	23,7749		142,6494	
Custo Horário Total de Mão de Obra							142,6494
Custo Horário Total da Execução							429,7872
Custo Unitário da Execução							34,8288
Custo do FIC							0,3761
Custo Unitário Direto Total							35,20

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: 5914649 - Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora							Unidade: t
Produção da equipe			99,60000	FIC	0,01990		
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,81	0,19	317,1368	97,0553	825,9639
			Custo Horário Total de Equipamentos				825,9639
			Custo Horário Total da Execução				825,9639
			Custo Unitário da Execução				8,2928
			Custo do FIC				0,0582
			Custo Unitário Direto Total				8,35

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2022 - Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,5 m³ - 105 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9117

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21203	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,02	1,0000000D	h	29,0800	29,0800D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	29,0800D
				Custo Unitário Direto Total	29,08D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
 Data orçamento: 29/05/2026
 Data base: 01/01/2026

Serviço: 5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário								Unidade: m³
Produção da equipe			134,56000	FIC	0,06916			
			Utilização		Custo Horário			
EQUIPAMENTOS			Quantidade	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		1,0000000	0,72	0,28	364,6554	102,9223	291,3701
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		1,0000000	0,41	0,59	5,0300	3,5028	4,1290
E9524	Motoniveladora - 93 kW		1,0000000	0,23	0,77	350,3959	157,7197	202,0352
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autoprovelido por pneus de 11,6 t - 82 kW		1,0000000	1,00	0,00	245,7059	115,4135	245,7059
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW		1,0000000	0,41	0,59	182,7626	76,1010	119,8323
			Custo Horário Total de Equipamentos					863,0725
MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente		1,0000000	h	23,7749		23,7749	
			Custo Horário Total de Mão de Obra					23,7749
			Custo Horário Total da Execução					886,8474
			Custo Unitário da Execução					6,5907
			Custo do FIC					0,2464
			Custo Unitário Direto Total					6,84

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9662 - Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais

Unidade: t

Produção da equipe

99.6

FIC

0,00237

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,71	0,29	314,5173	157,9358	269,1087
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,82	0,18	353,3772	146,2480	316,0939
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000000	1,00	0,00	511,6570	225,0309	511,6570
			Custo Horário Total de Equipamentos				1.096,8596

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	8,0000000	h	23,7749	190,1992
			Custo Horário Total de Mão de Obra		190,1992
			Custo Horário Total da Execução		1.287,0588
			Custo Unitário da Execução		12,9223
			Custo do FIC		0,0171

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9663	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C_12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	t	206,7000	206,7000
			Custo Total de Serviços Auxiliares		206,7000

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914649	1,0000000	t	8,3500	8,3500
					Custo Total de Tempo Fixo	8,3500

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	1,0000000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	48,0890
			Custo Total de Momento de Transporte										48,0890
			Custo Unitário Direto Total										276,08

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Descritivo: Composição SICRO 4011463 com alteração nos nomes dos Itens de Transportes de Brita, Pedrisco, Cal e Areia na composição auxiliar, para diferenciá-los dos itens quando transportados para drenagem.
Coeficiente de consumo de CAP 50/70 - 0,05545T

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

Unidade: m³

Produção da equipe

3,92899

FIC

0,01531

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
Custo Horário Total de Mão de Obra					47,5498
Custo Horário Total da Execução					47,5498
Custo Unitário da Execução					12,1023
Custo do FIC					0,1853

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	139,4493	73,3503
Custo Total de Materiais					73,3503

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	609,7100	426,7970
Custo Total de Serviços Auxiliares					426,7970

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,7890000	t	1,8900	1,4912
					Custo Total de Tempo Fixo	1,4912

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	0,7890000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	37,9422
Custo Total de Momento de Transporte													37,9422
Custo Unitário Direto Total													551,87

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade: m³

Produção da equipe

3,92899

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,1790	0,7920	1,1790
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	63,3026	40,7012	63,3026
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7124	0,4820	2,7574
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6413	1,1106	3,9846
		Custo Horário Total de Equipamentos					71,2236

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,6441	33,6441
P9824	Servente	9,0000000	h	23,7749	213,9741
		Custo Horário Total de Mão de Obra			247,6182
		Custo Horário Total da Execução			318,8418
		Custo Unitário da Execução			81,1511
		Custo do FIC			1,1471

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	8,0526	6,8162
M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	151,4005	95,8880
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	153,7693	56,5164
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	153,5693	56,4429
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7670	216,4106
		Custo Total de Materiais			432,0741

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008500	t	35,2000	0,0299
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9500100	t	1,8900	1,7955
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	1,8900	1,0419
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	1,8900	1,0419
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2821500	t	35,2000	9,9316
		Custo Total de Tempo Fixo				13,8408

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008500	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0176
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9500100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	0,0000	5914389	0,85	28,0000	22,6102
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	26,5119
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	26,5119
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2821500	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	5,8461
Custo Total de Momento de Transporte													81,4977
Custo Unitário Direto Total													609,71

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 1107928 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Unidade: m³

Produção da equipe

24,90000

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,34	0,66	223,2876	115,7318	152,3008
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	1,00	0,00	110,8883	84,3463	110,8883
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	110,3419	11,0500	110,3419
		Custo Horário Total de Equipamentos					373,5310

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
		Custo Horário Total de Mão de Obra			47,5498
		Custo Horário Total da Execução			421,0808
		Custo Unitário da Execução			16,9109
		Custo do FIC			0,1591

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8239100	kg	8,0526	6,6346
M0082	Areia média lavada	0,6375900	m³	151,4005	96,5314
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	153,7693	56,5164
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	153,5693	56,4429
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	274,6373000	kg	0,7670	210,6468
		Custo Total de Materiais			426,7721

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008200	t	35,2000	0,0288
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9563900	t	1,8900	1,8075
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	1,8900	1,0419
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	1,8900	1,0419
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2746400	t	35,2000	9,6673
		Custo Total de Tempo Fixo				13,5874

MOMENTO TRANSP	Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0008200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0170
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9563900	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	0,0000	5914389	0,85	28,0000	22,7621
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	26,5119
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	26,5119
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2746400	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	5,6905
Custo Total de Momento de Transporte													81,4934
Custo Unitário Direto Total													538,92

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 1107896 - Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade: m³

Produção da equipe

3,89063

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,1790	0,7920	1,1790
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	63,3026	40,7012	63,3026
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7124	0,4820	2,7390
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,40	0,60	1,6413	1,1106	3,9686
			Custo Horário Total de Equipamentos				71,1892

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,6441	33,6441
P9824	Servente	9,0000000	h	23,7749	213,9741
			Custo Horário Total de Mão de Obra		247,6182
			Custo Horário Total da Execução		318,8074
			Custo Unitário da Execução		81,9424
			Custo do FIC		1,1584

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,9459300	kg	8,0526	7,6172
M0082	Areia média lavada	0,6145900	m³	151,4005	93,0492
M0191	Brita 1	0,3675400	m³	153,7693	56,5164
M0192	Brita 2	0,3675400	m³	153,5693	56,4429
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	315,3103100	kg	0,7670	241,8430
			Custo Total de Materiais		455,4687

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0009500	t	35,2000	0,0334
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,9218900	t	1,8900	1,7423
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	1,8900	1,0419
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,5513100	t	1,8900	1,0419
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,3153100	t	35,2000	11,0989
			Custo Total de Tempo Fixo		14,9584	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais Valores expressos em Reais (R\$)
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026 Data orçamento: 29/05/2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m² Data base: 01/01/2026
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,0009500	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0197
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,9218900	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	0,0000	5914389	0,85	28,0000	21,9410
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	26,5119
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,5513100	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	26,5119
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,3153100	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	6,5332
Custo Total de Momento de Transporte													81,5177
Custo Unitário Direto Total													635,05

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 1106057 - Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade: m³

Produção da equipe

3,92899

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	63,3026	40,7012	63,3026
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7124	0,4820	2,7390
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6413	1,1106	3,9846
		Custo Horário Total de Equipamentos					70,0262

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,6441	33,6441
P9824	Servente	9,0000000	h	23,7749	213,9741
		Custo Horário Total de Mão de Obra			247,6182
		Custo Horário Total da Execução			317,6444
		Custo Unitário da Execução			80,8463
		Custo do FIC			1,1440

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	151,4005	90,7616
M0192	Brita 2	0,7350800	m³	153,5693	112,8857
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,7670	215,1697
		Custo Total de Materiais			418,8170

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,8992200	t	1,8900	1,6995
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,1026200	t	1,8900	2,0839
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,2805300	t	35,2000	9,8746
		Custo Total de Tempo Fixo				13,6580

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,8992200	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	0,0000	5914389	0,85	28,0000	21,4014
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	1,1026200	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	53,0239
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,2805300	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	5,8126

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Custo Total de Momento de Transporte **80,2379**

Custo Unitário Direto Total **594,70**

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 0804021 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
Produção da equipe 6,22500 FIC 0,01841 Unidade: m

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	332,3881
		Custo Horário Total de Equipamentos					332,3881

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,7749	71,3247
		Custo Horário Total de Mão de Obra			71,3247
		Custo Horário Total da Execução			403,7128
		Custo Unitário da Execução			64,8535
		Custo do FIC			0,5665

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	1,0000000	m	237,7483	237,7483
		Custo Total de Materiais			237,7483

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0043000	m³	584,3500	2,5127
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,2250000	m³	551,8700	124,1708
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6000000	m²	90,5400	54,3240
		Custo Total de Serviços Auxiliares			181,0075

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t		0,3404100	t	0,0000	0,0000
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0000

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t	0,3404100	t	5914584	2,88	0,0000	5914599	2,30	0,0000	5914614	1,91	28,0000	18,2051

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Custo Total de Momento de Transporte	18,2051

Custo Unitário Direto Total	502,38

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9391 - Custo Médio da Construção Civil - CMCC

Unidade: R\$/m²

Observação: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7242>

Considerar para a planilha com desoneração o custo de 1779,14 JAN/26

Produção da equipe

1,00000

Custo Unitário Direto Total

1.870,82

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m

Unidade: m²

Produção da equipe

1.532,91000

FIC

0,08555

		Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
EQUIPAMENTOS		Quantidade				
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.044,2559	1.044,2559
		Custo Horário Total de Equipamentos				1.044,2559
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498	
		Custo Horário Total de Mão de Obra				47,5498
		Custo Horário Total da Execução				1.091,8057
		Custo Unitário da Execução				0,7122
		Custo do FIC				0,0264
		Custo Unitário Direto Total				0,74

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9292 - Encarregado de Pavimentação MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	170,0000	340,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	340,0000
				Custo Unitário Direto Total	340,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9291 - Encarregado de Terraplenagem MOB/DESMOB

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	170,0000	340,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	340,0000
				Custo Unitário Direto Total	340,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU8935 - Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9307	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA	2,0000000	un	170,0000	340,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	0,0000
				Custo Unitário Direto Total	325,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

Unidade: m³

Produção da equipe

230,19000

FIC

0,06916

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	340,7781	160,7355	340,7781
			Custo Horário Total de Equipamentos				340,7781
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749		23,7749	
			Custo Horário Total de Mão de Obra			23,7749	
			Custo Horário Total da Execução			364,5530	
			Custo Unitário da Execução			1,5837	
			Custo do FIC			0,0554	
			Custo Unitário Direto Total			1,64	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Unidade: m³

Produção da equipe

0,50000

FIC

0,01841

MÃO DE OBRA

Quantidade

Unidade

Custo Horário

Custo Horário Total

P9824 Servente

1,0000000

h

23,7749

23,7749

Custo Horário Total de Mão de Obra

23,7749

Custo Horário Total da Execução

23,7749

Custo Unitário da Execução

47,5498

Custo do FIC

0,8754

Custo Unitário Direto Total

48,43

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Unidade: m³

Produção da equipe

26,00000

FIC

0,01841

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	163,8797	87,3645	163,8797
Custo Horário Total de Equipamentos							163,8797
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749		23,7749	
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,7749
Custo Horário Total da Execução							187,6546
Custo Unitário da Execução							7,2175
Custo do FIC							0,0787
Custo Unitário Direto Total							7,30

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9393 - Escritórios e Seção Técnica		Produção da equipe		1,00000	Unidade: m²
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.870,8200	1.870,8200c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.870,8200c
				Custo Unitário Direto Total	1.870,82c

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4413942 - Espalhamento de material em bota-fora

Unidade: m³

Produção da equipe

176,81000

FIC

0,01841

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	464,3063	195,3264	464,3063
Custo Horário Total de Equipamentos							464,3063
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749		23,7749	
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,7749
Custo Horário Total da Execução							488,0812
Custo Unitário da Execução							2,7605
Custo do FIC							0,0228
Custo Unitário Direto Total							2.78

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5502986 - Expurgo de jazida

Unidade: m³

Produção da equipe

110,13000

FIC

0,08555

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	464,3063	195,3264	464,3063
Custo Horário Total de Equipamentos							464,3063
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749		23,7749	
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,7749
Custo Horário Total da Execução							488,0812
Custo Unitário da Execução							4,4319
Custo do FIC							0,1702
Custo Unitário Direto Total							4,60

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	20,6552	5,9317	1,9358
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	34,7434	34,3546	3,2562
Custo Horário Total de Equipamentos							5,1920

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	0,9000000	h	24,5102	22,0592
P9808	Carpinteiro	0,9000000	h	33,6883	30,3195
Custo Horário Total de Mão de Obra					52,3787
Custo Horário Total da Execução					57,5707
Custo Unitário da Execução					57,5707

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	11,8072	0,2187
M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	13,4203	0,3174
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	6,0221	7,3162
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	60,2971	24,3781
Custo Total de Materiais					32,2304

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	35,2000	0,0007
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000200	t	35,2000	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0030400	t	35,2000	0,1070
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0101100	t	35,2000	0,3558
Custo Total de Tempo Fixo						0,4642

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0004
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,0000200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0004

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0030400	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0630
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0101100	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,2095
Custo Total de Momento de Transporte													0,2733
Custo Unitário Direto Total													90,54

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9394 - Guarita Principal

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

Quantidade

Unidade

Custo Unitário

Custo Unitário Total

CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC

1,0000000c

R\$/m²

1.870,8200

1.870,8200c

Custo Total de Serviços Auxiliares

1.870,8200c

Custo Unitário Direto Total

1.870,82c

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4011352 - Imprimação com emulsão asfáltica

Unidade: m²

Produção da equipe

1.038,46000

FIC

0,07476

		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	339,0287	114,6401	339,0287
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	110,4362	71,6431	220,8724
Custo Horário Total de Equipamentos							559,9011

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
Custo Horário Total de Mão de Obra					47,5498
Custo Horário Total da Execução					607,4509
Custo Unitário da Execução					0,5850
Custo do FIC					0,0220

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2092	Emulsão asfáltica para imprimção	0,0013000	t	0,0000	
Custo Total de Materiais					0,0000
Custo Unitário Direto Total					0,61

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9297 - Instrumental de Topografia

Unidade: mes

Observação: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria>

Produção da equipe

1,00000

Custo Unitário Direto Total

6.146,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9395 - Laboratório

Unidade: m²

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9391	Custo Médio da Construção Civil - CMCC	1,0000000c	R\$/m²	1.870,8200	1.870,8200c
				Custo Total de Serviços Auxiliares	1.870,8200c
				Custo Unitário Direto Total	1.870,82c

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9302 - Laboratório de Asfalto

Unidade: mes

Observação: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria>

Produção da equipe

1,00000

Custo Unitário Direto Total

6.033,23

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9300 - Laboratório de Solos

Unidade: mes

Observação: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/tabela-de-consultoria>

Produção da equipe

1,00000

Custo Unitário Direto Total

3.769,63

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9286 - Laboratorista MOB/DESMOB		Produção da equipe		1,00000	Unidade: un
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU9283	PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO	2,0000000	un	170,0000	340,0000
				Custo Total de Serviços Auxiliares	340,0000
				Custo Unitário Direto Total	340,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal

Unidade: m²

Produção da equipe

622,95000

FIC

0,08555

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	464,3063	195,3264	464,3063
Custo Horário Total de Equipamentos							464,3063
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749		23,7749	
Custo Horário Total de Mão de Obra							23,7749
Custo Horário Total da Execução							488,0812
Custo Unitário da Execução							0,7835
Custo do FIC							0,0301
Custo Unitário Direto Total							0.81

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU8948 - Manutenção das Áreas Cobertas		Produção da equipe		1,00000	Unidade: mes
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU8947	Manutenção de Áreas Cobertas (Canteiro)	1,0000000a	R\$/m²	2,1200	2,1200a
				Custo Total de Serviços Auxiliares	2,1200a
				Custo Unitário Direto Total	2,12a

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU8967 - Manutenção das Áreas Descobertas		Produção da equipe		1,00000	Unidade: mes
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU8963	Manutenção de Áreas Descobertas (Canteiro)	1,0000000a	R\$/m²	3,6000	3,6000a
				Custo Total de Serviços Auxiliares	3,6000a
				Custo Unitário Direto Total	3,60a

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU8947 - Manutenção de Áreas Cobertas (Canteiro)

Unidade: R\$/m²

Produção da equipe

1.919,27000

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9810	Eletricista	44,0000000	h	35,1197	1.545,2668
P9821	Pedreiro	44,0000000	h	33,6441	1.480,3404
P9824	Servente	44,0000000	h	23,7749	1.046,0956
		Custo Horário Total de Mão de Obra			4.071,7028
		Custo Horário Total da Execução			4.071,7028
		Custo Unitário da Execução			2,1215
		Custo Unitário Direto Total			2,12

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU8963 - Manutenção de Áreas Descobertas (Canteiro)		Produção da equipe				3838.6		Unidade: R\$/m²
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	11,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	3.656,2691	
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	22,0000000	1,00	0,00	285,9552	90,5436	6.291,0144	
E9524	Motoniveladora - 93 kW	11,0000000	1,00	0,00	350,3959	157,7197	3.854,3549	
Custo Horário Total de Equipamentos							13.801,6384	
Custo Horário Total da Execução							13.801,6384	
Custo Unitário da Execução							3,5955	
Custo Unitário Direto Total							3,60	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 2003947 - Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais										Unidade: m							
Produção da equipe						93,19000		FIC		0,01608							
EQUIPAMENTOS						Quantidade	Utilização Produtivo Improdutivo		Custo Horário Produtivo Improdutivo		Custo Horário Total						
E9103	Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW					1,0000000	1,00	0,00	53,4429	40,1815	53,4429						
						Custo Horário Total de Equipamentos					53,4429						
MÃO DE OBRA						Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total						
P9821	Pedreiro					1,0000000	h		33,6441		33,6441						
P9824	Servente					2,0000000	h		23,7749		47,5498						
						Custo Horário Total de Mão de Obra					81,1939						
						Custo Horário Total da Execução					134,6368						
						Custo Unitário da Execução					1,4448						
						Custo do FIC					0,0209						
SERVIÇOS AUXILIARES						Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total						
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais					0,0334000	m³		538,9200		17,9999						
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m					0,0180000	m³		48,4300		0,8717						
						Custo Total de Serviços Auxiliares					18,8716						
TEMPO FIXO						Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total					
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³					5919533	0,0801600	t		83,8100	6,7182						
						Custo Total de Tempo Fixo					6,7182						
MOMENTO TRANSP						Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³					0,0801600	t	5914539	1,25	0,0000	5914554	1,00	0,0000	5914569	0,83	28,0000	1,8629
						Custo Total de Momento de Transporte					1,8629						
						Custo Unitário Direto Total					28,92						

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21224 - Mobilização/Desmobilização - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64

Unidade: h

Produção da equipe

11.36

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				38,0080
			Custo Unitário Direto Total				38,01

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU1014 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9309 / 2003-V2

Produção da equipe

60.0

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,1368	97,0553	317,1368
		Custo Horário Total de Equipamentos					317,1368
		Custo Horário Total da Execução					317,1368
		Custo Unitário da Execução					5,2856
		Custo Unitário Direto Total					5,29

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU1013 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW

Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9313 / 2003-V2

Produção da equipe

60.0

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,4163	103,2213	329,4163
		Custo Horário Total de Equipamentos					329,4163
		Custo Horário Total da Execução					329,4163
		Custo Unitário da Execução					5,4903
		Custo Unitário Direto Total					5,49

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU1017 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=1,00
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9317 / 2003-V2

Unidade: h

Produção da equipe

60.0

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	178,1269	73,9491	178,1269
		Custo Horário Total de Equipamentos					178,1269
		Custo Horário Total da Execução					178,1269
		Custo Unitário da Execução					2,9688
		Custo Unitário Direto Total					2,97

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21212 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista) - KFU=1,12							Unidade: h
Produção da equipe			26.78				
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
E9557	Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista)	1,0000000	1,00	0,00	272,9449	66,8271	272,9449
Custo Horário Total de Equipamentos						272,9449	
Custo Horário Total da Execução						272,9449	
Custo Unitário da Execução						10,1921	
Custo Unitário Direto Total						10,19	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU1030 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW - KFU=1,00

Unidade: h

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9091 / 2003-V3

Produção da equipe

60.0

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	364,6554	102,9223	364,6554
			Custo Horário Total de Equipamentos				364,6554
			Custo Horário Total da Execução				364,6554
			Custo Unitário da Execução				6,0776
			Custo Unitário Direto Total				6,08

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU1028 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - KFU=1,00

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9686 / 2003-V2

Unidade: h

Produção da equipe		60.0					
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	339,0287	114,6401	339,0287
		Custo Horário Total de Equipamentos					339,0287
		Custo Horário Total da Execução					339,0287
		Custo Unitário da Execução					5,6505
		Custo Unitário Direto Total					5,65

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21226 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38

Unidade: h

Produção da equipe

21.73

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				19,8698
			Custo Unitário Direto Total				19,87

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21215 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40

Unidade: h

Produção da equipe

21.42

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				20,1574
			Custo Unitário Direto Total				20,16

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21211 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,94

Unidade: h

Produção da equipe

10.2

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				42,3305
			Custo Unitário Direto Total				42,33

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21214 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16

Unidade: h

Produção da equipe

25.86

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				16,6965
			Custo Unitário Direto Total				16,70

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21201 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54

Unidade: h

Produção da equipe

19.48

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				22,1648
			Custo Unitário Direto Total				22,16

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21227 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46

Unidade: un

Produção da equipe

8.67

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				49,8006
			Custo Unitário Direto Total				49,80

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU21203 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque de com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,02

Unidade: h

Produção da equipe

14.85

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	1,0000000	1,00	0,00	431,7709	133,7619	431,7709
			Custo Horário Total de Equipamentos				431,7709
			Custo Horário Total da Execução				431,7709
			Custo Unitário da Execução				29,0755
			Custo Unitário Direto Total				29,08

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2030 - Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9524

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21224	Mobilização/Desmobilização - Cavalô mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,64	1,0000000D	h	38,0100	38,0100D
Custo Total de Serviços Auxiliares					38,0100D
Custo Unitário Direto Total					38,01D

Descritivo: E9524

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9307 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA			Unidade: un
Produção da equipe	1,00000		
		Custo Unitário Direto Total	170,00

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU9283 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO
Produção da equipe

1,00000

Unidade: un

Custo Unitário Direto Total

170,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 1506055 - Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Unidade: m³

Produção da equipe

1,00000

FIC

0,06916

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	1,0000000	h	33,6441	33,6441
P9824	Servente	4,0000000	h	23,7749	95,0996
Custo Horário Total de Mão de Obra					128,7437
Custo Horário Total da Execução					128,7437
Custo Unitário da Execução					128,7437
Custo do FIC					8,9039

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão	1,2000000	m³	139,4493	167,3392
Custo Total de Materiais					167,3392

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,3155900	m³	638,1200	201,3843
Custo Total de Serviços Auxiliares					201,3843

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914647	1,8000000	t	1,8900	3,4020
Custo Total de Tempo Fixo						3,4020

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	1,8000000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	86,5602
Custo Total de Momento de Transporte													86,5602
Custo Unitário Direto Total													596,33

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213401 - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Unidade: m²

Produção da equipe

149,40000

FIC

0,01608

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	1,0000000	1,00	0,00	469,7533	198,5706	469,7533
		Custo Horário Total de Equipamentos					469,7533

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9853	Pré-marcador	1,0000000	h	24,3753	24,3753
P9824	Servente	4,0000000	h	23,7749	95,0996
		Custo Horário Total de Mão de Obra			119,4749
		Custo Horário Total da Execução			589,2282
		Custo Unitário da Execução			3,9440
		Custo do FIC			0,0342

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg	9,5903	1,1508
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	9,4138	3,2948
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l	16,4938	0,4948
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l	22,6219	0,0219
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l	32,5951	19,5571
		Custo Total de Materiais			24,5194

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001200	t	35,2000	0,0042
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003500	t	35,2000	0,0123
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000300	t	35,2000	0,0010
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008300	t	35,2000	0,0292
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0467

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	0,0001200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0061

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4011353 - Pintura de ligação

Unidade: m²

Produção da equipe

1.500,00000

FIC

0,07476

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	339,0287	114,6401	339,0287
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	110,4362	71,6431	220,8724
Custo Horário Total de Equipamentos							559,9011
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749		47,5498	
Custo Horário Total de Mão de Obra						47,5498	
Custo Horário Total da Execução						607,4509	
Custo Unitário da Execução						0,4050	
Custo do FIC						0,0152	
MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t	0,0000		0,0000	
Custo Total de Materiais						0,0000	
Custo Unitário Direto Total						0.42	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213405 - Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Unidade: m²

Produção da equipe

30,18000

FIC

0,01608

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Produtivo	Improdutivo	Custo Horário Total
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	1,0000000	1,00	0,00	469,7533	198,5706	469,7533
		Custo Horário Total de Equipamentos					469,7533

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9853	Pré-marcador	1,0000000	h	24,3753	24,3753
P9824	Servente	4,0000000	h	23,7749	95,0996
		Custo Horário Total de Mão de Obra			119,4749
		Custo Horário Total da Execução			589,2282
		Custo Unitário da Execução			19,5238
		Custo do FIC			0,1695

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg	9,5903	1,1508
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,3500000	kg	9,4138	3,2948
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,0300000	l	16,4938	0,4948
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l	22,6219	0,0219
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	0,6000000	l	32,5951	19,5571
		Custo Total de Materiais			24,5194

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001200	t	35,2000	0,0042
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003500	t	35,2000	0,0123
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0000300	t	35,2000	0,0010
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0008300	t	35,2000	0,0292
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0467

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	0,0001200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0061

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	0,0003500	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0178
M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	0,0000300	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0006
M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	0,0008300	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0423
Custo Total de Momento de Transporte													0,0668
Custo Unitário Direto Total													44,33

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço

Unidade: m²

Produção da equipe

19,15000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	53,4913	47,4249	53,4913
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	30,9462	7,8831	30,9462
		Custo Horário Total de Equipamentos					84,4375

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	1,0000000	h	24,5102	24,5102
P9822	Pintor	2,0000000	h	33,7363	67,4726
		Custo Horário Total de Mão de Obra			91,9828
		Custo Horário Total da Execução			176,4203
		Custo Unitário da Execução			9,2125

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	67,9504	7,6104
		Custo Total de Materiais			7,6104

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001100	t	35,2000	0,0038
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0038

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	0,0001100	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0056
		Custo Total de Momento de Transporte											0,0056
		Custo Unitário Direto Total											16,83

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213378 - Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação

Unidade: m²

Produção da equipe

3,00000

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,30	0,70	178,1269	73,9491	105,2024
Custo Horário Total de Equipamentos							105,2024

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9830	Montador	1,0000000	h	34,5239	34,5239
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
Custo Horário Total de Mão de Obra					82,0737
Custo Horário Total da Execução					187,2761
Custo Unitário da Execução					62,4254
Custo do FIC					0,7962

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5212554	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - chapa recuperada - confecção	1,0000000	m²	304,8400	304,8400
Custo Total de Serviços Auxiliares					304,8400
Custo Unitário Direto Total					368,06

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213572 - Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

Unidade: m²

Produção da equipe

3,00000

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,30	0,70	178,1269	73,9491	105,2024
Custo Horário Total de Equipamentos							105,2024
MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9830	Montador	1,0000000	h	34,5239		34,5239	
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749		47,5498	
Custo Horário Total de Mão de Obra							82,0737
Custo Horário Total da Execução							187,2761
Custo Unitário da Execução							62,4254
Custo do FIC							0,7962
SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário Total	
5213418	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção	1,0000000	m²	500,9500		500,9500	
Custo Total de Serviços Auxiliares							500,9500
Custo Unitário Direto Total							564,17

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5212554 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - chapa recuperada - confecção

Unidade: m²

Produção da equipe

7,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA	0,8433700	1,00	0,00	4,8399	0,3764	4,0818
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,8433700	1,00	0,00	25,8286	16,2825	21,7831
Custo Horário Total de Equipamentos							25,8649

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	1,0000000	h	24,5102	24,5102
P9830	Montador	1,0000000	h	34,5239	34,5239
Custo Horário Total de Mão de Obra					59,0341
Custo Horário Total da Execução					84,8990
Custo Unitário da Execução					12,1284

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²	150,5218	150,5218
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	0,4000000	m²	223,9292	89,5717
Custo Total de Materiais					240,0935

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	16,8300	16,8300
5213363	Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização	1,0000000	m²	35,7300	35,7300
Custo Total de Serviços Auxiliares					52,5600

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0004400	t	35,2000	0,0154
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001900	t	35,2000	0,0066
Custo Total de Tempo Fixo						0,0220

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t	0,0004400	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0224

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	0,0001900	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0097

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213418 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção

Unidade: m²

Produção da equipe

4,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3689	0,2393	0,0556
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,9462	7,8831	14,9139
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9878	9,5271	3,0096
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	11,4531	7,2802	5,5196
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,4819300	1,00	0,00	25,8286	16,2825	12,4476
		Custo Horário Total de Equipamentos					35,9463

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801	Ajudante	2,0000000	h	24,5102	49,0204
P9830	Montador	1,0000000	h	34,5239	34,5239
P9823	Serralheiro	1,0000000	h	31,4041	31,4041
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
		Custo Horário Total de Mão de Obra			162,4982
		Custo Horário Total da Execução			198,4445
		Custo Unitário da Execução			49,6111

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg	10,2159	120,2922
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	1,4000000	m²	223,9292	313,5009
		Custo Total de Materiais			433,7931

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	16,8300	16,8300
		Custo Total de Serviços Auxiliares			16,8300

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,0117800	t	35,4500	0,4176
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0006700	t	35,2000	0,0235
		Custo Total de Tempo Fixo			0,4411	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,0117800	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,2441
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t	0,0006700	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0342
Custo Total de Momento de Transporte													0,2783
Custo Unitário Direto Total													500,95

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 2003680 - Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	17,0000000	kg	13,6300	231,7100
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,6700000	m³	609,7100	1.018,2157
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	15,0500000	m²	90,5400	1.362,6270
Custo Total de Serviços Auxiliares					2.612,5527
Custo Unitário Direto Total					2.612,55

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório

Unidade: m³

Produção da equipe

3,11250

FIC

0,01841

		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
EQUIPAMENTOS							
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	12,6291	2,8005	12,6291
			Custo Horário Total de Equipamentos				12,6291
MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	2,0000000		h	23,7749		47,5498
			Custo Horário Total de Mão de Obra				47,5498
			Custo Horário Total da Execução				60,1789
			Custo Unitário da Execução				19,3346
			Custo do FIC				0,2978
			Custo Unitário Direto Total				19,63

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213363 - Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização

Unidade: m²

Produção da equipe

3,00000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	0,4000000	1,00	0,00	10,6923	0,7223	4,2769
E9061	Lixadeira/esmerilhadeira elétrica manual angular - 2,2 kW	0,4000000	1,00	0,00	0,3527	0,2288	0,1411
		Custo Horário Total de Equipamentos					4,4180

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9822	Pintor	0,5000000	h	33,7363	16,8682
P9824	Servente	2,0000000	h	23,7749	47,5498
		Custo Horário Total de Mão de Obra			64,4179
		Custo Horário Total da Execução			68,8360
		Custo Unitário da Execução			22,9453

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0879	Lixa para ferro Nº 150	2,0000000	un	2,6412	5,2824
M0721	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura	0,0750000	l	30,1718	2,2629
		Custo Total de Materiais			7,5453

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	0,0790300	kg	66,2200	5,2334
		Custo Total de Serviços Auxiliares			5,2334

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0721	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001000	t	35,2000	0,0035
		Custo Total de Tempo Fixo			0,0035	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0721	Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura - Caminhão carroceria 15 t	0,0001000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0051
		Custo Total de Momento de Transporte											0,0051

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Custo Unitário Direto Total

35,73

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 4011209 - Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

Unidade: m²

Produção da equipe

672,80000

FIC

0,06916

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	364,6554	102,9223	262,5795
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0300	3,5028	4,1290
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	350,3959	157,7197	240,5705
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	314,5173	157,9358	308,2540
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,7059	115,4135	245,7059
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	182,7626	76,1010	119,8323
			Custo Horário Total de Equipamentos				1.181,0712

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749	23,7749
			Custo Horário Total de Mão de Obra		23,7749
			Custo Horário Total da Execução		1.204,8461
			Custo Unitário da Execução		1,7908
			Custo do FIC		0,0655
			Custo Unitário Direto Total		1,86

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2035 - Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9526

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21211	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=2,94	1,0000000D	h	42,3300	42,3300D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	42,3300D
				Custo Unitário Direto Total	42,33D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2039 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9762

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21226	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,38	1,0000000D	h	19,8700	19,8700D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	19,8700D
				Custo Unitário Direto Total	19,87D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2040 - Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB
Observação: E9681

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21214	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,16	1,0000000D	h	16,7000	16,7000D
Custo Total de Serviços Auxiliares					16,7000D
Custo Unitário Direto Total					16,70D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2042 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB
Observação: E9685

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21215	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,40	1,0000000D	h	20,1600	20,1600D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	20,1600D
				Custo Unitário Direto Total	20,16D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 2408058 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Produção da equipe

Unidade: kg

Serviço: 2400000 - Solda elétrica de pontos metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX		Produção da equipe				2,81387		FIC		0,01531		Unidade: kg	
						Utilização				Custo Horário			
						Produtivo		Improdutivo		Produtivo		Improdutivo	
EQUIPAMENTOS						Quantidade						Custo Horário Total	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA					1,0000000		1,00		0,00		30,9462	
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW					1,0000000		1,00		0,00		0,3221	
												Custo Horário Total de Equipamentos	
												31,2683	
MÃO DE OBRA						Quantidade		Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9801	Ajudante					1,0000000		h		24,5102		24,5102	
P9825	Soldador					1,0000000		h		38,5852		38,5852	
												Custo Horário Total de Mão de Obra	
												63,0954	
												Custo Horário Total da Execução	
												94,3637	
												Custo Unitário da Execução	
												33,5352	
												Custo do FIC	
												0,3871	
MATERIAIS						Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M2130	Eletrodo revestido E70XX					1,0000000		kg		32,2085		32,2085	
												Custo Total de Materiais	
												32,2085	
TEMPO FIXO				Código		Quantidade		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário Total	
M2130	Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 t			5914655		0,0010000		t		35,2000		0,0352	
												Custo Total de Tempo Fixo	
												0,0352	
MOMENTO TRANSP		Quantidade		Unidade		LN		Custo Unit.		Dist. (km)		RP	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 5216111 - Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

Unidade: un

Produção da equipe

4,00000

FIC

0,01531

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,30	0,70	178,1269	73,9491	105,2024
		Custo Horário Total de Equipamentos					105,2024

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,0000000	h	33,6883	33,6883
P9822	Pintor	0,5000000	h	33,7363	16,8682
P9824	Servente	1,0000000	h	23,7749	23,7749
		Custo Horário Total de Mão de Obra			74,3314
		Custo Horário Total da Execução			179,5338
		Custo Unitário da Execução			44,8835
		Custo do FIC			0,5675

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	37,4618	26,1109
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	3,0000000	m	16,0984	48,2952
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	0,2562200	l	29,4069	7,5346
		Custo Total de Materiais			81,9407

SERVIÇOS AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,0037500	m³	551,8700	2,0695
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0565500	m³	48,4300	2,7387
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,0528000	m³	19,6300	1,0365
		Custo Total de Serviços Auxiliares			5,8447

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0007000	t	35,2000	0,0246
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0192000	t	35,2000	0,6758

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
 Data orçamento: 29/05/2026
 Data base: 01/01/2026

M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0003500	t					35,2000			0,0123	
Custo Total de Tempo Fixo											0,7127		
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	0,0007000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0145
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,0192000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,3978
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	0,0003500	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0178
Custo Total de Momento de Transporte											0,4301		
Custo Unitário Direto Total											134,38		

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213360 - Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

Unidade: un

Produção da equipe

36,00000

FIC

0,01608

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	178,1269	73,9491	178,1269
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	10,6923	0,7223	10,6923
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	2,2516	1,2064	2,2516
		Custo Horário Total de Equipamentos					191,0708

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9830	Montador	1,0000000	h	34,5239	34,5239
P9824	Servente	5,0000000	h	23,7749	118,8745
		Custo Horário Total de Mão de Obra			153,3984
		Custo Horário Total da Execução			344,4692
		Custo Unitário da Execução			9,5686
		Custo do FIC			0,1024

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,1029200	kg	29,0512	2,9899
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	0,0034100	un	20,5458	0,0701
M3821	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I	1,0000000	un	23,0107	23,0107
		Custo Total de Materiais			26,0707

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001000	t	35,2000	0,0035
M3821	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0001600	t	35,2000	0,0056
		Custo Total de Tempo Fixo			0,0091	

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	0,0001000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0021
M3821	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t	0,0001600	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0082

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Custo Total de Momento de Transporte **0,0103**

Custo Unitário Direto Total **35,76**

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5213362 - Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação

Unidade: un

Produção da equipe

19,79000

FIC

0,01608

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	178,1269	73,9491	178,1269
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	10,6923	0,7223	10,6923
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	2,2516	1,2064	2,2516
		Custo Horário Total de Equipamentos					191,0708

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9830	Montador	1,0000000	h	34,5239	34,5239
P9824	Servente	5,0000000	h	23,7749	118,8745
		Custo Horário Total de Mão de Obra			153,3984
		Custo Horário Total da Execução			344,4692
		Custo Unitário da Execução			17,4062
		Custo do FIC			0,1863

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,2177800	kg	29,0512	6,3268
M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm	0,0052700	un	38,3414	0,2021
M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional	1,0000000	un	64,2675	64,2675
		Custo Total de Materiais			70,7964

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0002200	t	35,2000	0,0077
M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0011000	t	35,2000	0,0387
		Custo Total de Tempo Fixo				0,0464

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	0,0002200	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	28,0000	0,0046
M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria 15 t	0,0011000	t	5914449	1,11	0,0000	5914464	0,89	0,0000	5914479	0,74	68,9000	0,0561
		Custo Total de Momento de Transporte											0,0607

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Custo Unitário Direto Total

88,50

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2043 - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9558

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21227	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=3,46	1,0000000D	un	49,8000	49,8000D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	49,8000D
				Custo Unitário Direto Total	49,80D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9284 - Topógrafo MOB/DESMOB

Unidade: un

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

Quantidade

Unidade

Custo Unitário

Custo Unitário Total

CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO

2,0000000

un

170,0000

340,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Direto Total

325,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Unidade: tkm

Produção da equipe

249,00000

FIC

0,01841

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,1368	97,0553	317,1368
			Custo Horário Total de Equipamentos				317,1368
			Custo Horário Total da Execução				317,1368
			Custo Unitário da Execução				1,2736
			Custo do FIC				0,0072
			Custo Unitário Direto Total				1,28

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Unidade: tkm

Produção da equipe

311,25000

FIC

0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,1368	97,0553	317,1368
			Custo Horário Total de Equipamentos				317,1368
			Custo Horário Total da Execução				317,1368
			Custo Unitário da Execução				1,0189
			Custo do FIC				0,0062
			Custo Unitário Direto Total				1,03

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Unidade: tkm

Produção da equipe

373,50000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	317,1368	97,0553	317,1368
			Custo Horário Total de Equipamentos				317,1368
			Custo Horário Total da Execução				317,1368
			Custo Unitário da Execução				0,8491
			Custo Unitário Direto Total				0,85

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais Valores expressos em Reais (R\$)
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026 Data orçamento: 29/05/2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m² Data base: 01/01/2026
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Serviço: 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário				Unidade: tkm		
Produção da equipe				435,75000	FIC	0,01990
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,4163	103,2213
			Custo Horário Total de Equipamentos			329,4163
			Custo Horário Total da Execução			329,4163
			Custo Unitário da Execução			0,7560
			Custo do FIC			0,0047
			Custo Unitário Direto Total			0,76

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914539 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural

Unidade: tkm

Produção da equipe

318,72000

FIC

0,01841

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	1,0000000	1,00	0,00	396,1053	129,8033	396,1053
			Custo Horário Total de Equipamentos				396,1053
			Custo Horário Total da Execução				396,1053
			Custo Unitário da Execução				1,2428
			Custo do FIC				0,0075
			Custo Unitário Direto Total				1,25

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914554 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário

Unidade: tkm

Produção da equipe

398,40000

FIC

0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	1,0000000	1,00	0,00	396,1053	129,8033	396,1053
			Custo Horário Total de Equipamentos				396,1053
			Custo Horário Total da Execução				396,1053
			Custo Unitário da Execução				0,9942
			Custo do FIC				0,0065
			Custo Unitário Direto Total				1,00

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914569 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

Unidade: tkm

Produção da equipe

478,08000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	1,0000000	1,00	0,00	396,1053	129,8033	396,1053
			Custo Horário Total de Equipamentos				396,1053
			Custo Horário Total da Execução				396,1053
			Custo Unitário da Execução				0,8285
			Custo Unitário Direto Total				0,83

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais Valores expressos em Reais (R\$)
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026 Data orçamento: 29/05/2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m² Data base: 01/01/2026
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Serviço: 5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural							Unidade: tkm
Produção da equipe		116,20000	FIC	0,01841			
EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
						Custo Horário Total	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	
			Custo Horário Total de Equipamentos			332,3881	
			Custo Horário Total da Execução			332,3881	
			Custo Unitário da Execução			2,8605	
			Custo do FIC			0,0190	
			Custo Unitário Direto Total			2,88	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m²
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
 Data orçamento: 29/05/2026
 Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914599 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário							Unidade: tkm
Produção da equipe		145,25000	FIC	0,01990			
EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	332,3881
		Custo Horário Total de Equipamentos				332,3881	
		Custo Horário Total da Execução				332,3881	
		Custo Unitário da Execução				2,2884	
		Custo do FIC				0,0165	
		Custo Unitário Direto Total				2,30	

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914614 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada
Unidade: tkm

Produção da equipe 174,30000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	332,3881	120,2392	332,3881
			Custo Horário Total de Equipamentos				332,3881
			Custo Horário Total da Execução				332,3881
			Custo Unitário da Execução				1,9070
			Custo Unitário Direto Total				1,91

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Unidade: tkm

Produção da equipe

259,04000

FIC

0,01841

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,1378	90,5733	287,1378
			Custo Horário Total de Equipamentos				287,1378
			Custo Horário Total da Execução				287,1378
			Custo Unitário da Execução				1,1085
			Custo do FIC				0,0064
			Custo Unitário Direto Total				1,11

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais Valores expressos em Reais (R\$)
 Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
 Ano : 2026 Data orçamento: 29/05/2026
 Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
 Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
 Extensão : 4.620,000 m² Data base: 01/01/2026
 Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Serviço: 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

Unidade: tkm

Produção da equipe

323,80000

FIC

0,01990

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,1378	90,5733	287,1378
			Custo Horário Total de Equipamentos				287,1378
			Custo Horário Total da Execução				287,1378
			Custo Unitário da Execução				0,8868
			Custo do FIC				0,0056
			Custo Unitário Direto Total				0,89

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Unidade: tkm

Produção da equipe

388,56000

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,1378	90,5733	287,1378
			Custo Horário Total de Equipamentos				287,1378
			Custo Horário Total da Execução				287,1378
			Custo Unitário da Execução				0,7390
			Custo Unitário Direto Total				0,74

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU7985 - Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário

Unidade: t

Observação: A formula foi calculada de acordo com o MANUAL VOL 1 pg 189 SICRO incluindo o ICMS 20,5% e atualizada pelo índice de pavimentação para a data base da planilha.

Produção da equipe

1,00000

Custo Unitário Direto Total

0,83D + 74,34

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU22920 - Transporte de Ligantes para rodovia Pavimentada - Para CBUQ	Unidade: t
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 4831002	
Produção da equipe	1,00000
Custo Unitário Direto Total	0,70D + 74,34

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU22918 - Transporte de Ligantes para rodovia Pavimentada - Para EAI	Unidade: t
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 4831002	
Produção da equipe	1,00000
Custo Unitário Direto Total	0,70D + 74,34

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Serviço: CPU22919 - Transporte de Ligantes para rodovia Pavimentada - Para RR - 1C

Unidade: t

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU7984 / 4831002

Produção da equipe

1,00000

Custo Unitário Direto Total

0,70D + 74,34

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2036 - Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB

Unidade: un

Observação: E9577

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21212	Mobilização/Desmobilização com Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista) - KFU=1,12	1,0000000D	h	10,1900	10,1900D
Custo Total de Serviços Auxiliares					10,1900D
Custo Unitário Direto Total					10,19D

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU10899 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h

Unidade: m³

Produção da equipe

113.18

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,0000000	0,57	0,43	531,7785	264,9359	834,0724
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	110,3419	11,0500	110,3419
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,0000000	1,00	0,00	386,2245	240,9398	386,2245
Custo Horário Total de Equipamentos							1.330,6388

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,0000000	h	23,7749	71,3247
Custo Horário Total de Mão de Obra					71,3247
Custo Horário Total da Execução					1.401,9635
Custo Unitário da Execução					12,3870

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0005	Brita 0	0,5307600	m³	161,5693	85,7545
M0191	Brita 1	0,1470000	m³	153,7693	22,6041
M0192	Brita 2	0,2606000	m³	153,5693	40,0202
M1135	Pó de pedra	0,5282900	m³	136,1630	71,9336
Custo Total de Materiais					220,3124

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT10900	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914647	0,7961400	t	1,8900	1,5047
IT10901	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914647	0,2205000	t	1,8900	0,4167
IT10902	Item de Transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914647	0,3909000	t	1,8900	0,7388
IT10903	Item de Transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914647	0,7924400	t	1,8900	1,4977
Custo Total de Tempo Fixo						4,1579

MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT10900	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	0,7961400	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,8200
IT10901	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	0,2205000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,2271

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

IT10902	Item de Transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	0,3909000	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,4026
IT10903	Item de Transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	0,7924400	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,8162
Custo Total de Momento de Transporte													2,2659
Custo Unitário Direto Total													239,12

Descritivo: Composição SICRO 6416040 com alteração nos nomes Itens de Transportes de Brita e Pó de pedra, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU9663 - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C_12,5 - areia e brita comerciais

Unidade: t

Produção da equipe

99.6

EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,0000000	1,00	0,00	190,2386	113,7528	190,2386
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,86	0,14	223,2876	115,7318	208,2298
E9021	Grupo gerador - 456 kVA	1,0000000	1,00	0,00	425,2531	30,5993	425,2531
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	110,4362	71,6431	220,8724
E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.856,5668	928,7841	1.856,5668
		Custo Horário Total de Equipamentos					2.901,1607

MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	4,0000000	h	23,7749	95,0996
		Custo Horário Total de Mão de Obra			95,0996
		Custo Horário Total da Execução			2.996,2603
		Custo Unitário da Execução			30,0829

MATERIAIS		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
M0028	Areia média	0,0270100	m³	140,5833	3,7972
M0005	Brita 0	0,0900300	m³	161,5693	14,5461
M0191	Brita 1	0,0321500	m³	153,7693	4,9437
M0344	Cal hidratada - a granel	14,4636000	kg	0,5423	7,8436
M1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	6,2023	49,6184
M1103	Pedrisco	0,1479000	m³	157,2943	23,2638
M1135	Pó de pedra	0,3363100	m³	136,1630	45,7930
		Custo Total de Materiais			149,8058

TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
IT9665	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0405200	t	1,8900	0,0765
IT10553	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,1350500	t	1,8900	0,2552
IT10552	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,0482300	t	1,8900	0,0911
IT10559	Item de Transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914363	0,0144600	t	19,5600	0,2828

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 29/05/2026
Data base: 01/01/2026

IT10555	Item de Transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,2218500	t	1,8900	0,4192							
IT19181	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ para Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	5914647	0,5044700	t	1,8900	0,9534							
Custo Total de Tempo Fixo						2,0782							
MOMENTO TRANSP		Quantidade	Unidade	LN	Custo Unit.	Dist. (km)	RP	Custo Unit.	Dist. (km)	P	Custo Unit.	Dist. (km)	Custo Unitário Total
IT9665	Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,0405200	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,0417
IT10553	Item de Transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,1350500	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,1391
IT10552	Item de Transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,0482300	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,0497
IT10559	Item de Transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	0,0144600	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,0149
IT10555	Item de Transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	0,2218500	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,0000	5914389	0,85	0,0000	0,2285
IT19181	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ para Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	0,5044700	t	5914359	1,28	0,0000	5914374	1,03	1,3000	5914389	0,85	55,0000	24,2595
Custo Total de Momento de Transporte						24,7334							
Custo Unitário Direto Total						206,70							

Setor	:	DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais	Valores expressos em Reais (R\$)
Referencial	:	863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I	
Ano	:	2026	Data orçamento: 29/05/2026
Orçamento	:	4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Versão	:	4 - Versão inicial - Rev01	
Trecho	:	Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso	
Extensão	:	4.620,000 m²	Data base: 01/01/2026
Observação	:	Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP	

Descritivo: Composição SICRO 6416078 com alteração nos nomes dos Itens de Transportes de Brita, Pedrisco, Cal e Areia, para diferencia-los dos itens quando transportados para drenagem.
Composição criada por Beatriz Bastos - 01/06/2021
coeficiente CAP 50/70 - 0,05545T

COMPOSICAO REVISADA PELO SICRO JAN/25

Setor : DPPE - Diretoria de Projetos e Programas Especiais
Referencial : 863 - Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração I
Ano : 2026
Orçamento : 4831 - Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Versão : 4 - Versão inicial - Rev01
Trecho : Construção Terminal Rodoviário de Araçás - Acesso
Extensão : 4.620,000 m²
Observação : Preço dos Produtos Asfálticos: maio/2026 - Cotação ANP

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 29/05/2026

Data base: 01/01/2026

Serviço: CPU2006 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW - MOB. /DESMOB.

Unidade: un

Observação: E9545

Produção da equipe

1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES

		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário Total
CPU21201	Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=1,54	1,0000000D	h	22,1600	22,1600D
				Custo Total de Serviços Auxiliares	22,1600D
				Custo Unitário Direto Total	22,16D

RODOVIA: S/R

TRECHO: Pavimentação Interna e Acesso ao Terminal Rodoviário de Araçás

EXTENSÃO: 4.260,00 m²

Item	Descrição	VALORES		D I A S				TOTAL
		R\$	%	30	60	90	120	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	202.498,03	7,26%	30,06%	22,80%	28,83%	18,31%	100,00%
				60.873,39	46.174,36	58.379,29	37.071,00	202.498,03
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	77.140,70	2,77%	100,00%				100,00%
				77.140,70				77.140,70
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	29.861,45	1,07%	50,00%			50,00%	100,00%
				14.930,73			14.930,73	29.861,45
4.0	TERRAPLENAGEM	957.203,83	34,31%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
				382.881,53	287.161,15	287.161,15		957.203,83
5.0	PAVIMENTAÇÃO	1.145.635,16	41,07%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				229.127,03	229.127,03	343.690,55	343.690,55	1.145.635,16
6.0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	186.041,31	6,67%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
				37.208,26	37.208,26	55.812,39	55.812,39	186.041,31
7.0	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	145.671,41	5,22%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				36.417,85	36.417,85	36.417,85	36.417,85	145.671,41
8.0	SINALIZAÇÃO	45.520,05	1,63%			50,00%	50,00%	100,00%
						22.760,03	22.760,03	45.520,05
TOTAL MENSAL (R\$)				838.579,49	636.088,66	804.221,25	510.682,54	2.789.571,94
% MENSAL				30,06%	22,80%	28,83%	18,31%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)		2.789.571,94	103,58%	838.579,49	1.474.668,15	2.278.889,40	2.789.571,94	
% ACUMULADO				30,06%	52,86%	81,69%	100,00%	

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Junho de 2026

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,74	6,00	4,80	6,00	4,86	6,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,03	1,31	1,04	1,31	1,06	1,30
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32	0,25	0,31	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,63	0,50	0,63	0,50	0,62
Subtotal 1		6,52	8,26	6,59	8,24	6,67	8,23
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,89	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
Subtotal 2		7,89	10,00	6,80	8,50	5,67	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,80
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,70
Subtotal 3		6,65	8,42	6,65	8,32	6,65	8,21
Total - BDI (%)		21,06	26,68	20,04	25,06	18,99	23,44

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária					
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,60	6,00	4,66	6,00	4,72	6,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,03	1,35	1,05	1,35	1,06	1,35
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,64
Subtotal 1		6,38	8,33	6,45	8,31	6,53	8,30
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,66	10,00	6,60	8,50	5,50	7,00
Subtotal 2		7,66	10,00	6,60	8,50	5,50	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,85	0,65	0,84	0,65	0,83
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,92	3,00	3,87	3,00	3,82
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,92	3,00	3,87	3,00	3,82
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,52	2,70	3,48	2,70	3,43
Subtotal 3		9,35	12,20	9,35	12,05	9,35	11,89
Total - BDI (%)		23,39	30,53	22,40	28,86	21,38	27,19

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (junho/2026) = 14,25% a.a.

DF = $[(1+SELIC)^{(1/12)} - 1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,123% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Junho de 2026

Descrição das Parcelas		Conservação Rodoviária		Construção de Obras de Arte Especiais					
				Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,81	9,00	6,21	8,00	6,29	8,00	6,37	8,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,35	1,03	1,33	1,05	1,33	1,06	1,33
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,64	0,50	0,64	0,50	0,63
Subtotal 1		8,58	11,34	7,99	10,30	8,08	10,28	8,18	10,27
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	9,08	12,00	7,76	10,00	6,68	8,50	5,57	7,00
Subtotal 2		9,08	12,00	7,76	10,00	6,68	8,50	5,57	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,77
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,87	3,00	3,82	3,00	3,77
Subtotal 3		6,65	8,79	6,65	8,57	6,65	8,46	6,65	8,35
Total - BDI (%)		24,31	32,12	22,40	28,87	21,41	27,25	20,40	25,62

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Conservação Rodoviária		Construção de Obras de Arte Especiais					
				Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,61	9,00	6,02	8,00	6,10	8,00	6,18	8,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,39	1,04	1,38	1,05	1,37	1,06	1,37
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,66	0,50	0,66	0,50	0,65
Subtotal 1		8,38	11,41	7,81	10,37	7,90	10,36	7,99	10,34
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,81	12,00	7,53	10,00	6,48	8,50	5,41	7,00
Subtotal 2		8,81	12,00	7,53	10,00	6,48	8,50	5,41	7,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,86	0,65	0,85	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	3,98	3,00	3,93	3,00	3,88
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	3,98	3,00	3,93	3,00	3,88
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,68	2,70	3,59	2,70	3,54	2,70	3,50
Subtotal 3		9,35	12,73	9,35	12,42	9,35	12,26	9,35	12,10
Total - BDI (%)		26,55	36,14	24,69	32,79	23,73	31,12	22,75	29,45

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (junho/2026) = 14,25% a.a.

DF = $[(1 + \text{SELIC})^{(1/12)} - 1]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,12% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI DA SEINFRA / SIT

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

Emitido em Junho de 2026

Descrição das Parcelas		Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Obras Hidroviárias	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,81	9,00	6,93	9,00	7,04	9,00	5,57	7,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,35	1,03	1,34	1,05	1,34	1,05	1,32
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33	0,25	0,32	0,25	0,32	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66	0,50	0,65	0,50	0,64	0,50	0,63
Subtotal 1		8,58	11,34	8,71	11,32	8,84	11,30	7,37	9,26
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	9,08	12,00	7,69	10,00	6,26	8,00	6,37	8,00
Subtotal 2		9,08	12,00	7,69	10,00	6,26	8,00	6,37	8,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,86	0,65	0,84	0,65	0,83	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,90	3,00	3,83	3,00	3,77
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,96	3,00	3,90	3,00	3,83	3,00	3,77
Subtotal 3		6,65	8,79	6,65	8,64	6,65	8,50	6,65	8,35
Total - BDI (%)		24,31	32,12	23,05	29,96	21,75	27,80	20,39	25,61

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais						Obras Hidroviárias	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,61	9,00	6,72	9,00	6,83	9,00	5,41	7,00
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,39	1,04	1,39	1,05	1,39	1,05	1,36
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,34	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,68	0,50	0,67	0,50	0,66	0,50	0,65
Subtotal 1		8,38	11,41	8,51	11,39	8,64	11,37	7,21	9,33
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,81	12,00	7,47	10,00	6,08	8,00	6,18	8,00
Subtotal 2		8,81	12,00	7,47	10,00	6,08	8,00	6,18	8,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD	% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,88	0,65	0,87	0,65	0,86	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,02	3,00	3,95	3,00	3,88
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	4,08	3,00	4,02	3,00	3,95	3,00	3,88
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,68	2,70	3,62	2,70	3,56	2,70	3,49
Subtotal 3		9,35	12,73	9,35	12,52	9,35	12,31	9,35	12,10
Total - BDI (%)		26,55	36,14	25,32	33,91	24,06	31,69	22,74	29,43

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (junho/2026) = 14,25% a.a.

DF = $[(1 + \text{SELIC})^{(1/12) - 1}]$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,12% sobre (PV - Lucro)

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - janeiro/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9801	Ajudante	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,38	5,09	4,60	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	5,17	0,14	7,73	4,45	0,93	14,40	0,47	109,22
P9802	Ajudante especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,38	5,09	4,60	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	5,17	0,14	7,73	4,45	0,93	14,40	0,47	109,22
P9803	Almoxarife - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,32	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,02	-	3,66	0,09	5,01	3,79	0,93	6,80	0,33	75,93
P9804	Apontador - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	5,15	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,03	-	4,80	0,13	7,17	3,72	0,93	5,97	0,43	76,18
P9805	Armador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,48	5,12	5,38	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,65	0,13	6,95	4,48	0,93	14,79	0,42	109,31
P9806	Auxiliar administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,53	0,93	0,04	0,05	9,25	0,74	0,15	-	3,51	0,09	4,80	3,80	0,93	6,88	0,31	75,82
P9807	Bombeiro hidráulico	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,78	5,20	7,71	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,37	0,09	4,61	4,57	0,93	15,79	0,30	109,34
P9808	Carpinteiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,61	5,15	6,42	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,31	0,11	5,90	4,52	0,93	15,17	0,38	109,35
P9809	Encarregado administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	9,46	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,07	-	2,45	0,05	2,87	3,86	0,93	7,60	0,22	75,47
P9810	Eletricista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,62	5,15	6,50	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,25	0,11	5,82	4,52	0,93	15,21	0,38	109,35
P9811	Encarregado especializado - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,78	0,32	75,66
P9812	Engenheiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	3,83	0,93	7,26	0,26	75,69
P9813	Almoxarife	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,74	5,19	7,32	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,02	-	3,66	0,09	5,01	4,55	0,93	15,63	0,33	109,45
P9814	Auxiliar de produção - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	6,36	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	4,36	0,11	5,97	3,76	0,93	6,51	0,39	76,71
P9815	Jardineiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,79	5,20	7,70	0,97	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,38	0,09	4,63	4,57	0,93	15,92	0,30	109,81
P9817	Apontador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,45	5,11	5,15	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,03	-	4,80	0,13	7,17	4,47	0,93	14,64	0,43	109,16
P9818	Auxiliar administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,78	5,20	7,53	0,93	0,04	0,05	9,25	0,74	0,15	-	3,51	0,09	4,80	4,57	0,93	15,70	0,31	109,39
P9819	Engenheiro supervisor - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	3,83	0,93	7,26	0,26	75,69
P9820	Auxiliar de laboratório	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,51	5,12	5,60	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,50	0,12	6,73	4,49	0,93	14,89	0,41	109,31
P9821	Pedreiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,55	5,13	5,94	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	4,27	0,12	6,38	4,50	0,93	14,96	0,39	109,01
P9822	Pintor	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,65	5,16	6,66	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,14	0,10	5,66	4,53	0,93	15,34	0,37	109,53
P9823	Serralheiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,75	5,19	7,48	0,96	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,54	0,09	4,85	4,56	0,93	15,69	0,32	109,39
P9824	Servente	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,38	5,09	4,60	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	5,17	0,14	7,73	4,45	0,93	14,40	0,47	109,22
P9825	Soldador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,76	5,19	7,53	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	3,50	0,09	4,79	4,56	0,93	15,72	0,31	109,40
P9827	Vigia - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,68	0,93	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	4,13	0,10	5,65	3,77	0,93	6,54	0,37	76,07
P9828	Auxiliar de topografia	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,48	5,11	5,31	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,70	0,13	7,02	4,48	0,93	14,76	0,42	109,33
P9829	Auxiliar técnico	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,66	5,17	6,66	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,09	-	4,14	0,10	5,67	4,53	0,93	15,37	0,37	109,68
P9830	Montador	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,74	5,19	7,32	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	3,65	0,09	5,00	4,55	0,93	15,63	0,33	109,44
P9831	Chefe do setor administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	19,02	5,27	9,46	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,07	-	2,45	0,05	2,87	4,64	0,93	16,56	0,22	109,49
P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,60	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	4,50	0,12	6,73	3,73	0,93	6,16	0,41	76,19
P9834	Comandante de longo curso	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9837	Oceanógrafo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60																						

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - janeiro/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	-	8,34	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,07	-	3,15	0,07	3,99	3,82	0,93	7,25	0,28	76,19
P9866	Motorista de caminhão	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,70	5,17	7,06	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,84	0,10	5,26	4,54	0,93	15,45	0,34	109,25	
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	6,66	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,09	-	4,14	0,10	5,67	3,77	0,93	6,58	0,37	76,29	
P9868	Encarregado administrativo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	19,02	5,27	9,46	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,07	-	2,45	0,05	2,87	4,64	0,93	16,56	0,22	109,49	
P9869	Encarregado de obras de artes especiais - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,78	0,32	75,66	
P9870	Motorista de veículo leve	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,87	5,22	8,42	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	3,09	0,07	3,91	4,59	0,93	16,09	0,27	109,45	
P9871	Motorista de veículo especial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,70	5,17	7,06	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,84	0,10	5,26	4,54	0,93	15,45	0,34	109,25	
P9872	Encarregado de conservação rodoviária	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9873	Encarregado de obras de artes especiais	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9874	Encarregado de pavimentação	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9875	Encarregado de turma - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,78	0,32	75,66	
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,87	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,10	-	4,32	0,12	6,46	3,75	0,93	6,29	0,39	76,20	
P9877	Encarregado de superestrutura ferroviária	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9879	Encarregado de terraplenagem	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9880	Piloto fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48	
P9881	Encarregado de turma	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9882	Técnico especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,66	5,17	6,66	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,09	-	4,14	0,10	5,67	4,53	0,93	15,37	0,37	109,68	
P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	9,46	0,96	0,04	0,06	9,25	0,74	0,07	-	2,45	0,05	2,87	3,86	0,93	7,60	0,22	75,47	
P9884	Encarregado de terraplenagem - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,78	0,32	75,66	
P9885	Frentista de túnel	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,38	5,09	4,60	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	5,17	0,14	7,73	4,45	0,93	14,40	0,47	109,22	
P9886	Encarregado especializado	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9887	Encarregado geral	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,74	5,19	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	4,56	0,93	15,58	0,32	109,16	
P9888	Engenheiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,90	5,23	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	4,60	0,93	16,17	0,26	109,50	
P9889	Técnico da qualidade - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	6,86	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,09	-	3,99	0,10	5,47	3,78	0,93	6,65	0,36	76,21	
P9890	Engenheiro auxiliar	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,90	5,23	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	4,60	0,93	16,17	0,26	109,50	
P9892	Auxiliar de blaster	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,86	5,22	8,26	0,97	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	3,21	0,07	4,06	4,59	0,93	16,17	0,28	109,98	
P9893	Encarregado de pavimentação - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,78	0,32	75,66	
P9894	Engenheiro chefe	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,90	5,23	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	4,60	0,93	16,17	0,26	109,50	
P9895	Engenheiro de segurança do trabalho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,88	5,23	8,34	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,07	-	3,15	0,07	3,99	4,59	0,93	16,22	0,28	110,03	
P9896	Porteiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	7,88	0,96	0,04	0,07	9,24	0,74	0,03	-	3,24	0,08	4,44	3,81	0,93	7,01	0,29	75,69	
P9897	Técnico ambiental - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	4,58	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	5,19	0,14	7,76	3,70	0,93	5,87	0,47	77,05	
P9898	Engenheiro supervisor	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,90	5,23	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	4,60	0,93	16,17	0,26	109,50	
P9899	Faxineiro	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,75	5,19	7,35	0,96	0,04	0,04	9,25	0,74	0,14	-	3,64	0,09	4,98	4,56	0,93	15,68	0,32	109,58	
P9901	Encarregado de superestrutura																													

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - janeiro/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9915	Maquinista	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,08	5,28	10,02	0,97	0,04	0,06	9,24	0,74	-	-	2,10	0,04	2,30	4,65	0,93	16,91	0,18	109,78
P9916	Encarregado de conservação rodoviária - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	7,39	0,93	0,04	0,07	9,24	0,74	0,00	-	3,60	0,09	4,93	3,79	0,93	6,78	0,32	75,66
P9917	Mestre fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9918	Oceanógrafo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,81	5,21	7,81	0,97	0,06	0,09	9,25	0,74	0,06	-	3,30	0,08	4,52	4,58	0,93	16,00	0,30	109,92
P9919	Oficial de máquinas	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,99	5,26	9,27	0,97	0,05	0,07	9,25	0,74	0,02	-	2,61	0,06	3,06	4,63	0,93	16,61	0,23	109,95
P9920	Mestre fluvial - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	3,88	0,93	7,90	0,17	75,48
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,18
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	16,40	0,25	109,89
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	16,40	0,25	109,89
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,18
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,18
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,38	5,09	4,60	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	5,17	0,14	7,73	4,45	0,93	14,40	0,47	109,22
P9930	Eletricista com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,62	5,15	6,50	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,25	0,11	5,82	4,52	0,93	15,21	0,38	109,35
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	18,93	5,24	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	4,61	0,93	21,69	0,26	127,18
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,68	5,17	6,90	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,96	0,10	5,42	4,54	0,93	15,39	0,35	109,29
P9933	Supervisor de mergulho raso - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	-	-	8,79	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	2,80	0,07	3,54	3,84	0,93	9,80	0,26	90,34
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,70	5,17	7,06	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	3,84	0,10	5,26	4,54	0,93	15,45	0,34	109,25
P9935	Oficial de náutica	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,85	5,22	8,15	0,97	0,06	0,07	9,25	0,74	0,05	-	3,05	0,08	4,18	4,59	0,93	16,14	0,27	109,81
P9936	Auxiliar de produção	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	18,62	5,15	6,36	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,01	-	4,36	0,11	5,97	4,52	0,93	15,35	0,39	110,09
P9937	Piloto fluvial	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,10	5,29	10,16	0,97	0,05	0,04	9,24	0,74	0,01	-	1,97	0,04	2,16	4,66	0,93	16,97	0,17	109,72
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,68	5,17	6,90	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,96	0,10	5,42	4,54	0,93	15,39	0,35	109,29
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	12,00	18,68	5,17	6,90	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,96	0,10	5,42	4,54	0,93	20,40	0,37	126,32
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	19,02	5,27	9,49	0,97	0,05	0,09	9,25	0,74	0,00	-	2,42	0,05	2,84	4,64	0,93	16,70	0,21	109,88
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,68	5,17	6,90	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,01	-	3,96	0,10	5,42	4,54	0,93	15,39	0,35	109,29
P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,56	0,96	0,04	0,07	9,25	0,74	0,05	-	2,98	0,07	3,77	3,83	0,93	7,26	0,26	75,69
P9947	Técnico florestal - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	4,58	0,97	0,04	0,06	9,25	0,74	0,13	-	5,19	0,14	7,76	3,70	0,93	5,87	0,47	77,05
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	8,42	0,96	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	3,09	0,07	3,91	3,82	0,93	7,19	0,27	75,69
P9949	Topógrafo - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,31	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,70	0,13	7,02	3,72	0,93	6,05	0,42	76,28
P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	-	-	5,31	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,70	0,13	7,02	3,72	0,93	6,05	0,42	76,28
P9951	Médico de câmara hiperbárica - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	12,00	-	-	9,41	0,97	0,04	0,04	9,24	0,74	0,03	-	2,48	0,05	2,92	3,86	0,93	10,08	0,23	90,24
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	5,94	0,93	0,04	0,08	9,24	0,74	0,00	-	4,27	0,12	6,38	3,74	0,93	6,25	0,39	75,85
P9953	Eletricista - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	6,50	0,93	0,04	0,09	9,24	0,74	0,00	-	4,25	0,11	5,82	3,76	0,93	6,46	0,38	76,06
P9954	Servente - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	-	-	4,60	0,93	0,04	0,10	9,24	0,74	0,01	-	5,17	0,14	7,73	3,70,				

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - janeiro/2026

Código	Descrição	Unid.	Encargos Sociais (%)									Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidências (%)		Total (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	
P9972	Técnico de batimetria - mensalista	mês	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,41	-	-	-	7,43	0,97	0,06	0,10	9,25	0,74	0,02	-	3,57	0,09	4,90	3,79	0,93	6,91	0,32	76,29
P9981	Topógrafo	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	0,11	-	18,48	5,11	5,31	0,96	0,04	0,10	9,24	0,74	0,00	-	4,70	0,13	7,02	4,48	0,93	14,76	0,42	109,33
P9982	Vigia	h	20,00	8,00	2,50	1,50	1,60	0,20	3,00	-	-	18,66	5,16	6,68	0,93	0,04	0,06	9,25	0,74	0,08	-	4,13	0,10	5,65	4,53	0,93	15,31	0,37	109,42

Legenda:

Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou Sesi
	A5	SENAC ou SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriadoss
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)
Grupo D - Reincidências (%)	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

SERVIÇO: Construção e Acesso do Terminal Rodoviário de Araçás

[illegible]

17.0	ESQUADRIAS	64.061,42	1,22%			28.827,64	25.624,57	9.609,21					64.061,42
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
18.0	LOUÇAS E METAIS	19.311,75	0,37%			8.690,29	7.724,70	2.896,76					19.311,75
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	184.232,79	3,51%			82.904,76	73.693,12	27.634,92					184.232,79
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
20.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	77.197,36	1,47%			34.738,81	30.878,94	11.579,60					77.197,36
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
21.0	NSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	101.786,62	1,94%			45.803,98	40.714,65	15.267,99					101.786,62
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
22.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	32.667,05	0,62%			14.700,17	13.066,82	4.900,06					32.667,05
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
23.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	6.232,00	0,12%			2.804,40	2.492,80	934,80					6.232,00
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
24.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	44.855,55	0,86%			20.185,00	17.942,22	6.728,33					44.855,55
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
25.0	SPDA	16.933,89	0,32%			7.620,25	6.773,56	2.540,08					16.933,89
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
26.0	PAISAGISMO	13.540,39	0,26%			6.093,18	5.416,16	2.031,06					13.540,39
						45,00%	40,00%	15,00%					100,00%
27.0	SERVIÇOS FINAIS	36.968,63	0,70%			16.635,88	14.787,45	5.545,29					36.968,63
TOTAL MENSAL (R\$)				130.199,50	191.333,23	1.083.327,89	896.164,75	154.106,78	838.579,49	636.088,66	804.221,25	510.682,54	4.390.877,89
% MENSAL				2,48%	3,65%	20,66%	17,09%	2,94%	15,99%	12,13%	15,33%	9,74%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)		5.244.704,09	53,19%	130.199,50	321.532,73	1.404.860,62	2.301.025,37	2.455.132,15	3.293.711,64	3.929.800,30	4.734.021,55		5.244.704,09
% ACUMULADO				2,48%	6,13%	26,79%	43,87%	46,81%	62,80%	74,93%	90,26%		100,00%



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I

MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitação	Número

LOTE /ITEM	DESCRIÇÃO			
PERCENTUAL DE DESCONTO(%)				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA () DIAS [≥60]				

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de **[Identificação completa do licitante]**, doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021; e



**ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROCURAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a), (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitação	Número

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição
(☐) **de microempresa** [ou] (☐) **de empresa de pequeno porte**
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Salvador, ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificação	Quantitativo	Prazo de execução

Salvador ____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número

() DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins do §2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, termos conhecimento do local e das condições para a realização do serviço objeto da licitação.

Salvador ____ de ____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

() DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO

Atesto que o preposto da _____ [indicar nome da Pessoa Jurídica licitante], CNPJ nº _____, Sr.(a) _____, CPF nº _____, interessado em participar da licitação, na modalidade _____, nº _____, vistoriou _____ (indicar a Unidade Administrativa vistoriada) e tomou ciência do estado das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado.

Salvador ____ de ____ de 20__.

(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro)

() DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do §2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, termos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação objeto da licitação.

Salvador ____ de ____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Modalidade de Licitação/contratação direta	Número

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pessoal Técnico	Qualificação

Salvador ____ de _____ de 20__.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação

Número

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

ou

() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador ____ de ____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE TENHA RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

Modalidade de Licitação	Número

() Não haver restrição **na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista.**
[OU]
() Haver restrição **na comprovação da nossa regularidade fiscal**, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.
[E/OU]
() Haver restrição **na comprovação da nossa regularidade trabalhista**, a cuja regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor.

Salvador _____ de _____ de 20__.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



Modalidade de Licitação

Número	Descrição	Valor
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Declaro, em observância ao art. 69, §3º, da Lei Federal nº 14.133/21, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

(01) Por ordem cronológica das datas de início.

(02) Individual (I), Consórcio, Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação e faturamento

(03)Na data da licitação

Salvador de de 20 .

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Modalidade de Licitação	Número

Declaração do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa) _____, CNPJ n. _____, (endereço completo) _____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação	Número

Declaração de habilitação

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n. 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no edital de **Pregão Eletrônico n. XXXX/202X**.

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELOS DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO RESERVA DE CARGOS

Modalidade de Licitação	Número

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência

(Modelo Sugestivo)

(nome da empresa)_____, CNPJ n. _____, (endereço completo)_____, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

Local e data:

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

(X) Não se exigirá a apresentação de **demonstração de compatibilidade**

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO]

NÃO SE APLICA

**RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

NÃO SE APLICA



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MINUTA DE CONTRATO

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(x) LICITAÇÃO

CONTRATO Nº ____/____ QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O **ESTADO DA BAHIA**, neste ato representado pelo(a) Dr. **SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**, titular da Secretaria de Infraestrutura e Transporte, CNPJ nº 02.931.604/0001-87, situada na Avenida Luís Viana Filho, no 445, Centro Administrativo da Bahia – CAB, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de / / , tendo como órgão Executor a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, doravante denominado Contratante, e a _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, sediada na _____, doravante representada pelo Sr(a). _____, portador da cédula de identidade nº _____, emitida por _____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominada Contratada, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente (x) da Concorrência Eletrônica nº 102/2026, processo administrativo nº 024.2058.2026.0006611-64, que se regerá Lei Estadual nº 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a **Construção do Terminal Rodoviário de Araçás e pavimentação da Interseção de acesso ao terminal na rodovia BA-093**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).

1.2 Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição neste instrumento:

- a) TR/Habilitação;
- b) Proposta da Contratada;
- c) Edital da Licitação;
- d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execução do objeto observará o disposto no TR/Habilitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data da (x) **assinatura do Contrato** () **subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM** () **subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS**, observado o art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.1.1 No caso de obras e serviços de engenharia, o prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da **Ordem de Serviço**, será de 270 (duzentos e setenta) () meses (x) dias, observado o limite referido na subcláusula 2.1.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado acima, sem prejuízo das providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.2.1 As Partes disciplinarão o novo cronograma de execução do Contrato por meio de termo aditivo, salvo nos casos de:

- a) impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, hipótese em que os registros do fato gerador e da prorrogação do cronograma pelo tempo correspondente serão realizados por simples apostila (art. 115, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021);
- b) a não conclusão do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administração optar pela extinção do Contrato, observado o art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execução e de gestão do contrato constam no TR/Habilitação, anexo a este Contrato (art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021).

3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor _____, matrícula: _____

3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _____ matrícula(s): _____

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O Contratante pagará à Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE _____						
ITEM	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO MENSAL
1						
2						
3						
				VALOR ESTIMADO MENSAL		
				VALOR ESTIMADO GLOBAL		

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R\$ _____ (_____)

5.2. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Cláusula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos à Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento à Contratada e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no TR/Habilitação, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado de janeiro/2026 (SICRO) e abril/2026 (SINAPI), **data do orçamento estimado** (art. 92, inc. V, e §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.2 Após o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC/FGV.

7.2.1 Na hipótese de não reajustamento dos preços pelo Contratante, o requerimento de reajuste deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 131, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de preclusão.

7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 Na hipótese de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.4.1 A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços correspondente a eventual valor remanescente.

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço no período remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajustamento será realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Outras causas de reequilíbrio econômico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento da Contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, nas hipóteses do art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser formulado pelo interessado no prazo máximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7.8.2 Na hipótese de contratos de fornecimento ou serviços contínuos, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de preclusão (art. 131, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou serviços contínuos com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá observar a disposição da subcláusula 7.8.1.

7.9 O Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, responderá a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado pela Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.10 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Contratante deverá ser instaurado quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, "d", parte final, da Lei Federal nº 14.133/2021);

7.12 No caso de contratações de obras e serviços de engenharia, a hipótese de que trata a subcláusula 7.8.1 abrange as situações em que a execução contratual seja obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias à Contratada (art. 124, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Obrigações do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinações contidas no (x) TR/Habilitação e demais componentes () aviso ou instrumento de contratação direta, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

- a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus anexos, fornecendo por escrito as informações necessárias para a execução do objeto contratado;
- b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR/Habilitação;
- c) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;
- d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto do Contrato, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, no prazo indicado, certificando-se de que as soluções propostas pela Contratada são as mais adequadas;
- e) comunicar-se com a Contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- f) efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, conforme prazo, forma e condições estabelecidos no TR/Habilitação;
- g) aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e neste Contrato;
- h) explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo definido na subcláusula 8.1.1;

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela Contratada no prazo definido na subcláusula 7.9;

j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipótese de execução do objeto contratado em suas dependências ou em local por ele designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho;

l) previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da execução contratual, quando for o caso;

m) exigir do Contratado, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso, a seguinte documentação:

m.1) "AS BUILT", elaborado pelo responsável por sua execução;

m.2) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

m.4) certificado de conclusão da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e

m.5) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

8.1.1 O Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s) relacionado(s) à execução do Contrato, decidirá sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela Contratada, admitida a prorrogação motivada do prazo, por igual período (art. 123 da Lei Federal nº 14.133/2021).

Obrigações da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução do Contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal nº 14.133/2021, cuja designação ou manutenção poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, hipótese em que a Contratada designará outro profissional para o exercício da atividade;

b) atender às determinações regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou informação(ões) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021);

c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Contratante, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, nos termos das normas de regência, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

e) não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicílio ou sede da Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

g) manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou no procedimento de contratação direta;

h) prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

i) executar o objeto sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do Contrato e comunicar ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;

j) paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

k) promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do Contrato;

l) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo determinado pelo Contratante, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando-os em perfeita condição de funcionamento;

n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condições adequadas ao cumprimento às normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;

o) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do TR/Habilitação e/ou Projeto Básico;

q) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal nº 14.133/2021);

r) atender as obrigações concernentes à aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), Lei nº 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:

1) quando se tratar da contratação de serviços, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os estudantes indicados no art. 42 da Lei nº 14.395/2021, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da Contratada.

1.1) na hipótese do item 1, a Contratada deverá apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata a Lei nº 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

s) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;

t) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021;

u) observar a legislação federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas internas do Contratante;

v) alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

x) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

y) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do Contrato, arcando com os custos para sua obtenção;

w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do presente Contrato;

z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, obras e/ou serviços, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, indicando, conforme o caso, sua quantidade, preço unitário e valor total;

aa) realizar os serviços de manutenção e assistência técnica conforme prescrições do TR/Habilitação;

bb) fornecer as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação ou no procedimento de



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

contratação direta;

cc) alocar, durante todo o período de execução do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica mínima exigida no TR/Habilitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;

ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessárias à sua execução;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto contratado;

hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitação, a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

ii) tratando-se de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma do Decreto nº 23.356, de 17 de janeiro de 2025;

jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br ou outro que venha a substituí-lo, para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI;

kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de mudança de endereços, inclusive eletrônicos (e-mail), telefones, composição societária, endereço dos sócios, contratos sociais e alterações;

ll) atender às obrigações de que tratam os Anexos deste Contrato;

8.2.1 No caso de obras e serviços de engenharia, a Contratada deverá atender, ainda, às seguintes obrigações específicas:

8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado à execução do objeto, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação pertinente:

a) promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;

b) adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho da execução do objeto ou em conexão com estes;

c) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;

d) pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

e) responder perante o Contratante pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem nenhum ônus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante, antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente Contrato;

f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação;

g) realizar a matrícula da obra/serviço no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada da Contratada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada na obra/serviço contratado;

h) apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social;

i) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscal, previdenciária, trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

j) fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação pertinente:

- a) fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessária;
- b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução do objeto, recolhendo os entulhos e dando-lhes o destino adequado;
- c) manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente; d) fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execução do objeto contratado, placa de divulgação e identificação do mesmo, que será confeccionada de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo Contratante;
- e) executar o objeto contratual de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;
- f) não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro de obras/serviços, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-la;
- g) manter no local da execução do objeto do Contrato um "Diário de Ocorrências", devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias e que permanecerá em poder do Contratante após a conclusão do objeto, no qual serão feitas anotações devidas, quando necessárias, referentes ao andamento das obras/serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes;
- h) obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de obras/serviços;
- i) manter no local da execução do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados na obra/serviço.

8.2.1.3 Relativamente à execução de obras/serviços, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

- a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura;
- b) emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas as informações técnicas do objeto contratado;
- c) seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando os controles geotécnicos e geométricos "*in loco*", não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização;
- d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução do objeto contratado;
- e) comunicar sempre o início e a conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;
- f) adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra/serviço, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao Contratante;
- g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independentemente de solicitação;
- h) apresentar ao Contratante a documentação que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), na hipótese em que admitida a subcontratação;
- i) assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra/serviço, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;
- j) submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na obra/serviço antes da sua execução;
- k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta contratação, sem prévia autorização do Contratante;
- l) executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o processo de licitação ou o procedimento de contratação direta, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicáveis;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- m) executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis;
- n) quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à fiscalização para que esta se pronuncie pela sua aprovação ou não, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos.

8.2.1.4 Relativamente à responsabilidade pela execução do objeto, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

- a) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais como ações cíveis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento deste Contrato; e
- b) responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.

8.2.1.4.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do Contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

8.2.1.5 Relativamente à documentação na conclusão do objeto, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico:

- a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatório "AS BUILT" parcial correspondente;
- b) entregar ao Contratante, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório "AS BUILT" correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante;
- c) apresentar, após a medição final, os seguintes documentos: i) relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período(s) de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta da Contratada; e ii) cópia do Diário de Obra;
- d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatório "AS BUILT";
- e) apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND.

8.2.1.6 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá também atender às seguintes obrigações:

8.2.1.6.1 A Contratada deverão contratar e manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no mínimo, os contratos de seguro abaixo indicados, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato:

8.2.1.6.1.1 Seguro de riscos de engenharia, com vigência equivalente do prazo da obra, cobrindo a Contratada por danos materiais à obra, em valor não inferior ao valor do Contrato, que deverá contemplar as mínimas coberturas adicionais, até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo:

- a) erro de projeto ou risco do fabricante.
- b) despesas extraordinárias.
- c) despesas de desentulho.
- d) tumultos.
- e) honorários de peritos.
- f) despesas de salvamento e contenção de sinistros.

8.2.1.6.1.2 Seguro de responsabilidade civil de obras, com vigência equivalente do prazo da obra, cobrindo a Contratada e a Contratante, bem como seus administradores, empregados, funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pelo Contrato, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e com as seguintes coberturas adicionais:

- g) responsabilidade civil com fundações.
- h) responsabilidade civil cruzada.
- i) erro de projeto.
- j) poluição súbita ou acidental.
- k) responsabilidade civil empregador.
- l) danos morais decorrentes de empregador.

8.2.1.6.2 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada obriga-se a cumprir as normas do Código Civil que dispõem especificamente sobre os contratos de seguros, do Decreto-lei nº 73, de 21/11/1966, especialmente as normas administrativas da SUSEP, observando as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil.

8.2.1.6.3 Os contratos de seguros deverão conter cláusulas que especifiquem:

I. o objetivo dos seguros com o devido enquadramento das garantias para os interesses seguráveis especificados no Contrato, bem como os valores relativos a importância segurada e o pagamento de indenização ao segurado Contratante, por prejuízos decorrentes de perdas e danos aos bens segurados que este possa sofrer em consequência direta da realização de riscos previstos e cobertos; e

II. as obrigações da Contratada, na qualidade de tomadora, como responsável pelas obrigações de construção e prestação de serviços, nos termos deste Contrato e as eventuais obrigações do segurado Contratante.

8.2.1.6.4 A forma de contratação das coberturas, salvo declaração em contrário no texto da cláusula da cobertura adicional, quando houver, ou na apólice, para as demais coberturas, deverá funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a seguradora integralmente pelos prejuízos cobertos, independentemente dos valores atribuídos aos interesses seguráveis.

8.2.1.6.5 As hipóteses de exigência da aplicação da cláusula de Franquia Obrigatória ou Participação Obrigatória do Segurado - POS ou Rateio serão de responsabilidade da Contratada, assim como todos os valores relativos ao custo direto com a indenização de pequenos sinistros e custos da operação de regulação, estando a Contratante isenta de qualquer responsabilidade.

8.2.1.6.6 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada deverá observar as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais ou protelatórios ao pagamento dos valores garantidos.

8.2.1.6.7 Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a Contratada apresente ao Contratante comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no Contrato estão em vigor e observam as condições estabelecidas pelo Contratante, conforme regulamentação securitária.

8.2.1.6.8 A Contratada deverá incluir expressamente nas apólices de seguro contratadas cláusula que a obrigue a solicitar à sociedade Seguradora de reintegração das importâncias seguradas diretamente à Sociedade Seguradora Líder, nos termos das normas instituídas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, de forma incondicionada, inclusive no que se refere à Responsabilidade Civil, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no Brasil, a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta encaminhada ao Contratante e subscrita pela seguradora ou resseguradora.

8.2.1.6.9 A solicitação de recomposição ou reintegração da importância segurada da cobertura em razão do sinistro indenizado é de responsabilidade da Contratada, na qualidade de tomadora, em até 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do sinistro, bem como pelo pagamento do respectivo prêmio, na base pro rata temporis até a data de vencimento da apólice.

8.2.1.6.10 No caso de inexistência da garantia securitária concedida por sociedade seguradora em prazo e condições exigidas neste Contrato ou da impossibilidade de



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

recomposição automática e incondicionada do valor do interesse segurado, a Contratante poderá demandar alternativas para assegurar as obrigações principais assumidas pela Contratada no âmbito do Contrato, as quais poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato de seguro específico.

8.2.1.6.11 O Contratante deverá figurar como um dos segurados nas apólices de seguros referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizado pela Contratante.

8.2.1.6.12 Somente a Contratante na qualidade de segurado ou beneficiário poderá autorizar cancelamento, suspensão, modificação, substituição, correção ou acréscimo de novos dispositivos e incluir bens na cobertura, por meio de endosso com a anuência da sociedade seguradora.

8.2.1.6.13 A Contratada, na condição de tomadora, é responsável pelo pagamento do prêmio do seguro à sociedade seguradora enquanto houver risco.

8.2.1.6.14 A Contratada poderá apresentar propostas com a finalidade de alterar, modificar ou inserir coberturas, franquias e participação obrigatória do segurado, bem como de quaisquer condições das apólices contratadas, para adequá-las ao desenvolvimento das atividades objeto do Contrato, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação por escrito da Contratante.

8.2.1.6.15 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenização deverão ser utilizados para garantir a continuidade da execução do Contrato, exceto quando a Contratante vier a responder pelo sinistro, hipótese em que as apólices de seguros deverão prever a sua indenização direta.

8.2.1.6.16 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro, a Contratante aplicará multa, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Sexta deste Contrato, até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no Contrato.

8.2.1.6.17 Os seguros elencados nesta cláusula deverão ser revisados de comum acordo entre Contratante e Contratada, sempre que seja necessária a sua compatibilização com as necessidades concretas das obras e serviços objeto do Contrato e com a disponibilidade existente no mercado de seguros brasileiro.

8.2.1.6.18 A Contratada deverá incluir nas coberturas de seguro previstas nesta Cláusula a cobertura de danos causados por evento de força maior ou caso fortuito, sempre que forem seguráveis.

8.2.1.6.19 A Contratada é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.

8.2.1.6.20 As importâncias seguradas relativas às garantias e coberturas para danos materiais, danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

8.2.1.6.21 A Contratada deverá informar à Contratante todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização prevista em cada apólice de seguro contratado.

8.2.1.6.22 A Contratada assume toda a responsabilidade pela abrangência, garantia e riscos decorrentes da realização da contratação de seguros de que trata este Contrato.

8.2.1.6.23 A Contratada deverá garantir, nas apólices de seguros, a obrigação de as seguradoras informarem à Contratada e à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorrência, eventuais alterações, modificações, cancelamentos, rescisões, redução ou necessidade de reintegração de importância segurada, redução ou pagamento de franquia e participação obrigatória do segurado, como também o término de vigência dos respectivos contratos de seguros.

8.2.1.6.24 A Contratada deverá garantir que a seguradora renuncie a todos os direitos de regresso contra a Contratante, ainda que cabíveis.

8.2.1.6.25 Os contratos de seguro deverão ter vigência a contar da data de assinatura do Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Contratada mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o prazo contratual.

8.2.1.6.26 A Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório de que os contratos de seguro foram renovados.

8.2.1.6.27 Na hipótese de renovação automática do contrato de seguro, que somente ocorrerá uma única vez nos termos do art. 774 do Código Civil, a Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

sua vigência, documento comprobatório da sua ocorrência automática e incondicional.

8.2.1.6.28 A Contratada deverá comunicar à Contratante a eventual não aceitação dos riscos pela sociedade seguradora ou a sua intenção de não renovação do contrato vigente, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência.

8.2.1.6.29 Caso a Contratada não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, a Contratante poderá contratar os seguros e cobrar da Contratada o valor total do seu prêmio e eventuais valores decorrentes de franquias e participação de obrigação do segurado, a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio econômico do Contrato, sem eximir a Contratada das penalidades previstas neste Contrato.

8.2.1.6.30 Nenhuma responsabilidade será imputada à Contratante caso ele opte por não contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela Contratada.

8.2.1.6.31 A Contratada deverá entregar à Contratante cópias autenticadas das apólices de seguros, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de início de vigência, e os respectivos comprovantes de pagamento dos prêmios, em até 15 (quinze) dias após a sua efetiva realização”.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1 As disposições sobre a garantia da contratação estão disciplinadas no TR/Habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 10.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações tipificadas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, as sanções previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei nº 14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto nº 23.113/2024.
- 10.3 No que concerne à multa, será observado o disposto no subitem 10.14.
- 10.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei nº 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- 10.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- 10.6 A apuração das infrações administrativas será realizada em processo administrativo sancionatório, conforme rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 14.634/2023, com a observância das garantias da ampla defesa e do contraditório, na forma do Decreto nº 23.113/2024.
- 10.6.1 Será admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo administrativo sancionatório, de forma antecedente ou incidental à sua instauração, inclusive a retenção provisória do valor correspondente à estimativa da sanção de multa (art. 50, §2º, da Lei nº 14.634/2023).
- 10.6.2 O valor da retenção provisória a que se refere a subcláusula anterior não poderá exceder o limite máximo estabelecido no art. 156, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 50, §3º, da Lei nº 14.634/2023).
- 10.7 A apuração de infrações sujeitas exclusivamente à sanção de advertência ou de multa, isoladas ou cumuladas entre si, será realizada em processo sancionatório simplificado (art. 51 da Lei nº 14.634/2023).
- 10.7.1 Precederá a abertura do processo sancionatório simplificado a intimação do interessado a fim de que tenha ciência da imputação, observada a disciplina do art. 28 do Decreto nº 23.113/2024.
- 10.7.1.1 O ato de intimação deverá conter a descrição dos fatos ilícitos imputados, o enquadramento jurídico, a sanção aplicável e, no caso de multa, o respectivo cálculo.
- 10.7.1.2 Acompanhará o ato de intimação o termo de anuência que poderá ser firmado pelo interessado, caso manifeste a concordância com a imputação e com a sanção aplicável.
- 10.7.1.3 Assinado o termo de anuência no prazo assinalado, será promovida a aplicação da sanção cabível, procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
- 10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento será encerrado após o seu efetivo recolhimento.
- 10.7.1.4 Caso o interessado não manifeste a concordância expressa com os termos da imputação, será promovida a abertura do processo sancionatório simplificado.
- 10.8. A apuração de conduta infrativa sujeita à sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será realizada em processo de responsabilização (art. 52 da Lei nº 14.634/2023).
- 10.8.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser atenuadas ou comutadas mediante a celebração de Termo de Transação Administrativa (TTA),



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

observados os requisitos e condições estabelecidos em Regulamento específico (art. 55 do Decreto nº 23.113/2024).

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 47, §3º, da Lei nº 14.634/2023).

10.11 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial (art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 57 da Lei nº 14.634/2023).

10.11.1 Com a desconsideração da personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada.

10.11.2 Em todos os casos de desconsideração da personalidade jurídica deverão ser observados o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

10.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 55, §1º, da Lei nº 14.634/2023).

10.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei nº 14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto nº 23.113/2024.

10.14 A sanção de multa observará as seguintes disposições:

10.14.1 Multa Compensatória

10.14.1.1 A multa compensatória, em caso de descumprimento total da **obrigação principal**, incidente sobre o valor global do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, *caput*, e §1º do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da **obrigação principal**, uma vez iniciado, seja descontinuado, a multa compensatória incidirá sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado (art. 8º, §2º do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.1.2 A multa compensatória, no caso de descumprimento de **obrigação acessória**, incidente sobre o valor do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratória

10.14.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora.

10.14.2.2 No caso de **obrigação principal**, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de: 0,3% (três décimos por cento) (art. 9º, §1º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.3 No caso de **obrigação acessória**, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de: 0,3% (três décimos por cento).

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para **apresentação, suplementação ou reposição de garantia contratual** ensejará a aplicação de multa moratória diária de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9º, §2º, do Decreto nº 23.313/2024).

10.14.2.4.1 A multa moratória não poderá superar o valor da própria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 9º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024).



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.14.2.6 Se o cálculo da multa moratória atingir o patamar correspondente ao valor máximo da multa compensatória, além da conversão em compensatória e aplicação das demais sanções previstas em lei, o recebimento do objeto deverá ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9º, §4º, do Decreto nº 23.313/2024).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.1 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência do Contrato ficará prorrogada até a conclusão do objeto, devendo a Administração promover a readequação do cronograma de execução.

11.1.1.1 Na hipótese da subcláusula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas (art. 111, parágrafo único, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.1.1.2 Caso a Administração opte pela extinção do Contrato, deverá adotar as medidas necessárias para a continuidade da execução contratual (art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. A extinção do contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021);
- b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração (art. 138, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021);
- c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2.2. A alteração social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada não ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.2.2.1. Se a alteração de que trata a subcláusula 11.2.2 implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.2.3. O Contrato será extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021).

11.3 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

- a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) indenizações e multas.

11.4 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, observada a Cláusula Sétima deste Contrato, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 da Lei Federal nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021):

Unidade FIPLAN	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE
Região/planejamento	Natureza da despesa	Destinação do recurso	Tipo de recurso orçamentário	

12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

13.1 Eventuais alterações contratuais se regerão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edifício ou de equipamento (art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.3 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação (art. 126 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato não contemple preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos na subcláusula 13.2 (art. 127 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.5 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.7 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.8 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (art. 128 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.9 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação do órgão de assessoramento jurídico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).

13.10. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a Contratada poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma da Lei nº 12.209/2011 e do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

15.1.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto nº 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos nos prazos indicados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicáveis e que tenham por objeto os dados pessoais tratados no âmbito do objeto contratado.

16.2 A Contratada deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função do objeto do Contrato somente para a finalidade pactuada, não podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena de extinção imediata da contratação.

16.3 A Contratada se obriga a não armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipóteses legalmente previstas.



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverá enviar comunicação ao Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciência do vazamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciência pela Contratada; c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relação de titulares afetados pelo incidente; e e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

16.8 A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula, a Contratada ficará sujeita à integral responsabilização, inclusive por perdas e danos, aplicação das sanções cabíveis e da extinção do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório, de contratação direta ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do Contrato observará o disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.2 O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato.

17.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei nº 14.634/2023 e demais normas aplicáveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, será observado o art. 183 da Lei Federal nº 14.133/2021 e o art. 67 da Lei nº 14.634/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal nº 14.133/2021.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

