



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 68210-2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 991050	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIROBA - ÁREA 2			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 10-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras</b>									<b>536.698,38</b>	
<b>1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIROBA - ÁREA 2</b>									<b>-</b>	<b>536.698,38</b>
<b>1.1. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>20.138,53</b>
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	446,81	BDI 1	554,89	3.329,34	RA
1.1.0.2.	Cotação	00062/ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	UN	1,00	12.593,01	BDI 1	15.639,26	15.639,26	RA
1.1.0.3.	Cotação	04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.480,93	0,64	BDI 1	0,79	1.169,93	RA
<b>1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>-</b>	<b>14.041,92</b>
1.2.0.1.	Composição	PMSL - 003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	1.884,47	BDI 1	2.340,32	14.041,92	RA
<b>1.3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>152.377,18</b>
1.3.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	354,47	41,27	BDI 1	51,25	18.166,59	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.201,85	89,92	BDI 1	111,67	134.210,59	RA
<b>1.4. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES</b>									<b>-</b>	<b>18.998,36</b>
1.4.0.1.	SINAPI	105061	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	91,20	95,36	BDI 1	118,43	10.800,82	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	45,94	87,92	BDI 1	109,19	5.016,19	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,94	55,76	BDI 1	69,25	3.181,35	RA
<b>1.5. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>									<b>-</b>	<b>181.306,83</b>
<b>1.5.1. QUADRA - ALAMBRADO</b>									<b>-</b>	<b>63.580,92</b>
1.5.1.1.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	262,59	11,20	BDI 1	13,91	3.652,63	RA
1.5.1.2.	Cotação	09603/ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	262,59	183,77	BDI 1	228,22	59.928,29	RA
<b>1.5.2. QUADRA - PISO</b>									<b>-</b>	<b>69.163,30</b>
1.5.2.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	403,12	2,35	BDI 1	2,92	1.177,11	RA
1.5.2.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	403,12	97,83	BDI 1	121,50	48.979,08	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 68210-2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 991050	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIROBA - ÁREA 2			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 10-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras</b>									<b>536.698,38</b>	
1.5.2.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	403,12	37,97	BDI 1	47,15	19.007,11	RA
<b>1.5.3.</b>			<b>QUADRA - MURETA</b>					-	<b>3.926,73</b>	
1.5.3.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,11	13,28	BDI 1	16,49	760,35	RA
1.5.3.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	46,11	5,47	BDI 1	6,79	313,09	RA
1.5.3.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	46,11	49,83	BDI 1	61,88	2.853,29	RA
<b>1.5.4.</b>			<b>QUADRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>1.308,48</b>	
1.5.4.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	2,10	BDI 1	2,61	20,88	RA
1.5.4.2.	Cotação	12808/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	M2	8,00	129,60	BDI 1	160,95	1.287,60	RA
<b>1.5.5.</b>			<b>QUADRA - PINTURA</b>					-	<b>43.327,40</b>	
1.5.5.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	403,12	69,20	BDI 1	85,94	34.644,13	RA
1.5.5.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	223,00	12,78	BDI 1	15,87	3.539,01	RA
1.5.5.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	39,79	57,26	BDI 1	71,11	2.829,47	RA
1.5.5.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	96,49	5,56	BDI 1	6,90	665,78	RA
1.5.5.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	96,49	13,76	BDI 1	17,09	1.649,01	RA
<b>1.6.</b>			<b>EQUIPAMENTOS E METAIS</b>					-	<b>11.411,77</b>	
1.6.0.1.	Cotação	04716/ORSE	Grade em metalon	M2	29,16	315,12	BDI 1	391,35	11.411,77	RA
<b>1.7.</b>			<b>PINTURAS E RESINAS</b>					-	<b>74.026,02</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.295,52	22,82	BDI 1	28,34	36.715,04	RA
1.7.0.2.	Cotação	02200/ORSE	Aplicação de resina acrílica sobre revestimento de pedra piso ou parede	M2	1.295,52	23,19	BDI 1	28,80	37.310,98	RA
<b>1.8.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>4.489,80</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	104,82	18,02	BDI 1	22,38	2.345,87	RA
1.8.0.2.	Cotação	09882/ORSE	Áterro com argila para jardim (paisagismo)	M3	14,58	63,50	BDI 1	78,86	1.149,78	RA
1.8.0.3.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	145,77	5,49	BDI 1	6,82	994,15	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 68210-2025	<b>Nº TransfereGOV</b> 991050	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIROBA - ÁREA 2			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 10-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	<b>BDI 1</b> 24,19%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras</b>									<b>536.698,38</b>	
<b>1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>56.311,86</b>	
1.9.0.1.	Cotação	00344/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	UN	2,00	4,13	BDI 1	5,13	10,26	RA
1.9.0.2.	Cotação	00346/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	UN	1,00	6,16	BDI 1	7,65	7,65	RA
1.9.0.3.	Cotação	00977/ORSE	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	1,00	69,27	BDI 1	86,03	86,03	RA
1.9.0.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	12,55	BDI 1	15,59	187,08	RA
1.9.0.5.	SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	15,33	BDI 1	19,04	76,16	RA
1.9.0.6.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	10,60	BDI 1	13,16	26,32	RA
1.9.0.7.	SINAPI	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	6,18	BDI 1	7,67	15,34	RA
1.9.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	482,58	10,99	BDI 1	13,65	6.587,22	RA
1.9.0.9.	Cotação	09517/ORSE	Placa 4"x2" com furo	UN	12,00	5,15	BDI 1	6,40	76,80	RA
1.9.0.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	12,00	35,01	BDI 1	43,48	521,76	RA
1.9.0.11.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	13,45	BDI 1	16,70	16,70	RA
1.9.0.12.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	241,29	13,69	BDI 1	17,00	4.101,93	RA
1.9.0.13.	Cotação	07238/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.15m	UN	9,00	245,96	BDI 1	305,46	2.749,14	RA
1.9.0.14.	Cotação	06411/ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UN	9,00	61,63	BDI 1	76,54	688,86	RA
1.9.0.15.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	3,00	29,06	BDI 1	36,09	108,27	RA
1.9.0.16.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	10,00	84,62	BDI 1	105,09	1.050,90	RA
1.9.0.17.	Cotação	12833/ORSE	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	UN	3,00	5.647,85	BDI 1	7.014,06	21.042,18	RA
1.9.0.18.	Cotação	1303510	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO (APLICAÇÃO: POSTE MATERIAL: ALUMÍNIO BITOLA: 40MM [1.1/2"])	UN	2,00	7,70	BDI 1	9,56	19,12	RA
1.9.0.19.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	49,48	BDI 1	61,45	61,45	RA
1.9.0.20.	Cotação	02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	UN	3,00	2,00	BDI 1	2,48	7,44	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 68210-2025	Nº TransfereGOV 991050	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIROBA - ÁREA 2			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras	MUNICÍPIO / UF SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA	BDI 1 24,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras</b>									<b>536.698,38</b>	
1.9.0.21.	Cotação	08941/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	UN	1,00	854,01	BDI 1	1.060,60	1.060,60	RA
1.9.0.22.	Cotação	12222/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	145,56	BDI 1	180,77	180,77	RA
1.9.0.23.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	105,68	BDI 1	131,24	131,24	RA
1.9.0.24.	Cotação	07646/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	UN	3,00	4.696,74	BDI 1	5.832,88	17.498,64	RA
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>3.596,11</b>	
1.10.0.1.	Cotação	03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	UN	1,00	2.049,00	BDI 1	2.544,65	2.544,65	RA
1.10.0.2.	Cotação	06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	1.480,93	0,57	BDI 1	0,71	1.051,46	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA

Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MICAEL RAMOS DE OLIVEIRA

CREA/CAU: CREA-BA 051870386-0

ART/RRT: BA20261409966