



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	5	73	365
	2	5.0	6	51	306
	3	5.0	329	75	24675
	4	5.0	2	229	458
	5	5.0	2	249	498
	6	8.0	2	260	520
	7	8.0	4	883	3532
	8	8.0	2	204	408
	9	8.0	2	367	734
	10	8.0	2	251	502
	11	8.0	2	917	1834
	12	8.0	2	750	1500
	13	8.0	2	784	1568
	14	8.0	4	299	1196
	15	8.0	1	325	325
	16	8.0	2	334	668
	17	8.0	1	154	154
	18	8.0	2	467	934
	19	8.0	1	119	119
	20	8.0	2	174	348
	21	8.0	4	126	504
	22	8.0	2	340	680
	23	8.0	2	758	1516
	24	8.0	2	434	868
	25	10.0	8	77	616
	26	10.0	1	220	220
	27	10.0	1	614	614
	28	10.0	2	739	1478
	29	10.0	2	285	570
	30	10.0	2	517	1034
	31	12.5	1	255	255
	32	12.5	1	646	646
	33	12.5	2	716	1432

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	179.1	77.7
	10.0	45.3	30.7
	12.5	23.3	24.7
CA60	5.0	263	44.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		133.2	
CA60		44.6	

Volume de concreto (C-25) = 4.36 m³
 Área de forma = 29.97 m²



ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO (EIXO X)
Escala 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

GESTÃO -

PROJETO ESTRUTURAL

CONSTRUÇÃO DE COZINHA

ENGENHEIRO: HENRIQUE RODRIGUES	CREA. 141978497-8	ASSINATURA	FOLHA
DATA 03/2026	PRANCHA	HENRIQUE RODRIGUES 141978497-8	03/04
ESCALA INDICADAS	CONTEÚDO DA PRANCHA		