

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BAHIA	BANCOS: SINAPI - 09/2025 - BAHIA - ORSE - 08/2025 - SERGIPE - EMOP 10/2025 - SIURB 07/2025 - IOPES: 07/2025			
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA	CNPJ: 13.982.616/0001-57	BDI: 26,60%	CUSTO: R\$	278.385,92
END.: BA-263, ZONA URBANA, SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BAHIA				

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	ACUMULADO (%)	BASE
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1.077,67	85,51	92.151,56	33,10	33,10	67,55
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	362,25	113,64	41.166,09	14,79	47,89	89,77
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	3,0	11.102,55	33.307,65	11,96	59,85	8.769,79
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.498,48	14,59	21.862,82	7,85	67,71	11,53
2281	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	Latex PVA	m²	1.555,1	10,10	15.706,51	5,64	73,35	8,12
17004014	SIURB	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	Edificação	m²	1.077,67	10,68	11.509,51	4,13	77,48	8,44
18.025.000 7-0	EMOP	BEBEDOURO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO INDUSTRIAL, COM 4 TORNEIRA S, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 200L E VAZAO MINIMA DE 30L/H, CONFORME ABNT NBR 16236. FORNECIMENTO	18	UN	2,0	3.910,63	7.821,26	2,81	80,29	3.088,97
13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive cabalhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Esquadrias de Alumínio	m²	8,4	759,32	6.378,28	2,29	82,58	599,97
12045	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	Diversos	un	22,0	276,11	6.074,42	2,18	84,77	218,17
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	49,55	108,77	5.389,55	1,94	86,70	85,92
100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	307,02	14,49	4.448,71	1,60	88,30	11,45
3098	ORSE	Equipe de instalação elétrica	Equipes de Montagem e Construção	h	40,0	101,00	4.040,00	1,45	89,75	79,89
2070	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	Louças e Metais Sanitários	un	4,0	893,13	3.572,52	1,28	91,04	705,60
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	522,88	3.137,28	1,13	92,16	413,02
102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	MA	180,0	15,16	2.728,80	0,98	93,14	11,98
3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão InfoWOrca	un	1,0	2.580,62	2.580,62	0,93	94,07	2.038,53
92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	19,05	130,33	2.482,78	0,89	94,96	102,95
13537	ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra>80, FL = 22.000 Lumens, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	Luminárias Externas	un	8,0	306,63	2.453,04	0,88	95,84	242,32
7695	ORSE	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	56,62	38,09	2.156,65	0,77	96,62	30,19
200402	IOPES	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	m²	1.231,54	1,73	2.130,56	0,77	97,38	1,37
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,0	38,23	1.529,20	0,55	97,93	30,20
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	200,0	5,81	1.162,00	0,42	98,35	4,59
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	2,1	520,56	1.093,17	0,39	98,74	411,19
2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	Outras Pinturas	m²	77,35	11,62	898,80	0,32	99,06	9,26
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	49,95	17,83	890,60	0,32	99,38	14,09
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	100,0	4,81	481,00	0,17	99,56	3,80
1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	154,18	308,36	0,11	99,67	122,01
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	8,0	35,24	281,92	0,10	99,77	27,84
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	38,75	193,75	0,07	99,84	30,61
2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	89,48	178,96	0,06	99,90	70,82
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	49,55	2,78	137,74	0,05	99,95	2,20
5103	ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e Aterros	m²	19,05	6,92	131,82	0,05	100,00	5,58

09 DE NOVEMBRO DE 2025

MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-BA: A48114.9