

**Obra**  
**Construção de Pista de caminhada com Ciclovía, nas margens da BA 263 no**  
**município de Sebastião Laranjeiras-BA**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2026 - Bahia**  
**SICRO3 - 01/2026 - Bahia**  
**ORSE - 02/2026 - Sergipe**  
**SEDOP - 03/2026 - Pará**  
**SIURB - 01/2026 - São Paulo**  
**SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro**

**B.D.I.**  
**24,23%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos preços**  
**unitário dos insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Curva ABC de Serviços**

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acumulado (%)</b>
3713604	SICRO3	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação		m	1.300,0	411,72	535.236,00	19,97	19,97
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	2.814,88	118,46	333.450,68	12,44	32,42
7645	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	Entrada em Baixa Tensão	un	38,0	7.627,62	289.849,56	10,82	43,23
94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	2.608,02	101,08	263.618,66	9,84	53,07
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	2.614,43	91,40	238.958,90	8,92	61,99
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	183,01	1.052,58	192.632,66	7,19	69,17
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	2.618,23	52,62	137.771,26	5,14	74,32
COMP ESC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Mês	2,0	68.784,10	137.568,20	5,13	79,45
PJ 25.05.0103	SCO	Bancos para jardim com 14 reguas de madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 3,75)cm e comprimento de 2m, presas com parafusos de porca nos pes de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 bases de concreto de (15x15x30)cm, e pintura na cor a ser indicada.	PJ	un	38,0	2.844,69	108.098,22	4,03	83,48
AD 25.05.0500	SCO	Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.	AD	m	2.599,02	32,08	83.376,56	3,11	86,59
PMSL03	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA URBANA EM TUBO DE AÇO CARBONO 40X40 MM, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA/WPC, COM CUBA INTERNA REMOVÍVEL DE 50L, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	38,0	1.342,44	51.012,72	1,90	88,50
4405	ORSE	Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1.300,0	38,57	50.141,00	1,87	90,37

11380	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Armaduras Convencionais	m²	2.614,43	17,01	44.471,45	1,66	92,03
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3.829,56	10,02	38.372,19	1,43	93,46
12785	ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	Pavimentações Externas	m	1.299,51	23,01	29.901,72	1,12	94,58
101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	76,0	356,83	27.119,08	1,01	95,59
91859	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.303,32	15,30	19.940,79	0,74	96,33
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	5.429,31	3,34	18.133,89	0,68	97,01
18002020	SIURB	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	Edificação	UN	37,0	486,93	18.016,41	0,67	97,68
101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	76,0	186,66	14.186,16	0,53	98,21
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	5.429,31	2,11	11.455,84	0,43	98,64
2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	38,0	213,35	8.107,30	0,30	98,94
PMSL02	Próprio	MARCO QUILOMETRICO - CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO PELO MUNICIPIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	7,0	850,27	5.951,89	0,22	99,16
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	10,0	559,13	5.591,30	0,21	99,37
FNDE 03	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	3.975,79	3.975,79	0,15	99,52
PMSL04	Próprio	SUPORTE EM TUBOS DE METALON (H=1,4M) PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX (50X70CM)- CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO PELO MUNICIPIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	3.629,66	3.629,66	0,14	99,66
9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	38,0	85,28	3.240,64	0,12	99,78
PMSL01	Próprio	TOTEM DE SINALIZAÇÃO CICLOVIA / CAMINHADA - CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO PELO MUNICIPIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	2.086,50	2.086,50	0,08	99,85
11345	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	Conversão InfoWOrca	un	2,0	766,00	1.532,00	0,06	99,91
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	80,4	15,10	1.214,04	0,05	99,96
337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	Entrada em Baixa Tensão	un	2,0	352,15	704,30	0,03	99,98

12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	2,0	179,61	359,22	0,01	100,00
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	16,08	32,16	0,00	100,00
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,5	20,17	30,25	0,00	100,00
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	28,15	28,15	0,00	100,00

**Total sem BDI**

**2.157.271,68**

**Total do BDI**

**522.523,47**

**Total Geral**

**2.679.795,15**




---

Henrique de Souza Rodrigues  
Engenheiro Civil