



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PUBLICAS	Data: 20/03/2024
Local: BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	Prazo: 60 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de dados: 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	BDI 20,35%
---	-------------------

VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>							COM TAXA BDI: 1.150.465,96
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	\$ UNIT.	\$ UNIT. C/ BDI	\$ TOTAL
1			RUA PARAÍBA (TRECHO I) - BAIRRO NOVO HORIZONTE					109.733,22
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					118,28
1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	140,81	0,70	0,84	118,28
1.2			PAVIMENTAÇÃO					109.614,94
1.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M ²	844,86	0,18	0,21	177,42
1.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	281,62	46,55	56,02	15.776,35
1.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	844,86	92,12	110,86	93.661,17
2			RUA ALAGOAS - BAIRRO NOVO HORIZONTE					102.088,30
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					110,04
2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	131,00	0,70	0,84	110,04
2.2			PAVIMENTAÇÃO					101.978,26
2.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M ²	786,00	0,18	0,21	165,06
2.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	262,00	46,55	56,02	14.677,24
2.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	786,00	92,12	110,86	87.135,96



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS	Data: 20/03/2024
Local: BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	Prazo: 60 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de dados: 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	BDI 20,35%
---	-------------------

VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>	COM TAXA BDI: 1.150.465,96
--	-----------------------------------

3 RUA MATO GROSSO (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	135.336,24
--	-------------------

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	127,68
----------------------------------	---------------

3.1.1 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 152,00 0,70 0,84 127,68	
--	--

3.2 PAVIMENTAÇÃO	135.208,56
-------------------------	-------------------

3.2.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M² 1.064,00 0,18 0,21 223,44	
---	--

3.2.2 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 304,00 46,55 56,02 17.030,08	
---	--

3.2.3 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M² 1064,00 92,12 110,86 117.955,04	
---	--

4 RUA PARÁ - BAIRRO NOVO HORIZONTE	86.851,80
---	------------------

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,80
----------------------------------	---------------

4.1.1 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 120,00 0,70 0,84 100,80	
--	--

4.2 PAVIMENTAÇÃO	86.751,00
-------------------------	------------------

4.2.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M² 660,00 0,18 0,21 138,60	
---	--

4.2.2 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 240,00 46,55 56,02 13.444,80	
---	--

4.2.3 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M² 660,00 92,12 110,86 73.167,60	
---	--

5 RUA PARAÍBA (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	141.832,60
--	-------------------

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	152,88
----------------------------------	---------------



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS	Data: 20/03/2024
Local: BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	Prazo: 60 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de dados: 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.							BDI	20,35%
VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>							COM TAXA BDI:	1.150.465,96
5.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	182,00	0,70	0,84	152,88
5.2 PAVIMENTAÇÃO								141.679,72
5.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.092,00	0,18	0,21	229,32
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	364,00	46,55	56,02	20.391,28
5.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1092,00	92,12	110,86	121.059,12
6 RUA ACRE (TRECHO I) - BAIRRO NOVO HORIZONTE								63.661,45
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								60,06
6.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	71,50	0,70	0,84	60,06
6.2 PAVIMENTAÇÃO								63.601,39
6.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	500,50	0,18	0,21	105,10
6.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	143,00	46,55	56,02	8.010,86
6.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	500,50	92,12	110,86	55.485,43
7 RUA MAR DA GALILÉIA - BAIRRO BARBOSA SANTOS								211.908,06
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								199,92
7.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	238,00	0,70	0,84	199,92
7.2 PAVIMENTAÇÃO								211.708,14



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS	Data: 20/03/2024
Local: BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	Prazo: 60 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de dados: 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	BDI 20,35%
---	-------------------

VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>							COM TAXA BDI: 1.150.465,96	
7.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.666,00	0,18	0,21	349,86
7.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	476,00	46,55	56,02	26.665,52
7.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1666,00	92,12	110,86	184.692,76

8 RUA NOVA JERUSALEM - BAIRRO BARBOSA SANTOS 70.126,14

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 70,56

8.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	84,00	0,70	0,84	70,56
-------	--------	-------	-------------------------------------	---	-------	------	------	-------

8.2 PAVIMENTAÇÃO 70.055,58

8.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	546,00	0,18	0,21	114,66
8.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	168,00	46,55	56,02	9.411,36
8.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	546,00	92,12	110,86	60.529,56

9 RUA ROSA DE SARON - BAIRRO BARBOSA SANTOS 140.678,46

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 132,72

9.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	158,00	0,70	0,84	132,72
-------	--------	-------	-------------------------------------	---	--------	------	------	--------

9.2 PAVIMENTAÇÃO 140.545,74

9.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.106,00	0,18	0,21	232,26
-------	--------	--------	--	----	----------	------	------	--------



Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS	Data: 20/03/2024
Local: BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	Prazo: 60 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de dados:	1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	BDI	20,35%
-----------------------	---	------------	--------

VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>							COM TAXA BDI:	1.150.465,96
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------

9.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	316,00	46,55	56,02	17.702,32
9.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1106,00	92,12	110,86	122.611,16

10	RUA ANTONIO CORETO - BAIRRO ALTO DO CIGANO							88.249,69
-----------	---	--	--	--	--	--	--	------------------

10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							108,35
-------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

10.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	128,99	0,70	0,84	108,35
--------	--------	-------	-------------------------------------	---	--------	------	------	--------

10.2	PAVIMENTAÇÃO							88.141,34
-------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

10.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	681,43	0,18	0,21	143,10
10.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	222,33	46,55	56,02	12.454,92
10.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	681,43	92,12	110,86	75.543,32



**INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE**
SECRETARIA MUNICIPAL



TIPO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ITEM	DESCRIÇÃO - SERVIÇOS	VALOR TOTAL	% DA OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RUA PARAIBA (TRECHO I) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 109.733,22	9,54%	50,0%	R\$ 54.866,61	50,0%	R\$ 54.866,61	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 109.733,22
2	RUA ALAGOAS - BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 102.088,30	8,87%	50,0%	R\$ 51.044,15	50,0%	R\$ 51.044,15	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 102.088,30
3	RUA MATO GROSSO (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 135.336,24	11,76%	50,0%	R\$ 67.668,12	50,0%	R\$ 67.668,12	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 135.336,24
4	RUA PARA - BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 86.851,80	7,55%	50,0%	R\$ 43.425,90	50,0%	R\$ 43.425,90	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 86.851,80
5	RUA PARAIBA (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 141.832,60	12,33%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 70.916,30	50,0%	R\$ 70.916,30	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 141.832,60
6	RUA ACRE (TRECHO I) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 63.661,45	5,53%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 50.929,16	20,0%	R\$ 12.732,29	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 63.661,45
7	RUA MAR DA GALILÉIA - BAIRRO BARBOSA SANTOS	R\$ 211.908,06	18,42%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 105.954,03	50,0%	R\$ 105.954,03	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 211.908,06
8	RUA NOVA JERUSALEM - BAIRRO BARBOSA SANTOS	R\$ 70.126,14	6,10%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 35.063,07	50,0%	R\$ 35.063,07	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 70.126,14
9	RUA ROSA DE SARON - BAIRRO BARBOSA SANTOS	R\$ 140.678,46	12,23%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 112.542,77	20,0%	R\$ 28.135,69	100,0%	R\$ 140.678,46
10	RUA ANTONIO CORETO - BAIRRO ALTO DO CIGANO	R\$ 88.249,69	7,67%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	80,0%	R\$ 70.599,75	20,0%	R\$ 17.649,94	100,0%	R\$ 88.249,69
	TOTAL DO MÊS		100%	18,86%	R\$ 217.004,78	18,86%	R\$ 217.004,78	19,80%	R\$ 227.799,49	19,53%	R\$ 224.665,69	18,97%	R\$ 218.205,59	3,98%	R\$ 45.785,63		
	TOTAL GERAL	R\$ 1.150.465,96		18,86%	R\$ 217.004,78	37,72%	R\$ 434.009,56	57,53%	R\$ 661.809,05	77,05%	R\$ 886.474,74	96,02%	R\$ 1.104.680,33	100,00%	R\$ 1.150.465,96	100%	R\$ 1.150.465,96