



<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS	<b>Data:</b> 20/03/2024
<b>Local:</b> BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	<b>Prazo:</b> 60 dias

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Base de dados:</b> 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	<b>Taxa de ADM OBRA:</b> 6,00%
---	--------------------------------

<b>VALOR TOTAL DA OBRA -----&gt;&gt;&gt;</b>							<b>COM TAXA ADM:</b> 1.035.631,78
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	\$ UNIT.	\$ UNIT. C/ TAXA DE ADM	\$ TOTAL
------	-------	--------	-------------------	------	--------	----------	-------------------------	----------

<b>1</b>	<b>RUA PARAÍBA (TRECHO I) - BAIRRO NOVO HORIZONTE</b>							<b>96.651,97</b>
----------	---	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>104,19</b>
------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	140,81	0,70	0,74	104,19
-------	--------	-------	-------------------------------------	---	--------	------	------	--------

<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>96.547,78</b>
------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

1.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	844,86	0,18	0,19	160,52
-------	--------	--------	---	----------------	--------	------	------	--------

1.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	281,62	46,55	49,34	13.895,13
-------	--------	-------	---	---	--------	-------	-------	-----------

1.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	844,86	92,12	97,64	82.492,13
-------	--------	--------	---	----------------	--------	-------	-------	-----------

<b>2</b>	<b>RUA ALAGOAS - BAIRRO NOVO HORIZONTE</b>							<b>89.918,40</b>
----------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>96,94</b>
------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	131,00	0,70	0,74	96,94
-------	--------	-------	-------------------------------------	---	--------	------	------	-------

<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>89.821,46</b>
------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

2.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	786,00	0,18	0,19	149,34
-------	--------	--------	---	----------------	--------	------	------	--------

2.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	262,00	46,55	49,34	12.927,08
-------	--------	-------	---	---	--------	-------	-------	-----------

2.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	786,00	92,12	97,64	76.745,04
-------	--------	--------	---	----------------	--------	-------	-------	-----------

  
Myago Vinícius Oliveira Reis  
Engenheiro Civil  
CREA - 3000085646 BA



<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS	<b>Data:</b> 20/03/2024
<b>Local:</b> BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	<b>Prazo:</b> 60 dias

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Base de dados:</b>		1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.					<b>Taxa de ADM OBRA:</b> 6,00%	
<b>VALOR TOTAL DA OBRA -----&gt;&gt;&gt;</b>							<b>COM TAXA ADM:</b> 1.035.631,78	
<b>3</b>		<b>RUA MATO GROSSO (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE</b>					<b>119.202,96</b>	
<b>3.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>112,48</b>	
3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	152,00	0,70	0,74	112,48
<b>3.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>119.090,48</b>	
3.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1.064,00	0,18	0,19	202,16
3.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	304,00	46,55	49,34	14.999,36
3.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	1064,00	92,12	97,64	103.888,96
<b>4</b>		<b>RUA MATO GROSSO DO SUL (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE</b>					<b>98.810,17</b>	
<b>4.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>114,70</b>	
4.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	155,00	0,70	0,74	114,70
<b>4.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>98.695,47</b>	
4.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	852,50	0,18	0,19	161,97
4.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	310,00	46,55	49,34	15.295,40
4.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	852,50	92,12	97,64	83.238,10
<b>5</b>		<b>RUA PARAÍBA (TRECHO II) - BAIRRO NOVO HORIZONTE</b>					<b>124.924,80</b>	
<b>5.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>134,68</b>	
5.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	182,00	0,70	0,74	134,68

  
Myago Vinicius Oliveira Reis  
Engenheiro Civil  
CREA - 3000085646 BA



<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS	<b>Data:</b> 20/03/2024
<b>Local:</b> BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	<b>Prazo:</b> 60 dias

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Base de dados:</b> 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	<b>Taxa de ADM OBRA:</b> 6,00%
---	--------------------------------

<b>VALOR TOTAL DA OBRA -----&gt;&gt;&gt;</b>	<b>COM TAXA ADM:</b> 1.035.631,78
--	-----------------------------------

<b>5.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>124.790,12</b>
------------	---------------------	-------------------

5.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1.092,00	0,18	0,19	207,48
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	364,00	46,55	49,34	17.959,76
5.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	1092,00	92,12	97,64	106.622,88

<b>6</b>	<b>RUA ACRE (TRECHO I) - BAIRRO NOVO HORIZONTE</b>	<b>56.072,44</b>
----------	--	------------------

<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>52,91</b>
------------	------------------------------	--------------

6.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	71,50	0,70	0,74	52,91
-------	--------	-------	-------------------------------------	---	-------	------	------	-------

<b>6.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>56.019,53</b>
------------	---------------------	------------------

6.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	500,50	0,18	0,19	95,09
6.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	143,00	46,55	49,34	7.055,62
6.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	500,50	92,12	97,64	48.868,82

<b>7</b>	<b>RUA MAR DA GALILÉIA - BAIRRO BARBOSA SANTOS</b>	<b>186.646,74</b>
----------	--	-------------------

<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>176,12</b>
------------	------------------------------	---------------

7.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	238,00	0,70	0,74	176,12
-------	--------	-------	-------------------------------------	---	--------	------	------	--------

<b>7.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>186.470,62</b>
------------	---------------------	-------------------

7.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1.666,00	0,18	0,19	316,54
-------	--------	--------	--	----------------	----------	------	------	--------



<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PUBLICAS	<b>Data:</b> 20/03/2024
<b>Local:</b> BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	<b>Prazo:</b> 60 dias

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de dados:							Taxa de ADM OBRA:	
1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.							6,00%	
VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>							COM TAXA ADM:	
7.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	476,00	46,55	49,34	23.485,84
7.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1666,00	92,12	97,64	162.668,24
<b>8 RUA NOVA JERUSALEN - BAIRRO BARBOSA SANTOS</b>							<b>61.766,46</b>	
<b>8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>62,16</b>	
8.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	84,00	0,70	0,74	62,16
<b>8.2 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>61.704,30</b>	
8.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	546,00	0,18	0,19	103,74
8.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	168,00	46,55	49,34	8.289,12
8.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	546,00	92,12	97,64	53.311,44
<b>9 RUA ROSA DE SARON - BAIRRO BARBOSA SANTOS</b>							<b>123.908,34</b>	
<b>9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>116,92</b>	
9.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	158,00	0,70	0,74	116,92
<b>9.2 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>123.791,42</b>	
9.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.106,00	0,18	0,19	210,14

  
Myago Vinícius Oliveira Reis  
Engenheiro Civil  
CREA - 3000085646 BA



<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PUBLICAS	<b>Data:</b> 20/03/2024
<b>Local:</b> BAIRRO NOVO HORIZONTE / BARBOSA SANTOS E ALTO DO CIGANO - SENHOR DO BONFIM	<b>Prazo:</b> 60 dias

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>Base de dados:</b> 1. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (12-2023 - Ref. Técnica: 18/01/2024 - Não Desonerado); 2. ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Ref.: Dezembro/2023); 3. Cotações no mercado.	<b>Taxa de ADM OBRA:</b> 6,00%
---	--------------------------------

<b>VALOR TOTAL DA OBRA -----&gt;&gt;&gt;</b>							<b>COM TAXA ADM:</b>	<b>1.035.631,78</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------

9.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	316,00	46,55	49,34	15.591,44
9.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1106,00	92,12	97,64	107.989,84

<b>10</b>	<b>RUA ANTONIO CORETO - BAIRRO ALTO DO CIGANO</b>							<b>77.729,50</b>
-----------	---	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>95,45</b>
-------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

10.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	128,99	0,70	0,74	95,45
--------	--------	-------	-------------------------------------	---	--------	------	------	-------

<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>77.634,05</b>
-------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

10.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	681,43	0,18	0,19	129,47
--------	--------	--------	--	----	--------	------	------	--------

10.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	222,33	46,55	49,34	10.969,76
--------	--------	-------	---	---	--------	-------	-------	-----------

10.2.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	681,43	92,12	97,64	66.534,82
--------	--------	--------	---	----	--------	-------	-------	-----------

  
Myago Vinicius Oliveira Reis  
Engenheiro Civil  
CREA - 3000085646 BA