



MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA NOVA BASE DO SAMU

1. Introdução

Este memorial descritivo apresenta os serviços a serem implementados na área externa da base do Serviço de Saúde do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os serviços incluem a construção de muro em todo o perímetro externo, construção de guarita, melhoria do acesso com regularização de via, construção de casa de oxigênio, iluminação do pátio e cobertura em policarbonato no acesso do prédio a garagem das ambulâncias.

2. Descrição dos Serviços

2.1. Construção de Muro em todo o Perímetro Externo

- Será construído um muro contínuo ao redor de todo o perímetro externo da base do SAMU (conforme indicação em projeto).
- Os muros da lateral direita e fundos serão construídos com postes e placas de concreto de encaixe, enquanto que no fechamento frontal, contemplará mureta de alvenaria com gradil metálico (metalon), portão de acesso (pedestres) e portão de acesso (veículos) garantindo a segurança e a privacidade do prédio.

2.2. Construção de Guarita

- Será construída uma guarita na entrada da base do SAMU para controle de acesso e segurança.
- A guarita será projetada de forma a proporcionar visibilidade adequada para monitoramento da entrada e saída de pessoas e veículos.

2.3. Melhoria do Acesso com Regularização de Via

- Será realizada a regularização da via de acesso à base do SAMU, com brita graduada e confinamento em meio fio de concreto, garantindo uma superfície adequada para o tráfego de veículos.



2.4. Execução de lastro de material granular (área externa a edificação)

- Deverá ser espalhado material granular (brita) no piso externo a edificação, visando uniformizar e promover maior conforto aos usuários.

2.5. Construção de Casa de Oxigênio

- Será construída uma casa de oxigênio para armazenamento seguro dos cilindros de oxigênio utilizados no atendimento de emergências médicas.

2.6. Iluminação do Pátio

- O sistema de iluminação constará de postes de iluminação e refletores de led, os quais serão instalados nas paredes do muro.

2.7. Piso e rampas de concreto

- Serão construídas rampas de concreto no acesso de pedestres e ambulâncias.
- Também deverá ser feito o piso de concreto armado na garagem coberta existente, assim como no novo espaço que será destinado a lavagem das ambulâncias.

2.8. Cobertura em policarbonato

- O acesso entre o prédio e a garagem de ambulâncias deverá ser coberto, a fim de proteger os usuários (médicos, motoristas, enfermeiros...) das intempéries.

3. Considerações Finais

A implementação dos serviços descritos neste memorial contribuirá significativamente para a melhoria da infraestrutura e segurança da área externa da base do SAMU. A construção do muro, guarita, casa de oxigênio e a melhoria do acesso são essenciais para garantir um ambiente adequado para o funcionamento do serviço de atendimento móvel de urgência. Além disso, a iluminação do pátio proporcionará condições seguras para as atividades realizadas durante a noite.



PREFEITURA DE
**SENHOR DO
BONFIM**
Cuidar bem, faz bom!

**INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE**
SECRETARIA MUNICIPAL



Todas as obras serão executadas de acordo com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis, visando garantir a qualidade e segurança das instalações.

Senhor do Bonfim, Bahia, 03 de abril de 2024.

Tiago Guimarães Dias
Engenheiro Civil
Crea BA 94.608/D