



**DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI / LDI**

**ACORDÃO Nº 2622/2013 TCU**

**Empreendimento:**

Pavimentação em Intertravado em Diversas Ruas da Sede

**Agente Executor:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

**Programa:**

**Modalidade:**

**Tipo de Obra:**

PAVIMENTAÇÃO

Itens	Limites <sup>1</sup>			Adotado
	Minimo	Médio	Maximo	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
<b>Impostos</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>	<b>8,65%</b>
ISS <sup>2</sup>	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
<b>INSS (Desoneração)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>BDI adotado<sup>3</sup></b>	<b>23,38%</b>	<b>24,67%</b>	<b>28,10%</b>	<b>23,38%</b>

23,38%

**Fórmula adotada:**

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

<sup>1</sup> O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

<sup>2</sup> Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.

<sup>3</sup> O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

**Local/Data**

**RT:** Carlos Henrique Ribeiro Guimarães

**CREA-BA:** 75.715/D

**CPF:**

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Florestal

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>200,56</b>	<b>200,56</b>	<b>0,14 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	155,48	1,05	1,29	200,56	0,14 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>146.168,58</b>	<b>146.168,58</b>	<b>99,65 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1085,87	0,68	0,83	901,27	0,61 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	298,96	41,13	50,74	15.169,23	10,34 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1085,87	97,11	119,81	130.098,08	88,70 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>307,38</b>	<b>307,38</b>	<b>0,21 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,21 %

**Total sem BDI** 118.895,83  
**Total do BDI** 27.780,69  
**Total Geral** 146.676,52

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Maceió

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>236,99</b>	<b>236,99</b>	<b>0,13 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	183,72	1,05	1,29	236,99	0,13 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>179.433,88</b>	<b>179.433,88</b>	<b>99,70 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m <sup>2</sup>	1329,78	0,68	0,83	1.103,71	0,61 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	374,64	41,13	50,74	19.009,23	10,56 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	1329,78	97,11	119,81	159.320,94	88,52 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>307,38</b>	<b>307,38</b>	<b>0,17 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,17 %

**Total sem BDI** 145.890,16  
**Total do BDI** 34.088,09  
**Total Geral** 179.978,25

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Teresina

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>129,32</b>	<b>129,32</b>	<b>0,16 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	100,25	1,05	1,29	129,32	0,16 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>81.939,34</b>	<b>81.939,34</b>	<b>99,66 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	625,37	0,68	0,83	519,05	0,63 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	128	41,13	50,74	6.494,72	7,90 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	625,37	97,11	119,81	74.925,57	91,13 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,19 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,19 %

**Total sem BDI** 66.649,40  
**Total do BDI** 15.572,95  
**Total Geral** 82.222,35

**Obra**  
**Pavimentação em Intertravado Travessa Horto (trecho 01)**

**Bancos**  
**SINAPI - 11/2025 - Bahia**

**B.D.I.**  
**23,38%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>49,02</b>	<b>49,02</b>	<b>0,22 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	38	1,05	1,29	49,02	0,22 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>22.193,52</b>	<b>22.193,52</b>	<b>99,09 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	152	0,68	0,83	126,16	0,56 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	76	41,13	50,74	3.856,24	17,22 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	152	97,11	119,81	18.211,12	81,31 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,69 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,69 %

**Total sem BDI** 18.154,43  
**Total do BDI** 4.241,80  
**Total Geral** 22.396,23

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Travessa Horto (trecho 02)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>50,31</b>	<b>50,31</b>	<b>0,18 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	39	1,05	1,29	50,31	0,18 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>27.482,52</b>	<b>27.482,52</b>	<b>99,26 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m <sup>2</sup>	195	0,68	0,83	161,85	0,58 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	78	41,13	50,74	3.957,72	14,29 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	195	97,11	119,81	23.362,95	84,38 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,56 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,56 %

**Total sem BDI** 22.442,71  
**Total do BDI** 5.243,81  
**Total Geral** 27.686,52

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Travessa ÁGUIA BRANCA

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>59,34</b>	<b>59,34</b>	<b>0,18 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	46	1,05	1,29	59,34	0,18 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>32.668,98</b>	<b>32.668,98</b>	<b>99,35 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	230	0,68	0,83	190,90	0,58 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	97	41,13	50,74	4.921,78	14,97 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	230	97,11	119,81	27.556,30	83,80 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,47 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,47 %

**Total sem BDI** 26.654,18  
**Total do BDI** 6.227,83  
**Total Geral** 32.882,01

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Paulo Carneiro (continuação)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>3.597,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>2,20 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	446,52	550,91	3.305,46	2,02 %
1.2	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	226	1,05	1,29	291,54	0,18 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>159.511,38</b>	<b>159.511,38</b>	<b>97,61 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1130	0,68	0,83	937,90	0,57 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	457	41,13	50,74	23.188,18	14,19 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1130	97,11	119,81	135.385,30	82,85 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>307,38</b>	<b>307,38</b>	<b>0,19 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,19 %

**Total sem BDI** 132.464,67  
**Total do BDI** 30.951,09  
**Total Geral** 163.415,76



**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Luiz Gonzaga (trecho 01)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>157,38</b>	<b>157,38</b>	<b>0,22 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	122	1,05	1,29	157,38	0,22 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>71.455,84</b>	<b>71.455,84</b>	<b>99,57 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	488	0,68	0,83	405,04	0,56 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	248	41,13	50,74	12.583,52	17,53 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	488	97,11	119,81	58.467,28	81,47 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,21 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,21 %

**Total sem BDI** 58.174,43  
**Total do BDI** 13.592,48  
**Total Geral** 71.766,91

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Luiz Gonzaga (trecho 02)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>103,20</b>	<b>103,20</b>	<b>0,16 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	80	1,05	1,29	103,20	0,16 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>66.025,60</b>	<b>66.025,60</b>	<b>99,61 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	480	0,68	0,83	398,40	0,60 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	160	41,13	50,74	8.118,40	12,25 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	480	97,11	119,81	57.508,80	86,76 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,23 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,23 %

**Total sem BDI** 53.728,57  
**Total do BDI** 12.553,92  
**Total Geral** 66.282,49

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Luiz Gonzaga (trecho 03)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>94,17</b>	<b>94,17</b>	<b>0,22 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	73	1,05	1,29	94,17	0,22 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>42.837,88</b>	<b>42.837,88</b>	<b>99,42 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	292	0,68	0,83	242,36	0,56 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	150	41,13	50,74	7.611,00	17,66 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	292	97,11	119,81	34.984,52	81,20 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,36 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,36 %

**Total sem BDI** 34.925,40  
**Total do BDI** 8.160,34  
**Total Geral** 43.085,74

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua do Horto

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>258,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,18 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	200	1,05	1,29	258,00	0,18 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>141.189,70</b>	<b>141.189,70</b>	<b>99,60 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1000	0,68	0,83	830,00	0,59 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	405	41,13	50,74	20.549,70	14,50 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1000	97,11	119,81	119.810,00	84,52 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>307,38</b>	<b>307,38</b>	<b>0,22 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,22 %

**Total sem BDI** 114.906,79  
**Total do BDI** 26.848,29  
**Total Geral** 141.755,08

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Eduardo Suplicy (trecho 02)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>199,95</b>	<b>199,95</b>	<b>0,16 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	155	1,05	1,29	199,95	0,16 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>128.229,04</b>	<b>128.229,04</b>	<b>99,72 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	930	0,68	0,83	771,90	0,60 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	316	41,13	50,74	16.033,84	12,47 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	930	97,11	119,81	111.423,30	86,65 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,12 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,12 %

**Total sem BDI** 104.229,10  
**Total do BDI** 24.353,58  
**Total Geral** 128.582,68

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Rua Águia Branca (continuação)

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>87,72</b>	<b>87,72</b>	<b>0,16 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	68	1,05	1,29	87,72	0,16 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>56.121,76</b>	<b>56.121,76</b>	<b>99,57 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m <sup>2</sup>	408	0,68	0,83	338,64	0,60 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	136	41,13	50,74	6.900,64	12,24 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	408	97,11	119,81	48.882,48	86,73 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,27 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,27 %

**Total sem BDI** 45.687,97  
**Total do BDI** 10.675,20  
**Total Geral** 56.363,17

**Obra**  
Pavimentação em Intertravado Travessa Geraldo Alckmin

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>78,69</b>	<b>78,69</b>	<b>0,16 %</b>
1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	61	1,05	1,29	78,69	0,16 %
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>48.500,11</b>	<b>48.500,11</b>	<b>99,52 %</b>
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	348,31	0,68	0,83	289,09	0,59 %
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	127,71	41,13	50,74	6.480,00	13,30 %
2.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	348,31	97,11	119,81	41.731,02	85,63 %
<b>3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>153,69</b>	<b>153,69</b>	<b>0,32 %</b>
3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,32 %

**Total sem BDI** 39.502,56  
**Total do BDI** 9.229,93  
**Total Geral** 48.732,49



PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ITEM	DESCRIÇÃO - SERVIÇOS	VALOR TOTAL	% DA OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Pavimentação em Intertravado Rua Florestal	R\$ 146.676,52	12,10%	100,0%	R\$ 146.676,52	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 146.676,52
2	Pavimentação em Intertravado Rua Maceió	R\$ 179.978,25	14,85%	30,0%	R\$ 53.993,48	70,0%	R\$ 125.984,78	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 179.978,25
3	Pavimentação em Intertravado Rua Teresinha	R\$ 82.222,35	6,78%	0,0%	R\$ -	90,0%	R\$ 74.000,12	10,0%	R\$ 8.222,24	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 82.222,35
4	Pavimentação em Intertravado Travassa Horto (Trecho 01)	R\$ 22.396,23	1,85%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 22.396,23	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 22.396,23
5	Pavimentação em Intertravado Travassa Horto (Trecho 02)	R\$ 27.686,52	2,28%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 27.686,52	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 27.686,52
6	Pavimentação em Intertravado Travassa Aguiá Branca	R\$ 32.882,01	2,71%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 32.882,01	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 32.882,01
7	Pavimentação em Intertravado Rua Paulo Carneiro (Continuação)	R\$ 163.415,76	13,49%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	85,0%	R\$ 138.903,40	15,0%	R\$ 24.512,36	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 163.415,76
8	Pavimentação em Intertravado Rua Luiz Gonzaga (Trecho 01)	R\$ 71.766,91	5,92%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 71.766,91	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 71.766,91
9	Pavimentação em Intertravado Rua Luiz Gonzaga (Trecho 02)	R\$ 66.282,49	5,47%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 66.282,49	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 66.282,49
10	Pavimentação em Intertravado Rua Luiz Gonzaga (Trecho 03)	R\$ 43.085,74	3,56%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	85,0%	R\$ 36.622,88	15,0%	R\$ 6.462,86	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 43.085,74
11	Pavimentação em Intertravado Rua Horto	R\$ 141.755,08	11,70%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 141.755,08	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 141.755,08
12	Pavimentação em Intertravado Rua Eduardo Suplicy (Trecho 02)	R\$ 128.582,68	10,61%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 51.433,07	60,0%	R\$ 77.149,61	100,0%	R\$ 128.582,68
13	Pavimentação em Intertravado Rua Aguiá Branca	R\$ 56.363,17	4,65%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 56.363,17	100,0%	R\$ 56.363,17
14	Pavimentação em Intertravado Travessa Geraldo Alkimir	R\$ 48.732,49	4,02%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 48.732,49	100,0%	R\$ 48.732,49
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>100%</b>	16,56%	<b>R\$ 200.670,00</b>	16,50%	<b>R\$ 199.984,89</b>	18,99%	<b>R\$ 230.090,39</b>	16,44%	<b>R\$ 199.184,64</b>	16,48%	<b>R\$ 199.651,01</b>	15,04%	<b>R\$ 182.245,27</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.211.826,20</b>		<b>16,56%</b>	<b>R\$ 200.670,00</b>	<b>33,06%</b>	<b>R\$ 400.654,89</b>	<b>52,05%</b>	<b>R\$ 630.745,28</b>	<b>68,49%</b>	<b>R\$ 829.929,92</b>	<b>84,96%</b>	<b>R\$ 1.029.580,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.211.826,20</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.211.826,20</b>