



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR
DO MUNICÍPIO - LOTE 1

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.498,85	2.498,85	0,07 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	450,08	555,30	2.498,85	0,07 %
2			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO		1		3.580.179,81	3.580.179,81	99,93 %
2.1			RUA JOSÉ SERRA (ALTO DA MARAVILHA)		1		1.175.280,89	1.175.280,89	32,80 %
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.189,70	1.189,70	0,03 %
2.1.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	738,95	1,31	1,61	1.189,70	0,03 %
2.1.2			PAVIMENTAÇÃO		1		1.173.783,81	1.173.783,81	32,76 %
2.1.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	7938,04	0,70	0,86	6.826,71	0,19 %
2.1.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2171,95	42,35	52,25	113.484,38	3,17 %
2.1.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	7938,04	105,99	130,77	1.038.057,49	28,97 %
2.1.2.4	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	13,254	103,40	127,57	1.690,81	0,05 %
2.1.2.5	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	17,672	629,46	776,62	13.724,42	0,38 %
2.1.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.1.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.2			RUA SÃO COSME (MUTIRÃO)		1		15.858,32	15.858,32	0,44 %
2.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		48,30	48,30	0,00 %
2.2.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	30	1,31	1,61	48,30	0,00 %
2.2.2			PAVIMENTAÇÃO		1		15.656,33	15.656,33	0,44 %
2.2.2.1	00000112	Próprio	Regularização Manual	m²	87	7,84	9,67	841,29	0,02 %
2.2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	65,8	42,35	52,25	3.438,05	0,10 %
2.2.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	87	105,99	130,77	11.376,99	0,32 %
2.2.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.2.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.3			RUA RIO DE JANEIRO (NOVO HORIZONTE)		1		148.756,23	148.756,23	4,15 %
2.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		265,65	265,65	0,01 %
2.3.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	165	1,31	1,61	265,65	0,01 %
2.3.2			PAVIMENTAÇÃO		1		148.183,20	148.183,20	4,14 %
2.3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	990	0,70	0,86	851,40	0,02 %
2.3.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	342	42,35	52,25	17.869,50	0,50 %
2.3.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	990	105,99	130,77	129.462,30	3,61 %
2.3.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.3.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.4			RUA ACRE - TRECHO 1 (NOVO HORIZONTE)		1		74.352,86	74.352,86	2,08 %
2.4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		115,11	115,11	0,00 %
2.4.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	71,5	1,31	1,61	115,11	0,00 %
2.4.2			PAVIMENTAÇÃO		1		74.084,06	74.084,06	2,07 %
2.4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	500,5	0,70	0,86	430,43	0,01 %
2.4.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	157	42,35	52,25	8.203,25	0,23 %
2.4.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	500,5	105,99	130,77	65.450,38	1,83 %
2.4.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.4.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.5			RUA PARAÍBA - TRECHO 2 (NOVO HORIZONTE)		1		163.986,36	163.986,36	4,58 %
2.5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		293,02	293,02	0,01 %
2.5.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	182	1,31	1,61	293,02	0,01 %
2.5.2			PAVIMENTAÇÃO		1		163.385,96	163.385,96	4,56 %
2.5.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1092	0,70	0,86	939,12	0,03 %
2.5.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	376	42,35	52,25	19.646,00	0,55 %



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR
DO MUNICÍPIO - LOTE 1

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.5.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	1092	105,99	130,77	142.800,84	3,99 %
2.5.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.5.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.6			RUA TOCANTINS (NOVO HORIZONTE)		1		109.956,00	109.956,00	3,07 %
2.6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		170,66	170,66	0,00 %
2.6.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	106	1,31	1,61	170,66	0,00 %
2.6.2			PAVIMENTAÇÃO		1		109.477,96	109.477,96	3,06 %
2.6.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	742	0,70	0,86	638,12	0,02 %
2.6.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	226	42,35	52,25	11.808,50	0,33 %
2.6.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	742	105,99	130,77	97.031,34	2,71 %
2.6.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.6.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.7			RUA ARACAJU - TRECHO 1 (RODOVIÁRIO)		1		633.590,32	633.590,32	17,68 %
2.7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		857,01	857,01	0,02 %
2.7.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	532,31	1,31	1,61	857,01	0,02 %
2.7.2			PAVIMENTAÇÃO		1		632.425,93	632.425,93	17,65 %
2.7.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	4373,45	0,70	0,86	3.761,16	0,10 %
2.7.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1086,1	42,35	52,25	56.748,72	1,58 %
2.7.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	4373,45	105,99	130,77	571.916,05	15,96 %
2.7.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.7.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.8			RUA ARACAJU - TRECHO 2 (RODOVIÁRIO)		1		63.674,88	63.674,88	1,78 %
2.8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		99,61	99,61	0,00 %
2.8.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	61,87	1,31	1,61	99,61	0,00 %
2.8.2			PAVIMENTAÇÃO		1		63.421,58	63.421,58	1,77 %
2.8.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	433,1	0,70	0,86	372,46	0,01 %
2.8.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	122,73	42,35	52,25	6.412,64	0,18 %
2.8.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	433,1	105,99	130,77	56.636,48	1,58 %
2.8.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.8.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.9			RUA ARACAJU - TRECHO 3 (RODOVIÁRIO)		1		77.605,79	77.605,79	2,17 %
2.9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		120,76	120,76	0,00 %
2.9.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	75,01	1,31	1,61	120,76	0,00 %
2.9.2			PAVIMENTAÇÃO		1		77.331,34	77.331,34	2,16 %
2.9.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	525,15	0,70	0,86	451,62	0,01 %
2.9.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	157,05	42,35	52,25	8.205,86	0,23 %
2.9.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	525,15	105,99	130,77	68.673,86	1,92 %
2.9.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.9.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.10			BECO 1 (POV. DE ITAPICURU)		1		6.103,98	6.103,98	0,17 %
2.10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		17,71	17,71	0,00 %
2.10.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	11	1,31	1,61	17,71	0,00 %
2.10.2			PAVIMENTAÇÃO		1		5.932,58	5.932,58	0,17 %
2.10.2.1	00000112	Próprio	Regularização Manual	m²	31,9	7,84	9,67	308,47	0,01 %
2.10.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	27,8	42,35	52,25	1.452,55	0,04 %
2.10.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	31,9	105,99	130,77	4.171,56	0,12 %
2.10.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR
DO MUNICÍPIO - LOTE 1

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.10.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.11			TRAVESSA JUCELINO KUBISTSCHKE (POV. DE ITAPICURU)		1		40.910,94	40.910,94	1,14 %
2.11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		161,00	161,00	0,00 %
2.11.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	100	1,31	1,61	161,00	0,00 %
2.11.2			PAVIMENTAÇÃO		1		40.596,25	40.596,25	1,13 %
2.11.2.1	00000112	Próprio	Regularização Manual	m²	250	7,84	9,67	2.417,50	0,07 %
2.11.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	105	42,35	52,25	5.486,25	0,15 %
2.11.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	250	105,99	130,77	32.692,50	0,91 %
2.11.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.11.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.12			RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (DIST. DE CARRAPICHEL)		1		118.651,44	118.651,44	3,31 %
2.12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		5.215,70	5.215,70	0,15 %
2.12.1.1	0187	Próprio	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m²	728,45	5,81	7,16	5.215,70	0,15 %
2.12.2			PAVIMENTAÇÃO		1		113.128,36	113.128,36	3,16 %
2.12.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	728,45	0,70	0,86	626,46	0,02 %
2.12.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	330	42,35	52,25	17.242,50	0,48 %
2.12.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	728,45	105,99	130,77	95.259,40	2,66 %
2.12.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.12.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.13			RUA DA IGREJA (POV. DE CACO DE TELHA)		1		154.281,84	154.281,84	4,31 %
2.13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		354,20	354,20	0,01 %
2.13.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	220	1,31	1,61	354,20	0,01 %
2.13.2			PAVIMENTAÇÃO		1		153.773,95	153.773,95	4,29 %
2.13.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	990	0,70	0,86	851,40	0,02 %
2.13.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	449	42,35	52,25	23.460,25	0,65 %
2.13.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	990	105,99	130,77	129.462,30	3,61 %
2.13.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.13.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.14			RUA DA LADEIRA DO CEMITÉRIO (POV. DE CARIACÁ)		1		99.328,59	99.328,59	2,77 %
2.14.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		177,10	177,10	0,00 %
2.14.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	110	1,31	1,61	177,10	0,00 %
2.14.2			PAVIMENTAÇÃO		1		98.997,80	98.997,80	2,76 %
2.14.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	660	0,70	0,86	567,60	0,02 %
2.14.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	232	42,35	52,25	12.122,00	0,34 %
2.14.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	660	105,99	130,77	86.308,20	2,41 %
2.14.3			SINALIZAÇÃO		1		153,69	153,69	0,00 %
2.14.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	124,57	153,69	153,69	0,00 %
2.15			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 1		1		145.665,33	145.665,33	4,07 %
2.15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		288,19	288,19	0,01 %
2.15.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	179	1,31	1,61	288,19	0,01 %
2.15.2			PAVIMENTAÇÃO		1		145.377,14	145.377,14	4,06 %
2.15.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1074	0,70	0,86	923,64	0,03 %
2.15.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	370	42,35	52,25	19.332,50	0,54 %
2.15.2.3	0188	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA	m²	1074	94,43	116,50	125.121,00	3,49 %
2.16			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 2		1		50.384,20	50.384,20	1,41 %
2.16.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		112,70	112,70	0,00 %
2.16.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	70	1,31	1,61	112,70	0,00 %
2.16.2			PAVIMENTAÇÃO		1		50.271,50	50.271,50	1,40 %



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR
DO MUNICÍPIO - LOTE 1

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.16.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	350	0,70	0,86	301,00	0,01 %
2.16.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	150	42,35	52,25	7.837,50	0,22 %
2.16.2.3	0189	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA	m²	350	97,57	120,38	42.133,00	1,18 %
2.17			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 3		1		45.670,15	45.670,15	1,27 %
2.17.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		96,60	96,60	0,00 %
2.17.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	60	1,31	1,61	96,60	0,00 %
2.17.2			PAVIMENTAÇÃO		1		45.573,55	45.573,55	1,27 %
2.17.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	330	0,70	0,86	283,80	0,01 %
2.17.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	131	42,35	52,25	6.844,75	0,19 %
2.17.2.3	0188	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA	m²	330	94,43	116,50	38.445,00	1,07 %
2.18			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 4		1		38.154,25	38.154,25	1,06 %
2.18.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		80,50	80,50	0,00 %
2.18.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	50	1,31	1,61	80,50	0,00 %
2.18.2			PAVIMENTAÇÃO		1		38.073,75	38.073,75	1,06 %
2.18.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	275	0,70	0,86	236,50	0,01 %
2.18.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	111	42,35	52,25	5.799,75	0,16 %
2.18.2.3	0188	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA	m²	275	94,43	116,50	32.037,50	0,89 %
2.19			RUA CENTRAL - POV. LAGOA DA PEDRA		1		309.648,24	309.648,24	8,64 %
2.19.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		618,24	618,24	0,02 %
2.19.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	384	1,31	1,61	618,24	0,02 %
2.19.2			PAVIMENTAÇÃO		1		308.722,62	308.722,62	8,62 %
2.19.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2304	0,70	0,86	1.981,44	0,06 %
2.19.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	780	42,35	52,25	40.755,00	1,14 %
2.19.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	2034	105,99	130,77	265.986,18	7,42 %
2.19.3			SINALIZAÇÃO		1		307,38	307,38	0,01 %
2.19.3.1	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	124,57	153,69	307,38	0,01 %
2.20			RUA LATERAL ESCOLA - POV. BARAÚNA		1		108.319,20	108.319,20	3,02 %
2.20.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		186,11	186,11	0,01 %
2.20.1.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	115,6	1,31	1,61	186,11	0,01 %
2.20.2			PAVIMENTAÇÃO		1		108.133,09	108.133,09	3,02 %
2.20.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	724,9	0,70	0,86	623,41	0,02 %
2.20.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	243,34	42,35	52,25	12.714,51	0,35 %
2.20.2.3	0173	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM - COM COLCHÃO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	m²	724,9	105,99	130,77	94.795,17	2,65 %

Total sem BDI	2.903.898,01
Total do BDI	678.780,65
Total Geral	3.582.678,66

Luthiane Talinny C. de Almeida
Analista