

CONSTRUÇÃO DE QUADRA PADRÃO FNDE - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - Itens de Maior Relevância



OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas no povoado de Ponta Baixa - zona rural do Município de Itiúba-BA.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	50 % Quant.
12377	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	980,4	599,38	587.632,15	28,44	28,44
COMP 005	Próprio	alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubo de aço galvanizado (montantes com diametro 3", travessas e escoras com diâmetro 2.1/2"), com tela de PVC revestida com fio 12 BWG malha 2.1/2"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	396,89	321,61	127.643,79	6,18	34,62
9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	Telhamento	m²	1.030,4	93,57	96.414,52	4,67	39,29
10170	ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	676,67	70,51	47.712,00	2,31	57,74

Total sem BDI 1.652.925,11
Total do BDI 413.129,67
Total Geral 2.066.054,78

Waldenito Oliveira
Setor de Engenharia