

PLANILHA DE ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PORTE I |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            | <div>RESPONSÁVEL ORÇAMENTO</div> <div>FÁBIO MARQUES RIBEIRO</div> <div><div>Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO</div><div>Dados: 2026.06.26 13:41:31 -04'00'</div></div> <div>FÁBIO MARQUES RIBEIRO</div> <div>15.276 DMS</div> |                  |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| MUNICÍPIO:                                                       | CHAPADÃO DO SUL/MS                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| LOCAL:                                                           | RUA DEZESSEIS - S/N, CENTRO - CHAPADÃO DO SUL/MS, 79560-000 |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| BDI SIDES:                                                       | 22,35%                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| SIST./REF.:                                                      | AGESUL CIVIL(JANEIRO/2026)/SINAPI(JANEIRO/2026)             |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| ENCARGOS:                                                        | SEM DESONERAÇÃO 115,71%(HORA) 71,57%(MÊS)                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| Item                                                             | Código                                                      | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Und | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                                                                                                                                                                                           | Total            | Peso (%) |
|                                                                  |                                                             |         | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PORTE I                                                                                                                                                                                               |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 2.879.868,85 | 100,00%  |
| 1                                                                |                                                             |         | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 236.680,03       | 8,22%    |
| 1.1                                                              |                                                             |         | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 108.949,54       | 3,78%    |
| 1.1.1                                                            | 101001146                                                   | AGESUL  | EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS                                                                                                         | M2  | 13,80    | 676,17     | 827,29                                                                                                                                                                                                                                          | 11.416,60        | 0,40%    |
| 1.1.2                                                            | 101001166                                                   | AGESUL  | EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS                                                                                                                           | M2  | 14,95    | 761,21     | 931,34                                                                                                                                                                                                                                          | 13.923,53        | 0,48%    |
| 1.1.3                                                            | 101001161                                                   | AGESUL  | EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO                                                                                                               | M2  | 9,89     | 987,30     | 1.207,96                                                                                                                                                                                                                                        | 11.946,72        | 0,41%    |
| 1.1.4                                                            | 101001151                                                   | AGESUL  | EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS                                                                                                           | M2  | 13,00    | 723,37     | 885,04                                                                                                                                                                                                                                          | 11.501,09        | 0,40%    |
| 1.1.5                                                            | 95648                                                       | SINAPI  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                                                      | UN  | 1,00     | 639,27     | 782,14                                                                                                                                                                                                                                          | 782,14           | 0,03%    |
| 1.1.6                                                            | 95673                                                       | SINAPI  | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                                                                                   | UN  | 1,00     | 127,08     | 155,48                                                                                                                                                                                                                                          | 155,48           | 0,01%    |
| 1.1.7                                                            | 101509                                                      | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025                                                                                                  | UN  | 1,00     | 1.998,03   | 2.444,58                                                                                                                                                                                                                                        | 2.444,58         | 0,08%    |
| 1.1.8                                                            | 103689                                                      | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS                                                                                                                                                 | M2  | 8,00     | 458,76     | 561,29                                                                                                                                                                                                                                          | 4.490,32         | 0,16%    |
| 1.1.9                                                            | CPU-0201002161                                              | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA, INCLUSIVE CAÇAMBA (4M3) (7 DIAS)                                                                                                                                                                                   | M3  | 140,00   | 103,43     | 126,54                                                                                                                                                                                                                                          | 17.715,60        | 0,62%    |
| 1.1.10                                                           | 98459                                                       | SINAPI  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 325,60   | 82,59      | 101,04                                                                                                                                                                                                                                          | 32.898,62        | 1,14%    |
| 1.1.11                                                           | 101001136                                                   | AGESUL  | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X). INCLUSO PINTURA LATEX EXTERNAMENTE                                                             | M2  | 8,40     | 82,73      | 101,22                                                                                                                                                                                                                                          | 850,24           | 0,03%    |
| 1.1.12                                                           | 101001256                                                   | AGESUL  | BAIA PARA AGREGADOS DESCOBERTA, MEDINDO (3,0 X 3,0 X 0,9)M, PAREDES EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADA 6MM, ESTRUTURADA COM CAIBROS, PISO EM TERRENO NATURAL, REGULARIZADO E COMPACTADO                                                                   | UN  | 1,00     | 673,99     | 824,62                                                                                                                                                                                                                                          | 824,62           | 0,03%    |
| 1.2                                                              |                                                             |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                            |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.966,30       | 3,68%    |
| 1.2.1                                                            | 90777                                                       | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H   | 440,00   | 141,50     | 173,12                                                                                                                                                                                                                                          | 76.172,80        | 2,65%    |
| 1.2.2                                                            | 90780                                                       | SINAPI  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                            | H   | 550,00   | 44,28      | 54,17                                                                                                                                                                                                                                           | 29.793,50        | 1,03%    |
| 1.3                                                              |                                                             |         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.003,97         | 0,28%    |
| 1.3.1                                                            | CPU2531                                                     | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO [REF. SBC 012689]                                                                                                                                                                                             | UN  | 1,00     | 6.541,87   | 8.003,97                                                                                                                                                                                                                                        | 8.003,97         | 0,28%    |
| 1.4                                                              |                                                             |         | EQUIPAMENTOS DE APOIO                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.760,22        | 0,48%    |
| 1.4.1                                                            | 2001004000                                                  | AGESUL  | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE PRIMEIRA MONTAGEM                                                        | M2  | 273,40   | 41,14      | 50,33                                                                                                                                                                                                                                           | 13.760,22        | 0,48%    |
| 2                                                                |                                                             |         | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 212.053,88       | 7,36%    |
| 2.1                                                              | 99059                                                       | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                                             | M   | 97,50    | 64,32      | 78,69                                                                                                                                                                                                                                           | 7.672,27         | 0,27%    |
| 2.2                                                              | 90100                                                       | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                   | M3  | 208,39   | 13,38      | 16,37                                                                                                                                                                                                                                           | 3.411,34         | 0,12%    |
| 2.3                                                              | 93358                                                       | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 52,10    | 90,03      | 110,15                                                                                                                                                                                                                                          | 5.738,81         | 0,20%    |
| 2.4                                                              | 100324                                                      | SINAPI  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                                                          | M3  | 60,58    | 176,90     | 216,43                                                                                                                                                                                                                                          | 13.111,32        | 0,46%    |
| 2.5                                                              | 96534                                                       | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                                           | M2  | 403,50   | 73,08      | 89,41                                                                                                                                                                                                                                           | 36.076,93        | 1,25%    |
| 2.6                                                              | 96543                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                   | KG  | 415,50   | 20,10      | 24,59                                                                                                                                                                                                                                           | 10.217,14        | 0,35%    |
| 2.7                                                              | 96544                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                 | KG  | 4,40     | 18,00      | 22,02                                                                                                                                                                                                                                           | 96,88            | 0,00%    |
| 2.8                                                              | 96545                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                   | KG  | 1.092,40 | 16,14      | 19,74                                                                                                                                                                                                                                           | 21.563,97        | 0,75%    |
| 2.9                                                              | 96546                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                                  | KG  | 787,40   | 14,07      | 17,21                                                                                                                                                                                                                                           | 13.551,15        | 0,47%    |
| 2.10                                                             | 104920                                                      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                | KG  | 436,80   | 10,79      | 13,20                                                                                                                                                                                                                                           | 5.765,76         | 0,20%    |
| 2.11                                                             | 104921                                                      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                  | KG  | 207,10   | 10,14      | 12,40                                                                                                                                                                                                                                           | 2.568,04         | 0,09%    |
| 2.12                                                             | 96557                                                       | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                                   | M3  | 54,30    | 840,16     | 1.027,93                                                                                                                                                                                                                                        | 55.816,59        | 1,94%    |
| 2.13                                                             | 100574                                                      | SINAPI  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024                                                                                                                                                                                            | M3  | 332,94   | 1,42       | 1,73                                                                                                                                                                                                                                            | 575,98           | 0,02%    |
| 2.14                                                             | 93382                                                       | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                            | M3  | 250,02   | 27,31      | 33,41                                                                                                                                                                                                                                           | 8.353,16         | 0,29%    |
| 2.15                                                             | 98557                                                       | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                                            | M2  | 403,50   | 41,11      | 50,29                                                                                                                                                                                                                                           | 20.292,01        | 0,70%    |
| 2.16                                                             | CPU2532                                                     | Próprio | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS [REF. SBC 012689]                                                                                                                                                                                                    | M³  | 54,30    | 109,02     | 133,38                                                                                                                                                                                                                                          | 7.242,53         | 0,25%    |
| 3                                                                |                                                             |         | ESTRUTURA PILARES                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 341.823,19       | 11,87%   |
| 3.1                                                              |                                                             |         | PILARES                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 52.845,07        | 1,83%    |
| 3.1.1                                                            | 92423                                                       | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                 | M2  | 231,10   | 80,80      | 98,85                                                                                                                                                                                                                                           | 22.844,23        | 0,79%    |
| 3.1.2                                                            | 92762                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 584,90   | 11,02      | 13,48                                                                                                                                                                                                                                           | 7.884,45         | 0,27%    |
| 3.1.3                                                            | 92763                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 151,30   | 9,23       | 11,29                                                                                                                                                                                                                                           | 1.708,17         | 0,06%    |
| 3.1.4                                                            | 92759                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG  | 310,80   | 14,15      | 17,31                                                                                                                                                                                                                                           | 5.379,94         | 0,19%    |
| 3.1.5                                                            | 103672                                                      | SINAPI  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS                                                                                                                                           | M3  | 14,20    | 755,99     | 924,95                                                                                                                                                                                                                                          | 13.134,29        | 0,46%    |
| 3.1.6                                                            | CPU2532                                                     | Próprio | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS [REF. SBC 012689]                                                                                                                                                                                                    | M³  | 14,20    | 109,02     | 133,38                                                                                                                                                                                                                                          | 1.893,99         | 0,07%    |
| 3.2                                                              |                                                             |         | VIGAS                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 88.473,61        | 3,07%    |
| 3.2.1                                                            | 92460                                                       | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                             | M2  | 205,10   | 146,96     | 179,80                                                                                                                                                                                                                                          | 36.876,98        | 1,28%    |
| 3.2.2                                                            | 92760                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG  | 54,60    | 13,26      | 16,22                                                                                                                                                                                                                                           | 885,61           | 0,03%    |
| 3.2.3                                                            | 92761                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG  | 296,70   | 12,39      | 15,15                                                                                                                                                                                                                                           | 4.495,00         | 0,16%    |
| 3.2.4                                                            | 92762                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 370,00   | 11,02      | 13,48                                                                                                                                                                                                                                           | 4.987,60         | 0,17%    |
| 3.2.5                                                            | 92763                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 545,50   | 9,23       | 11,29                                                                                                                                                                                                                                           | 6.158,69         | 0,21%    |
| 3.2.6                                                            | 92764                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                           | KG  | 467,80   | 8,92       | 10,91                                                                                                                                                                                                                                           | 5.103,69         | 0,18%    |
| 3.2.7                                                            | 92759                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                            | KG  | 311,80   | 14,15      | 17,31                                                                                                                                                                                                                                           | 5.397,25         | 0,19%    |
| 3.2.8                                                            | 103675                                                      | SINAPI  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS                                                                                                      | M3  | 23,20    | 756,54     | 925,62                                                                                                                                                                                                                                          | 21.474,38        | 0,75%    |
| 3.2.9                                                            | CPU2532                                                     | Próprio | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS [REF. SBC 012689]                                                                                                                                                                                                    | M³  | 23,20    | 109,02     | 133,38                                                                                                                                                                                                                                          | 3.094,41         | 0,11%    |
| 3.3                                                              |                                                             |         | LAJES                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 198.352,89       | 6,89%    |
| 3.3.1                                                            | 92768                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                     | KG  | 429,20   | 13,59      | 16,62                                                                                                                                                                                                                                           | 7.133,30         | 0,25%    |
| 3.3.2                                                            | 92769                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                     | KG  | 128,40   | 12,72      | 15,56                                                                                                                                                                                                                                           | 1.997,90         | 0,07%    |
| 3.3.3                                                            | 92770                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                     | KG  | 70,10    | 11,89      | 14,54                                                                                                                                                                                                                                           | 1.019,25         | 0,04%    |
| 3.3.4                                                            | 92771                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                    | KG  | 126,00   | 10,55      | 12,90                                                                                                                                                                                                                                           | 1.625,40         | 0,06%    |
| 3.3.5                                                            | 92772                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                    | KG  | 252,40   | 8,82       | 10,79                                                                                                                                                                                                                                           | 2.723,39         | 0,09%    |
| 3.3.6                                                            | 103675                                                      | SINAPI  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS                                                                                                      | M3  | 34,70    | 756,54     | 925,62                                                                                                                                                                                                                                          | 32.119,01        | 1,12%    |
| 3.3.7                                                            | CPU2532                                                     | Próprio | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS [REF. SBC 012689]                                                                                                                                                                                                    | M³  | 34,70    | 109,02     | 133,38                                                                                                                                                                                                                                          | 4.628,28         | 0,16%    |
| 3.3.8                                                            | 601004004                                                   | AGESUL  | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 16 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A, CONS=0,063M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 49CM, SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 5,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E FERRAGENS) | M2  | 539,41   | 147,84     | 180,88                                                                                                                                                                                                                                          | 97.568,48        | 3,39%    |
| 3.3.9                                                            | 97088                                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021                                                                                                                                                 | KG  | 631,11   | 15,33      | 18,75                                                                                                                                                                                                                                           | 11.833,31        | 0,41%    |
| 3.3.10                                                           | 101792                                                      | SINAPI  | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                                             | M3  | 1.914,91 | 16,10      | 19,69                                                                                                                                                                                                                                           | 37.704,57        | 1,31%    |
| 3.4                                                              |                                                             |         | BASE RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.151,62         | 0,07%    |
| 3.4.1                                                            | 97103                                                       | SINAPI  | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021                                                                                                                                                 | M2  | 6,25     | 281,38     | 344,26                                                                                                                                                                                                                                          | 2.151,62         | 0,07%    |
| 4                                                                |                                                             |         | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 209.711,85       | 7,28%    |
| 4.1                                                              |                                                             |         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 129.868,70       | 4,51%    |
| 4.1.1                                                            | 103324                                                      | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                         | M2  | 888,77   | 84,39      | 103,25                                                                                                                                                                                                                                          | 91.765,50        | 3,19%    |
| 4.1.2                                                            | CPU2535                                                     | Próprio | COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA [REF. SINAPI 101161]                                                                                                                          | M²  | 76,23    | 199,92     | 244,60                                                                                                                                                                                                                                          | 18.645,85        | 0,65%    |
| 4.1.3                                                            | 93191                                                       | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                              | M   | 114,15   | 73,91      | 90,42                                                                                                                                                                                                                                           | 10.321,44        | 0,36%    |
| 4.1.4                                                            | 93199                                                       | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                        | M   | 48,80    | 52,20      | 63,86                                                                                                                                                                                                                                           | 3.116,36         | 0,11%    |
| 4.1.5                                                            | 93200                                                       | SINAPI  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                                                                                          | M   | 416,29   | 11,82      | 14,46                                                                                                                                                                                                                                           | 6.019,55         | 0,21%    |
| 4.2                                                              |                                                             |         | DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 62.982,48        | 2,19%    |
| 4.2.1                                                            | CPU1942                                                     | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS [REF. SINAPI 96359]                                    | M²  | 107,07   | 123,08     | 150,58                                                                                                                                                                                                                                          | 16.122,60        | 0,56%    |

| Item    | Código         | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und | Quant.   | Valor Unit | Total    | Total             | Peso (%)     |
|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------|-------------------|--------------|
| 4.2.2   | CPU2286        | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS.[REF. SINAPI 96369]                                                       | M²  | 91,66    | 199,14     | 243,64   | 22.332,04         | 0,78%        |
| 4.2.3   | CPU2520        | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS. [REF. SINAPI 96369]                                                        | M²  | 10,56    | 311,31     | 380,88   | 4.022,09          | 0,14%        |
| 4.2.4   | CPU2522        | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VÃOS. [REF. SINAPI 96369]                                                        | M²  | 50,50    | 281,87     | 344,86   | 17.415,43         | 0,60%        |
| 4.2.5   | 96374          | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 77,94    | 32,41      | 39,65    | 3.090,32          | 0,11%        |
| 4.3     |                |         | <b>DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | <b>16.860,67</b>  | <b>0,59%</b> |
| 4.3.1   | 102257         | SINAPI  | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025                                                                                                                                                                                      | M2  | 36,38    | 378,80     | 463,46   | 16.860,67         | 0,59%        |
| 5       |                |         | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |          | <b>101.148,43</b> | <b>3,51%</b> |
| 5.1     |                |         | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |          | <b>33.744,75</b>  | <b>1,17%</b> |
| 5.1.1   | 100383         | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                 | M2  | 490,12   | 28,30      | 34,62    | 16.967,95         | 0,59%        |
| 5.1.2   | 92543          | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                                                                               | M2  | 490,12   | 27,98      | 34,23    | 16.776,80         | 0,58%        |
| 5.2     |                |         | <b>TELHAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | <b>28.240,71</b>  | <b>0,98%</b> |
| 5.2.1   | 94207          | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                          | M2  | 490,12   | 47,10      | 57,62    | 28.240,71         | 0,98%        |
| 5.3     |                |         | <b>COMPLEMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |          | <b>39.162,97</b>  | <b>1,36%</b> |
| 5.3.1   | 94229          | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                   | M   | 154,40   | 149,22     | 182,57   | 28.188,80         | 0,98%        |
| 5.3.2   | 94231          | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                               | M   | 53,63    | 45,79      | 56,02    | 3.004,35          | 0,10%        |
| 5.3.3   | 94451          | SINAPI  | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                                     | M   | 74,20    | 87,79      | 107,41   | 7.969,82          | 0,28%        |
| 6       |                |         | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |          | <b>37.469,00</b>  | <b>1,30%</b> |
| 6.1     | 98565          | SINAPI  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023                                                                                                                                                                                         | M2  | 107,01   | 54,72      | 66,94    | 7.163,24          | 0,25%        |
| 6.2     | 98556          | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                                                                                          | M2  | 222,30   | 55,76      | 68,22    | 15.165,30         | 0,53%        |
| 6.3     | 98555          | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                                                                | M2  | 416,29   | 29,73      | 36,37    | 15.140,46         | 0,53%        |
| 7       |                |         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | <b>218.611,32</b> | <b>7,59%</b> |
| 7.1     |                |         | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |          | <b>40.944,32</b>  | <b>1,42%</b> |
| 7.1.1   |                |         | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            |          | <b>40.944,32</b>  | <b>1,42%</b> |
| 7.1.1.1 | 90844          | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                  | UN  | 12,00    | 1.324,24   | 1.620,20 | 19.442,40         | 0,68%        |
| 7.1.1.2 | 90843          | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                  | UN  | 8,00     | 1.221,42   | 1.494,40 | 11.955,20         | 0,42%        |
| 7.1.1.3 | CPU-ES07       | Próprio | KIT PORTA DE CORRER DE MADEIRA, 1 FOLHA, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | UN  | 4,00     | 1.950,70   | 2.386,68 | 9.546,72          | 0,33%        |
| 7.2     |                |         | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |          | <b>147.784,49</b> | <b>5,13%</b> |
| 7.2.1   |                |         | <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |            |          | <b>116.805,22</b> | <b>4,06%</b> |
| 7.2.1.1 | 1101004030     | AGESUL  | PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA. COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                              | M2  | 24,01    | 1.196,93   | 1.464,44 | 35.161,20         | 1,22%        |
| 7.2.1.2 | CPU2538        | Próprio | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA[REF. AGESUL 1201008187]                                                                                                                                                                                                              | M²  | 2,00     | 1.483,28   | 1.814,79 | 3.629,58          | 0,13%        |
| 7.2.1.3 | 1101004036     | AGESUL  | PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO LAMBRL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA. CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                     | M2  | 1,68     | 1.169,63   | 1.431,04 | 2.404,14          | 0,08%        |
| 7.2.1.4 | CPU-ES11       | Próprio | PORTÃO METÁLICO EM METALON, DE CORRER, 1 FOLHA INCLUSO TRILHOS, FECHADURA, FUNDO SELADOR E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. AGESUL 2001004046]                                                                                                                      | M2  | 44,50    | 1.107,99   | 1.355,62 | 60.325,09         | 2,09%        |
| 7.2.1.5 | CPU-1101004034 | Próprio | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA. COM CONTRAMARCO. INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                  | M2  | 8,74     | 1.429,41   | 1.748,88 | 15.285,21         | 0,53%        |
| 7.2.2   |                |         | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            |          | <b>30.979,27</b>  | <b>1,08%</b> |
| 7.2.2.1 | 94569          | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                        | M2  | 28,64    | 869,55     | 1.063,89 | 30.469,80         | 1,06%        |
| 7.2.2.2 | 94570          | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2  | 0,90     | 462,68     | 566,08   | 509,47            | 0,02%        |
| 7.3     |                |         | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |          | <b>2.885,30</b>   | <b>0,10%</b> |
| 7.3.1   |                |         | <b>PORTAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |            |          | <b>2.885,30</b>   | <b>0,10%</b> |
| 7.3.1.1 | 91341          | SINAPI  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                                            | M2  | 3,15     | 748,65     | 915,97   | 2.885,30          | 0,10%        |
| 7.4     |                |         | <b>ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | <b>26.997,21</b>  | <b>0,94%</b> |
| 7.4.1   | CPU2545        | Próprio | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM [REF. CPOS 28.20.650]                                                                                                                                                                                        | UN  | 4,00     | 225,61     | 276,03   | 1.104,12          | 0,04%        |
| 7.4.2   | CPU2547        | Próprio | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA [REF. SBC 112597]                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 106,60   | 105,88     | 129,54   | 13.808,96         | 0,48%        |
| 7.4.3   | 102188         | SINAPI  | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 4,00     | 946,28     | 1.157,77 | 4.631,08          | 0,16%        |
| 7.4.4   | 1101003013     | AGESUL  | FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                    | UN  | 21,00    | 130,62     | 159,81   | 3.356,01          | 0,12%        |
| 7.4.5   | CPU2550        | Próprio | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO [REF. SBC 110108]                                                                                                                                                                                                                                  | M²  | 0,50     | 500,99     | 612,96   | 306,48            | 0,01%        |
| 7.4.6   | 100705         | SINAPI  | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 15,00    | 77,63      | 94,98    | 1.424,70          | 0,05%        |
| 7.4.7   | CPU2551        | Próprio | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA [REF. SETOP ED-29451]                                                                                                                                                          | UN  | 43,00    | 44,97      | 55,02    | 2.365,86          | 0,08%        |
| 8       |                |         | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |          | <b>107.769,63</b> | <b>3,74%</b> |
| 8.1     |                |         | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |          | <b>69.103,87</b>  | <b>2,40%</b> |
| 8.1.1   | 87905          | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                  | M2  | 1.777,54 | 8,26       | 10,10    | 17.953,15         | 0,62%        |
| 8.1.2   | 104958         | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                         | M2  | 1.591,19 | 23,59      | 28,86    | 45.921,74         | 1,59%        |
| 8.1.3   | 87553          | SINAPI  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                                                                             | M2  | 186,35   | 22,94      | 28,06    | 5.228,98          | 0,18%        |
| 8.2     |                |         | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |          | <b>38.665,76</b>  | <b>1,34%</b> |
| 8.2.1   | 104611         | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                                                                                                                                                | M2  | 300,48   | 105,18     | 128,68   | 38.665,76         | 1,34%        |
| 9       |                |         | <b>REVESTIMENTO DE PISO INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |          | <b>197.385,99</b> | <b>6,85%</b> |
| 9.1     |                |         | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |          | <b>93.926,04</b>  | <b>3,26%</b> |
| 9.1.1   | 94995          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                                                                                              | M2  | 568,25   | 97,23      | 118,96   | 67.599,02         | 2,35%        |
| 9.1.2   | 1701000117     | AGESUL  | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S): - 3 CM                                                                                                                                                                      | M2  | 568,25   | 37,87      | 46,33    | 26.327,02         | 0,91%        |
| 9.2     |                |         | <b>GRANILITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |          | <b>94.539,46</b>  | <b>3,28%</b> |
| 9.2.1   | CPU2553        | Próprio | PISO EM GRANILITE COLORIDO, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA. COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. [REF. SINAPI 104162]□                                            | M²  | 457,67   | 136,20     | 166,64   | 76.266,12         | 2,65%        |
| 9.2.2   | CPU2554        | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO [REF. SINAPI 104162]□                                                                                                                         | M²  | 110,58   | 135,07     | 165,25   | 18.273,34         | 0,63%        |
| 9.3     |                |         | <b>RODAPE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |          | <b>8.920,49</b>   | <b>0,31%</b> |
| 9.3.1   | 101741         | SINAPI  | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 290,57   | 25,10      | 30,70    | 8.920,49          | 0,31%        |
| 10      |                |         | <b>REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |          | <b>40.944,70</b>  | <b>1,42%</b> |
| 10.1    |                |         | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            |          | <b>40.944,70</b>  | <b>1,42%</b> |
| 10.1.1  | 94991          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                                                                      | M3  | 40,45    | 827,33     | 1.012,23 | 40.944,70         | 1,42%        |
| 11      |                |         | <b>REVESTIMENTO DE TETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |          | <b>48.330,76</b>  | <b>1,68%</b> |
| 11.1    |                |         | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            |          | <b>48.330,76</b>  | <b>1,68%</b> |
| 11.1.1  | 96114          | SINAPI  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                                             | M2  | 502,19   | 78,66      | 96,24    | 48.330,76         | 1,68%        |
| 12      |                |         | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |          | <b>92.758,07</b>  | <b>3,22%</b> |
| 12.1    |                |         | <b>PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |          | <b>65.287,14</b>  | <b>2,27%</b> |
| 12.1.1  | 88485          | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 553,81   | 3,77       | 4,61     | 2.553,06          | 0,09%        |
| 12.1.2  | 88495          | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                         | M2  | 1.442,83 | 12,53      | 15,33    | 22.118,58         | 0,77%        |
| 12.1.3  | 96130          | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                            | M2  | 553,81   | 20,68      | 25,30    | 14.011,39         | 0,49%        |
| 12.1.4  | 104641         | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                            | M2  | 1.442,83 | 9,66       | 11,81    | 17.039,82         | 0,59%        |
| 12.1.5  | 95305          | SINAPI  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 553,81   | 14,12      | 17,27    | 9.564,29          | 0,33%        |
| 12.2    |                |         | <b>TETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |          | <b>21.142,19</b>  | <b>0,73%</b> |
| 12.2.1  | 88494          | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                           | M2  | 502,19   | 22,34      | 27,33    | 13.724,85         | 0,48%        |
| 12.2.2  | 104639         | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                               | M2  | 502,19   | 12,08      | 14,77    | 7.417,34          | 0,26%        |
| 12.3    |                |         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | <b>6.328,74</b>   | <b>0,22%</b> |
| 12.3.1  | 102197         | SINAPI  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 107,83   | 31,02      | 37,95    | 4.092,14          | 0,14%        |
| 12.3.2  | 102219         | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                             | M2  | 106,81   | 17,12      | 20,94    | 2.236,60          | 0,08%        |
| 13      |                |         | <b>MARMORARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | <b>25.440,37</b>  | <b>0,88%</b> |
| 13.1    | CPU2556        | Próprio | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM [REF. ORSE 12492]                                                                                                                                                                                                                                    | M²  | 19,02    | 745,27     | 911,83   | 17.343,00         | 0,60%        |
| 13.2    | 101965         | SINAPI  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                                              | M   | 40,40    | 163,82     | 200,43   | 8.097,37          | 0,28%        |
| 14      |                |         | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |            |          | <b>67.001,28</b>  | <b>2,33%</b> |
| 14.1    |                |         | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |          | <b>438,60</b>     | <b>0,02%</b> |
| 14.1.1  | 100860         | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                        | UN  | 3,00     | 119,50     | 146,20   | 438,60            | 0,02%        |
| 14.2    |                |         | <b>LOUÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            |          | <b>25.798,27</b>  | <b>0,90%</b> |
| 14.2.1  | 86932          | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                              | UN  | 14,00    | 675,54     | 826,52   | 11.571,28         | 0,40%        |
| 14.2.2  | 86939          | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                        | UN  | 9,00     | 482,88     | 590,80   | 5.317,20          | 0,18%        |

| Item    | Código     | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Und | Quant. | Valor Unit | Total     | Total             | Peso (%)     |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------------|--------------|
| 14.2.3  | 86919      | SINAPI  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                             | UN  | 3,00   | 1.097,74   | 1.343,08  | 4.029,24          | 0,14%        |
| 14.2.4  | 100858     | SINAPI  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                               | UN  | 2,00   | 692,72     | 847,54    | 1.695,08          | 0,06%        |
| 14.2.5  | 2401001020 | AGESUL  | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                    | UN  | 1,00   | 245,37     | 300,21    | 300,21            | 0,01%        |
| 14.2.6  | 86901      | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                              | UN  | 14,00  | 168,45     | 206,09    | 2.885,26          | 0,10%        |
| 14.3    |            |         | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |            |           | <b>40.764,41</b>  | <b>1,42%</b> |
| 14.3.1  | CPU2558    | Próprio | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO [REF. CPOS 44.02.200]                                                                                                                    | M²  | 1,48   | 1.692,42   | 2.070,67  | 3.064,59          | 0,11%        |
| 14.3.2  | CPU2559    | Próprio | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR, INCLUSIVE SIFÃO - MIRONOX OU SIMILAR                                                                                             | UN  | 1,00   | 3.871,66   | 4.736,97  | 4.736,97          | 0,16%        |
| 14.3.3  | 86900      | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                               | UN  | 10,00  | 216,54     | 264,93    | 2.649,30          | 0,09%        |
| 14.3.4  | 86909      | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        | UN  | 5,00   | 153,77     | 188,13    | 940,65            | 0,03%        |
| 14.3.5  | 86913      | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN  | 4,00   | 64,62      | 79,06     | 316,24            | 0,01%        |
| 14.3.6  | CPU2560    | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA [REF. CPOS 44.03.300]                                                                                                                                                    | UN  | 3,00   | 241,38     | 295,32    | 885,96            | 0,03%        |
| 14.3.7  | CPU2561    | Próprio | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO [REF. CPOS 44.03.316]                                                                                                             | UN  | 6,00   | 411,92     | 503,98    | 3.023,88          | 0,11%        |
| 14.3.8  | 1301003066 | AGESUL  | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECHANICO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR                                                      | UN  | 24,00  | 250,56     | 306,56    | 7.357,44          | 0,26%        |
| 14.3.9  | 86909      | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        | UN  | 5,00   | 153,77     | 188,13    | 940,65            | 0,03%        |
| 14.3.10 | 1301003520 | AGESUL  | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00455706, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR                                                                                                                           | UN  | 2,00   | 325,11     | 397,77    | 795,54            | 0,03%        |
| 14.3.11 | 100868     | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                | UN  | 5,00   | 348,11     | 425,91    | 2.129,55          | 0,07%        |
| 14.3.12 | 2401002010 | AGESUL  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM                                                                                                                                | UN  | 4,00   | 286,77     | 350,86    | 1.403,44          | 0,05%        |
| 14.3.13 | 100867     | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                | UN  | 24,00  | 335,72     | 410,75    | 9.858,00          | 0,34%        |
| 14.3.14 | 100875     | SINAPI  | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN  | 1,00   | 1.061,61   | 1.298,87  | 1.298,87          | 0,05%        |
| 14.3.15 | 1301005185 | AGESUL  | RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                               | UN  | 19,00  | 35,06      | 42,89     | 814,91            | 0,03%        |
| 14.3.16 | 2401002075 | AGESUL  | ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD. A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA), FUNC. POR RADIOFREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN  | 2,00   | 224,12     | 274,21    | 548,42            | 0,02%        |
| 15      |            |         | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |            |           | <b>205.553,85</b> | <b>7,14%</b> |
| 15.1    |            |         | <b>HIDRÁULICA</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |           | <b>112.250,71</b> | <b>3,90%</b> |
| 15.1.1  | 97431      | SINAPI  | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                         | UN  | 1,00   | 44,19      | 54,06     | 54,06             | 0,00%        |
| 15.1.2  | 105135     | SINAPI  | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                                               | UN  | 1,00   | 949,11     | 1.161,23  | 1.161,23          | 0,04%        |
| 15.1.3  | 103039     | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                      | UN  | 1,00   | 64,04      | 78,35     | 78,35             | 0,00%        |
| 15.1.4  | 94492      | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                    | UN  | 4,00   | 58,06      | 71,03     | 284,12            | 0,01%        |
| 15.1.5  | 94681      | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                            | UN  | 1,00   | 49,47      | 60,52     | 60,52             | 0,00%        |
| 15.1.6  | 94662      | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                  | UN  | 3,00   | 11,19      | 13,69     | 41,07             | 0,00%        |
| 15.1.7  | 103986     | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | UN  | 16,00  | 28,62      | 35,01     | 560,16            | 0,02%        |
| 15.1.8  | 103979     | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                    | M   | 148,37 | 30,57      | 37,40     | 5.549,03          | 0,19%        |
| 15.1.9  | 104008     | SINAPI  | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN  | 7,00   | 32,57      | 39,84     | 278,88            | 0,01%        |
| 15.1.10 | 94794      | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                        | UN  | 1,00   | 143,97     | 176,14    | 176,14            | 0,01%        |
| 15.1.11 | 89987      | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                          | UN  | 25,00  | 81,42      | 99,61     | 2.490,25          | 0,09%        |
| 15.1.12 | 89985      | SINAPI  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                         | UN  | 4,00   | 77,44      | 94,74     | 378,96            | 0,01%        |
| 15.1.13 | 92336      | SINAPI  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                 | M   | 1,00   | 109,65     | 134,15    | 134,15            | 0,00%        |
| 15.1.14 | 89373      | SINAPI  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                     | UN  | 4,00   | 7,40       | 9,05      | 36,20             | 0,00%        |
| 15.1.15 | 94656      | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                    | UN  | 54,00  | 3,59       | 4,39      | 237,06            | 0,01%        |
| 15.1.16 | 104002     | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                | UN  | 1,00   | 17,99      | 22,01     | 22,01             | 0,00%        |
| 15.1.17 | 103948     | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                              | UN  | 6,00   | 8,20       | 10,03     | 60,18             | 0,00%        |
| 15.1.18 | 103966     | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                         | UN  | 1,00   | 10,03      | 12,27     | 12,27             | 0,00%        |
| 15.1.19 | 104003     | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                           | UN  | 3,00   | 15,16      | 18,54     | 55,62             | 0,00%        |
| 15.1.20 | 89490      | SINAPI  | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | UN  | 2,00   | 7,42       | 9,07      | 18,14             | 0,00%        |
| 15.1.21 | 89489      | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | UN  | 75,00  | 7,97       | 9,75      | 731,25            | 0,03%        |
| 15.1.22 | 89384      | SINAPI  | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                        | UN  | 1,00   | 13,46      | 16,46     | 16,46             | 0,00%        |
| 15.1.23 | 89408      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                         | UN  | 6,00   | 9,00       | 11,01     | 66,06             | 0,00%        |
| 15.1.24 | 89530      | SINAPI  | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | UN  | 25,00  | 16,54      | 20,23     | 505,75            | 0,02%        |
| 15.1.25 | 89577      | SINAPI  | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | UN  | 1,00   | 37,34      | 45,68     | 45,68             | 0,00%        |
| 15.1.26 | 89356      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                       | M   | 261,15 | 24,10      | 29,48     | 7.698,70          | 0,27%        |
| 15.1.27 | 89357      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                       | M   | 52,56  | 33,13      | 40,53     | 2.130,25          | 0,07%        |
| 15.1.28 | 89448      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                  | M   | 0,07   | 16,82      | 20,57     | 1,43              | 0,00%        |
| 15.1.29 | 89869      | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                           | UN  | 41,00  | 10,62      | 12,99     | 532,59            | 0,02%        |
| 15.1.30 | 89400      | SINAPI  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                       | UN  | 10,00  | 20,64      | 25,25     | 252,50            | 0,01%        |
| 15.1.31 | 89627      | SINAPI  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                  | UN  | 10,00  | 20,72      | 25,35     | 253,50            | 0,01%        |
| 15.1.32 | 89366      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                   | UN  | 9,00   | 16,75      | 20,49     | 184,41            | 0,01%        |
| 15.1.33 | 90373      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                   | UN  | 59,00  | 13,39      | 16,38     | 966,42            | 0,03%        |
| 15.1.34 | CPU2194    | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V [REF. SBC 77390]                                                                                                                                             | UN  | 1,00   | 14.733,50  | 18.026,43 | 18.026,43         | 0,63%        |
| 15.1.35 | CPU2475    | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               | UN  | 1,00   | 47.773,82  | 58.451,26 | 58.451,26         | 2,03%        |
| 15.1.36 | 94490      | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                    | UN  | 2,00   | 41,29      | 50,51     | 101,02            | 0,00%        |
| 15.1.37 | 89415      | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | UN  | 5,00   | 16,76      | 20,50     | 102,50            | 0,00%        |
| 15.1.38 | CPU2464    | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E [REF. SBC 77390]                                                                                                                                                                        | UN  | 1,00   | 4.171,00   | 5.103,21  | 5.103,21          | 0,18%        |
| 15.1.39 | 1301001177 | AGESUL  | TANQUE DE 5.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                        | UN  | 1,00   | 4.407,76   | 5.392,89  | 5.392,89          | 0,19%        |
| 15.2    |            |         | <b>SANITÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |           | <b>44.014,17</b>  | <b>1,53%</b> |
| 15.2.1  | 97903      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                 | UN  | 1,00   | 804,57     | 984,39    | 984,39            | 0,03%        |
| 15.2.2  | 99253      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                               | UN  | 7,00   | 563,75     | 689,74    | 4.828,18          | 0,17%        |
| 15.2.3  | 104328     | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                              | UN  | 17,00  | 77,58      | 94,91     | 1.613,47          | 0,06%        |
| 15.2.4  | 89708      | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                   | UN  | 3,00   | 115,11     | 140,83    | 422,49            | 0,01%        |
| 15.2.5  | 89709      | SINAPI  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                          | UN  | 3,00   | 22,90      | 28,01     | 84,03             | 0,00%        |
| 15.2.6  | 86883      | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN  | 31,00  | 13,07      | 15,99     | 495,69            | 0,02%        |
| 15.2.7  | 86882      | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                            | UN  | 6,00   | 24,08      | 29,46     | 176,76            | 0,01%        |
| 15.2.8  | 86881      | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                           | UN  | 2,00   | 381,64     | 466,93    | 933,86            | 0,03%        |
| 15.2.9  | 86879      | SINAPI  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                     | UN  | 37,00  | 10,32      | 12,62     | 466,94            | 0,02%        |
| 15.2.10 | 104063     | SINAPI  | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022                                                                                                              | UN  | 11,00  | 74,53      | 91,18     | 1.002,98          | 0,03%        |
| 15.2.11 | 89811      | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                  | UN  | 15,00  | 47,18      | 57,72     | 865,80            | 0,03%        |
| 15.2.12 | 89728      | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                              | UN  | 38,00  | 14,25      | 17,43     | 662,34            | 0,02%        |
| 15.2.13 | 89746      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                  | UN  | 1,00   | 29,84      | 36,50     | 36,50             | 0,00%        |
| 15.2.14 | 89726      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | UN  | 35,00  | 11,20      | 13,70     | 479,50            | 0,02%        |
| 15.2.15 | 89732      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | UN  | 40,00  | 16,28      | 19,91     | 796,40            | 0,03%        |
| 15.2.16 | 89739      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | UN  | 3,00   | 24,76      | 30,29     | 90,87             | 0,00%        |
| 15.2.17 | 89724      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | UN  | 35,00  | 10,95      | 13,39     | 468,65            | 0,02%        |
| 15.2.18 | 89731      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                   | UN  | 59,00  | 15,45      | 18,90     | 1.115,10          | 0,04%        |
| 15.2.19 | 104355     | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                      | UN  | 1,00   | 51,20      | 62,64     | 62,64             | 0,00%        |
| 15.2.20 | 104345     | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | UN  | 7,00   | 45,64      | 55,84     | 390,88            | 0,01%        |
| 15.2.21 | 89797      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                             | UN  | 8,00   | 54,83      | 67,08     | 536,64            | 0,02%        |

| Item    | Código     | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                            | Und | Quant.   | Valor Unit | Total    | Total      | Peso (%) |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------|------------|----------|
| 15.2.22 | 89783      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                     | UN  | 11,00    | 16,05      | 19,63    | 215,93     | 0,01%    |
| 15.2.23 | 89785      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                | UN  | 1,00     | 27,99      | 34,24    | 34,24      | 0,00%    |
| 15.2.24 | 104350     | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                        | UN  | 3,00     | 31,79      | 38,89    | 116,67     | 0,00%    |
| 15.2.25 | 89795      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                | UN  | 2,00     | 43,46      | 53,17    | 106,34     | 0,00%    |
| 15.2.26 | 89549      | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                                          | UN  | 5,00     | 20,11      | 24,60    | 123,00     | 0,00%    |
| 15.2.27 | 89512      | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                             | M   | 125,08   | 53,47      | 65,42    | 8.182,73   | 0,28%    |
| 15.2.28 | 89509      | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                              | M   | 108,78   | 24,72      | 30,24    | 3.289,50   | 0,11%    |
| 15.2.29 | 89511      | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                              | M   | 30,57    | 42,28      | 51,72    | 1.581,08   | 0,05%    |
| 15.2.30 | 1301001063 | AGESUL  | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                   | M   | 69,23    | 41,96      | 51,33    | 3.553,57   | 0,12%    |
| 15.2.31 | 89711      | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                | M   | 21,00    | 22,71      | 27,78    | 583,38     | 0,02%    |
| 15.2.32 | 89711      | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                                                | M   | 120,34   | 22,71      | 27,78    | 3.343,04   | 0,12%    |
| 15.2.33 | 89782      | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                            | UN  | 3,00     | 15,93      | 19,49    | 58,47      | 0,00%    |
| 15.2.34 | 104347     | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                  | UN  | 1,00     | 50,98      | 62,37    | 62,37      | 0,00%    |
| 15.2.35 | 89753      | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                       | UN  | 4,00     | 10,05      | 12,29    | 49,16      | 0,00%    |
| 15.2.36 | 89557      | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                                         | UN  | 1,00     | 33,94      | 41,52    | 41,52      | 0,00%    |
| 15.2.37 | CPU2588    | Próprio | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM [REF. ORSE 3404]                                                                                                                                   | UN  | 5,00     | 4,47       | 5,46     | 27,30      | 0,00%    |
| 15.2.38 | 89520      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022                                                                  | UN  | 4,00     | 16,72      | 20,45    | 81,80      | 0,00%    |
| 15.2.39 | CPU2590    | Próprio | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) [REF. ORSE 12646]                                                                                                                               | UN  | 1,00     | 4.086,26   | 4.999,53 | 4.999,53   | 0,17%    |
| 15.2.40 | 94962      | SINAPI  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                      | M3  | 0,34     | 396,68     | 485,33   | 165,01     | 0,01%    |
| 15.2.41 | 104348     | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                  | UN  | 19,00    | 12,47      | 15,25    | 289,75     | 0,01%    |
| 15.2.42 | 104352     | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                                | UN  | 1,00     | 42,05      | 51,44    | 51,44      | 0,00%    |
| 15.2.43 | 89825      | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                                 | UN  | 18,00    | 18,31      | 22,40    | 403,20     | 0,01%    |
| 15.2.44 | 89829      | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                                 | UN  | 3,00     | 38,43      | 47,01    | 141,03     | 0,00%    |
| 15.3    |            |         | PLUVIAL                                                                                                                                                                                              |     |          |            |          | 43.349,04  | 1,51%    |
| 15.3.1  | CPU-HI58   | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM [REF. SINAPI 99253]                             | UN  | 5,00     | 726,83     | 889,27   | 4.446,35   | 0,15%    |
| 15.3.2  | 99253      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020                                                | UN  | 2,00     | 563,75     | 689,74   | 1.379,48   | 0,05%    |
| 15.3.3  | 104063     | SINAPI  | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022                                                                                               | UN  | 23,00    | 74,53      | 91,18    | 2.097,14   | 0,07%    |
| 15.3.4  | 89811      | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                   | UN  | 50,00    | 47,18      | 57,72    | 2.886,00   | 0,10%    |
| 15.3.5  | 89855      | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                                             | UN  | 2,00     | 119,17     | 145,80   | 291,60     | 0,01%    |
| 15.3.6  | 89797      | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022                              | UN  | 17,00    | 54,83      | 67,08    | 1.140,36   | 0,04%    |
| 15.3.7  | 89669      | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                                                     | UN  | 50,00    | 35,57      | 43,51    | 2.175,50   | 0,08%    |
| 15.3.8  | 103428     | SINAPI  | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF 12/2021                                                       | UN  | 5,00     | 261,19     | 319,56   | 1.597,80   | 0,06%    |
| 15.3.9  | 89512      | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                             | M   | 55,85    | 53,47      | 65,42    | 3.653,70   | 0,13%    |
| 15.3.10 | 104166     | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                             | M   | 10,62    | 82,55      | 100,99   | 1.072,51   | 0,04%    |
| 15.3.11 | 90694      | SINAPI  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021                                                                       | M   | 187,06   | 51,35      | 62,82    | 11.751,10  | 0,41%    |
| 15.3.12 | 90696      | SINAPI  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021                                                                       | M   | 38,92    | 164,19     | 200,88   | 7.818,24   | 0,27%    |
| 15.3.13 | 89833      | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                               | UN  | 1,00     | 47,40      | 57,99    | 57,99      | 0,00%    |
| 15.3.14 | 89489      | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                         | UN  | 1,00     | 7,97       | 9,75     | 9,75       | 0,00%    |
| 15.3.15 | 89408      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                          | UN  | 12,00    | 9,00       | 11,01    | 132,12     | 0,00%    |
| 15.3.16 | 89356      | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                        | M   | 91,91    | 24,10      | 29,48    | 2.709,50   | 0,09%    |
| 15.3.17 | 89869      | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022                                                                                            | UN  | 10,00    | 10,62      | 12,99    | 129,90     | 0,00%    |
| 15.4    |            |         | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)                                                                                                                                                                 |     |          |            |          | 5.939,93   | 0,21%    |
| 15.4.1  | 1201008348 | AGESUL  | PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC 2MM, COM OS DIZERES: - PERIGO DE MORTE                                                                                                                                   | UN  | 6,00     | 20,35      | 24,89    | 149,34     | 0,01%    |
| 15.4.2  | 101910     | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 PE                                                                                         | UN  | 6,00     | 332,87     | 407,26   | 2.443,56   | 0,08%    |
| 15.4.3  | 1401000173 | AGESUL  | PLACA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS. NAS DIMENSOES (20X20)CM                                | UN  | 6,00     | 29,29      | 35,83    | 214,98     | 0,01%    |
| 15.4.4  | 2001003044 | AGESUL  | PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS                                                                                                                              | UN  | 1,00     | 69,54      | 85,08    | 85,08      | 0,00%    |
| 15.4.5  | CPU2595    | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [REF. AGESUL 1401000170] | UN  | 1,00     | 44,79      | 54,80    | 54,80      | 0,00%    |
| 15.4.6  | 1401000170 | AGESUL  | PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM                                      | UN  | 32,00    | 25,86      | 31,63    | 1.012,16   | 0,04%    |
| 15.4.7  | 97599      | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                              | UN  | 31,00    | 19,11      | 23,38    | 724,78     | 0,03%    |
| 15.4.8  | 95249      | SINAPI  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                              | UN  | 4,00     | 52,85      | 64,66    | 258,64     | 0,01%    |
| 15.4.9  | 103029     | SINAPI  | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                      | UN  | 1,00     | 39,21      | 47,97    | 47,97      | 0,00%    |
| 15.4.10 | 92688      | SINAPI  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                                  | M   | 6,36     | 38,53      | 47,14    | 299,81     | 0,01%    |
| 15.4.11 | 92694      | SINAPI  | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                                                        | UN  | 9,00     | 23,30      | 28,50    | 256,50     | 0,01%    |
| 15.4.12 | 92701      | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                                              | UN  | 7,00     | 33,26      | 40,69    | 284,83     | 0,01%    |
| 15.4.13 | 92705      | SINAPI  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026                                                           | UN  | 2,00     | 43,93      | 53,74    | 107,48     | 0,00%    |
| 16      |            |         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                |     |          |            |          | 339.805,69 | 11,80%   |
| 16.1    |            |         | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                       |     |          |            |          | 257.872,90 | 8,95%    |
| 16.1.1  | 1201004063 | AGESUL  | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                             | CJ  | 1,00     | 4,32       | 5,28     | 5,28       | 0,00%    |
| 16.1.2  | 91940      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                    | UN  | 242,00   | 18,35      | 22,45    | 5.432,90   | 0,19%    |
| 16.1.3  | 91937      | SINAPI  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                              | UN  | 95,00    | 15,33      | 18,75    | 1.781,25   | 0,06%    |
| 16.1.4  | 92868      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                               | UN  | 2,00     | 17,93      | 21,93    | 43,86      | 0,00%    |
| 16.1.5  | 91920      | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                              | UN  | 1,00     | 23,51      | 28,76    | 28,76      | 0,00%    |
| 16.1.6  | CPU2678    | Próprio | PORCA E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                     | CJ  | 646,00   | 5,47       | 6,69     | 4.321,74   | 0,15%    |
| 16.1.7  | CPU2604    | Próprio | PORCA E ARRUELA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                     | CJ  | 87,00    | 7,23       | 8,84     | 769,08     | 0,03%    |
| 16.1.8  | CPU2605    | Próprio | CHUMBADOR CB 3/8""X2.1/2""+ PARAFUSO [REF. SBC 063120]                                                                                                                                               | UN  | 87,00    | 11,62      | 14,21    | 1.236,27   | 0,04%    |
| 16.1.9  | CPU2606    | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA [REF. SBC 063111]                                                                                                                                      | UN  | 384,00   | 7,41       | 9,06     | 3.479,04   | 0,12%    |
| 16.1.10 | 98463      | SINAPI  | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023                                                                                 | UN  | 87,00    | 27,88      | 34,11    | 2.967,57   | 0,10%    |
| 16.1.11 | CPU2608    | Próprio | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" [REF. SBC 062690]                                                                                                                           | M   | 87,00    | 20,87      | 25,53    | 2.221,11   | 0,08%    |
| 16.1.12 | 92988      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                       | M   | 32,00    | 61,79      | 75,60    | 2.419,20   | 0,08%    |
| 16.1.13 | 92992      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                       | M   | 137,60   | 110,68     | 135,41   | 18.632,41  | 0,65%    |
| 16.1.14 | 91934      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                       | M   | 447,40   | 26,64      | 32,59    | 14.580,76  | 0,51%    |
| 16.1.15 | 101888     | SINAPI  | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025                                                                   | M   | 24,40    | 27,45      | 33,58    | 819,35     | 0,03%    |
| 16.1.16 | 92986      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                       | M   | 113,20   | 42,55      | 52,05    | 5.892,06   | 0,20%    |
| 16.1.17 | 91924      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                      | M   | 3.065,40 | 3,26       | 3,98     | 12.200,29  | 0,42%    |
| 16.1.18 | 91926      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                      | M   | 4.032,90 | 4,75       | 5,81     | 23.431,14  | 0,81%    |
| 16.1.19 | 91928      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                        | M   | 982,20   | 7,35       | 8,99     | 8.829,97   | 0,31%    |
| 16.1.20 | 91930      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                        | M   | 213,10   | 10,27      | 12,56    | 2.676,53   | 0,09%    |
| 16.1.21 | 1201005348 | AGESUL  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                   | UN  | 1,00     | 43,57      | 53,30    | 53,30      | 0,00%    |
| 16.1.22 | 1201005350 | AGESUL  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                   | UN  | 6,00     | 78,87      | 96,49    | 578,94     | 0,02%    |
| 16.1.23 | 91979      | SINAPI  | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                    | UN  | 1,00     | 49,50      | 60,56    | 60,56      | 0,00%    |
| 16.1.24 | 91955      | SINAPI  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                         | UN  | 13,00    | 36,08      | 44,14    | 573,82     | 0,02%    |

| Item    | Código     | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                       | Und | Quant.   | Valor Unit | Total     | Total      | Peso (%) |
|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|------------|----------|
| 16.1.25 | 91957      | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                 | UN  | 2,00     | 51,35      | 62,82     | 125,64     | 0,00%    |
| 16.1.26 | 91953      | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                     | UN  | 14,00    | 29,59      | 36,20     | 506,80     | 0,02%    |
| 16.1.27 | 1201002056 | AGESUL  | ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- COM 1 FURO (4" X 2") REF. 8508                                                                                                  | UN  | 41,00    | 4,49       | 5,49      | 225,09     | 0,01%    |
| 16.1.28 | CPU2614    | Próprio | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS [REF. SINAPI 062568]                                                                                                                           | UN  | 170,00   | 4,68       | 5,72      | 972,40     | 0,03%    |
| 16.1.29 | 91996      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                | UN  | 6,00     | 35,10      | 42,94     | 257,64     | 0,01%    |
| 16.1.30 | 91997      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                | UN  | 2,00     | 37,00      | 45,26     | 90,52      | 0,00%    |
| 16.1.31 | 92028      | SINAPI  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                              | UN  | 1,00     | 46,04      | 56,32     | 56,32      | 0,00%    |
| 16.1.32 | 91952      | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                       | UN  | 1,00     | 18,72      | 22,90     | 22,90      | 0,00%    |
| 16.1.33 | 92022      | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                               | UN  | 12,00    | 39,50      | 48,32     | 579,84     | 0,02%    |
| 16.1.34 | 92002      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                 | UN  | 31,00    | 45,06      | 55,13     | 1.709,03   | 0,06%    |
| 16.1.35 | 92003      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                 | UN  | 42,00    | 48,86      | 59,78     | 2.510,76   | 0,09%    |
| 16.1.36 | 92010      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                 | UN  | 3,00     | 65,83      | 80,54     | 241,62     | 0,01%    |
| 16.1.37 | 91994      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                  | UN  | 25,00    | 24,23      | 29,64     | 741,00     | 0,03%    |
| 16.1.38 | 91995      | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                  | UN  | 50,00    | 26,13      | 31,97     | 1.598,50   | 0,06%    |
| 16.1.39 | 97595      | SINAPI  | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                    | UN  | 1,00     | 94,97      | 116,19    | 116,19     | 0,00%    |
| 16.1.40 | 101632     | SINAPI  | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                                             | UN  | 9,00     | 32,92      | 40,27     | 362,43     | 0,01%    |
| 16.1.41 | CPU2616    | Próprio | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ [REF. CPOS 40.11.240]                                                                                                                    | UN  | 9,00     | 219,68     | 268,77    | 2.418,93   | 0,08%    |
| 16.1.42 | 93660      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                     | UN  | 41,00    | 59,29      | 72,54     | 2.974,14   | 0,10%    |
| 16.1.43 | 1201005089 | AGESUL  | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A STECK, SIEMENS OU SIMILAR                                                                                                               | UN  | 4,00     | 239,59     | 293,13    | 1.172,52   | 0,04%    |
| 16.1.44 | CPU2693    | Próprio | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK [REF. AGESUL 1201005089]                                                                                                                              | UN  | 2,00     | 239,59     | 293,13    | 586,26     | 0,02%    |
| 16.1.45 | 101894     | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                           | UN  | 4,00     | 162,96     | 199,38    | 797,52     | 0,03%    |
| 16.1.46 | 93661      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                     | UN  | 7,00     | 59,29      | 72,54     | 507,78     | 0,02%    |
| 16.1.47 | 93662      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                     | UN  | 14,00    | 61,25      | 74,93     | 1.049,02   | 0,04%    |
| 16.1.48 | 93663      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                     | UN  | 1,00     | 63,13      | 77,23     | 77,23      | 0,00%    |
| 16.1.49 | 93665      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                     | UN  | 4,00     | 70,11      | 85,77     | 343,08     | 0,01%    |
| 16.1.50 | 101893     | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                            | UN  | 7,00     | 95,59      | 116,95    | 818,65     | 0,03%    |
| 16.1.51 | 93668      | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                    | UN  | 1,00     | 74,35      | 90,96     | 90,96      | 0,00%    |
| 16.1.52 | 101896     | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                             | UN  | 1,00     | 660,84     | 808,53    | 808,53     | 0,03%    |
| 16.1.53 | 1201005138 | AGESUL  | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                    | UN  | 18,00    | 88,72      | 108,54    | 1.953,72   | 0,07%    |
| 16.1.54 | 1201005141 | AGESUL  | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                    | UN  | 8,00     | 128,64     | 157,39    | 1.259,12   | 0,04%    |
| 16.1.55 | 1201005165 | AGESUL  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                           | UN  | 18,00    | 173,46     | 212,22    | 3.819,96   | 0,13%    |
| 16.1.56 | 1201005177 | AGESUL  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                          | UN  | 3,00     | 371,52     | 454,55    | 1.363,65   | 0,05%    |
| 16.1.57 | CPU2623    | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL [REF. SBC 062571]                                                                                                                                       | UN  | 11,00    | 12,65      | 15,47     | 170,17     | 0,01%    |
| 16.1.58 | CPU2624    | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" [REF. SBC 063612]                                                                                                                                      | UN  | 33,00    | 11,91      | 14,57     | 480,81     | 0,02%    |
| 16.1.59 | 97278      | SINAPI  | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023                                          | UN  | 4,00     | 111,13     | 135,96    | 543,84     | 0,02%    |
| 16.1.60 | 1201004100 | AGESUL  | ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES                                                                                              | M   | 88,60    | 94,34      | 115,42    | 10.226,21  | 0,36%    |
| 16.1.61 | CPU2627    | Próprio | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) [REF. ORSE 12488]                                                                                    | UN  | 87,00    | 20,87      | 25,53     | 2.221,11   | 0,08%    |
| 16.1.62 | 97315      | SINAPI  | TÉ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023                                            | UN  | 7,00     | 161,36     | 197,42    | 1.381,94   | 0,05%    |
| 16.1.63 | 97251      | SINAPI  | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023                                                              | UN  | 96,00    | 91,28      | 111,68    | 10.721,28  | 0,37%    |
| 16.1.64 | CPU2631    | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO [REF. EMOP 15.018.0952-0]                                                                  | UN  | 5,00     | 15,75      | 19,27     | 96,35      | 0,00%    |
| 16.1.65 | 91837      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                               | M   | 23,90    | 27,43      | 33,56     | 802,08     | 0,03%    |
| 16.1.66 | 91835      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                             | M   | 1.046,50 | 22,40      | 27,40     | 28.674,10  | 1,00%    |
| 16.1.67 | 93008      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                             | M   | 11,30    | 19,31      | 23,62     | 266,90     | 0,01%    |
| 16.1.68 | 91865      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                        | M   | 225,00   | 19,96      | 24,42     | 5.494,50   | 0,19%    |
| 16.1.69 | 93009      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                                 | M   | 4,80     | 28,57      | 34,95     | 167,76     | 0,01%    |
| 16.1.70 | 93011      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                                 | M   | 9,20     | 48,72      | 59,60     | 548,32     | 0,02%    |
| 16.1.71 | 93012      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                                | M   | 22,80    | 73,67      | 90,13     | 2.054,96   | 0,07%    |
| 16.1.72 | CPU2632    | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS [REF. SINAPI 104408]                                                                                                           | M   | 1,00     | 86,49      | 105,82    | 105,82     | 0,00%    |
| 16.1.73 | 1401000162 | AGESUL  | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR                  | CJ  | 3,00     | 302,05     | 369,55    | 1.108,65   | 0,04%    |
| 16.1.74 | CPU2632    | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS [REF. SINAPI 104408]                                                                                                           | M   | 32,00    | 86,49      | 105,82    | 3.386,24   | 0,12%    |
| 16.1.75 | CPU2635    | Próprio | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR [REF. ORSE 8662]                                                                                             | UN  | 102,00   | 17,19      | 21,03     | 2.145,06   | 0,07%    |
| 16.1.76 | 101538     | SINAPI  | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                                          | UN  | 2,00     | 67,62      | 82,73     | 165,46     | 0,01%    |
| 16.1.77 | 97361      | SINAPI  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                     | UN  | 1,00     | 8.977,19   | 10.983,59 | 10.983,59  | 0,38%    |
| 16.1.78 | 1201005017 | AGESUL  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO 225A, CAPACIDADE PARA 70 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                         | UN  | 1,00     | 2.257,10   | 2.761,56  | 2.761,56   | 0,10%    |
| 16.1.79 | 1201005008 | AGESUL  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 36 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                      | UN  | 1,00     | 705,27     | 862,89    | 862,89     | 0,03%    |
| 16.1.80 | 101881     | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025                       | UN  | 2,00     | 875,33     | 1.070,96  | 2.141,92   | 0,07%    |
| 16.1.81 | CPU2638    | Próprio | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES [REF. ORSE 11112]                                                        | UN  | 2,00     | 11.102,76  | 13.584,22 | 27.168,44  | 0,94%    |
| 16.2    |            |         | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                      |     |          |            |           | 23.012,54  | 0,80%    |
| 16.2.1  | 1201001001 | AGESUL  | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                        | UN  | 1,00     | 50,02      | 61,19     | 61,19      | 0,00%    |
| 16.2.2  | 1201001004 | AGESUL  | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                        | UN  | 71,00    | 130,20     | 159,29    | 11.309,59  | 0,39%    |
| 16.2.3  | 1201001003 | AGESUL  | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | UN  | 2,00     | 174,15     | 213,07    | 426,14     | 0,01%    |
| 16.2.4  | 1201001007 | AGESUL  | LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ  | 19,00    | 112,75     | 137,94    | 2.620,86   | 0,09%    |
| 16.2.5  | 1201001000 | AGESUL  | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | UN  | 1,00     | 56,73      | 69,40     | 69,40      | 0,00%    |
| 16.2.6  | 1201001004 | AGESUL  | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                        | UN  | 21,00    | 130,20     | 159,29    | 3.345,09   | 0,12%    |
| 16.2.7  | 97605      | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                     | UN  | 14,00    | 77,98      | 95,40     | 1.335,60   | 0,05%    |
| 16.2.8  | CPU2646    | Próprio | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W [REF. CPOS 41.11.712]                                                                      | UN  | 7,00     | 53,53      | 65,49     | 458,43     | 0,02%    |
| 16.2.9  | CPU2632    | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS [REF. SINAPI 104408]                                                                                                           | M   | 32,00    | 86,49      | 105,82    | 3.386,24   | 0,12%    |
| 16.3    |            |         | SPDA                                                                                                                                                                                            |     |          |            |           | 58.920,25  | 2,05%    |
| 16.3.1  | CPU2649    | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) [REF. SBC 11273]                                                        | UN  | 1,00     | 637,78     | 780,32    | 780,32     | 0,03%    |
| 16.3.2  | 101801     | SINAPI  | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020                                                           | UN  | 11,00    | 1.075,24   | 1.315,55  | 14.471,05  | 0,50%    |
| 16.3.3  | 96986      | SINAPI  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                       | UN  | 11,00    | 104,90     | 128,34    | 1.411,74   | 0,05%    |
| 16.3.4  | 96989      | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                          | UN  | 1,00     | 161,01     | 196,99    | 196,99     | 0,01%    |
| 16.3.5  | 96988      | SINAPI  | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                    | UN  | 2,00     | 192,31     | 235,29    | 470,58     | 0,02%    |
| 16.3.6  | 104746     | SINAPI  | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                   | UN  | 35,00    | 29,55      | 36,15     | 1.265,25   | 0,04%    |
| 16.3.7  | 96987      | SINAPI  | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                | UN  | 1,00     | 134,34     | 164,36    | 164,36     | 0,01%    |
| 16.3.8  | 101663     | SINAPI  | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                                                                    | UN  | 1,00     | 26,49      | 32,41     | 32,41      | 0,00%    |
| 16.3.9  | 96973      | SINAPI  | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                               | M   | 307,00   | 75,90      | 92,86     | 28.508,02  | 0,99%    |
| 16.3.10 | 96977      | SINAPI  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                 | M   | 132,00   | 64,03      | 78,34     | 10.340,88  | 0,36%    |
| 16.3.11 | 96984      | SINAPI  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                           | UN  | 15,00    | 60,64      | 74,19     | 1.112,85   | 0,04%    |
| 16.3.12 | 101548     | SINAPI  | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                                               | UN  | 20,00    | 6,78       | 8,29      | 165,80     | 0,01%    |
| 17      |            |         | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                    |     |          |            |           | 204.847,41 | 7,11%    |
| 17.1    |            |         | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                  |     |          |            |           | 134.969,50 | 4,69%    |
| 17.1.1  | 103289     | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021                                                  | M   | 84,00    | 32,10      | 39,27     | 3.298,68   | 0,11%    |
| 17.1.2  | 103290     | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021                                                  | M   | 91,00    | 49,60      | 60,68     | 5.521,88   | 0,19%    |
| 17.1.3  | 103291     | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021                                                  | M   | 6,00     | 62,58      | 76,56     | 459,36     | 0,02%    |
| 17.1.4  | 103292     | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021                                                  | M   | 35,00    | 75,83      |           |            |          |

| Item        | Código     | Banco   | Descrição                                                                                                                                                  | Und | Quant. | Valor Unit | Total     | Total        | Peso (%) |
|-------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|--------------|----------|
| 17.1.11     | CPU2698    | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5" [REF. SBC 070319]                                                                              | UN  | 24,00  | 214,96     | 263,00    | 6.312,00     | 0,22%    |
| 17.1.12     | CPU2658    | Próprio | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM [REF. ORSE 12498]                                                                                              | UN  | 140,00 | 80,05      | 97,94     | 13.711,60    | 0,48%    |
| 17.1.13     | CPU2659    | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) [REF. ORSE 721]                                                         | UN  | 72,00  | 2,94       | 3,59      | 258,48       | 0,01%    |
| 17.1.14     | 90460      | SINAPI  | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023   | M   | 46,00  | 26,40      | 32,30     | 1.485,80     | 0,05%    |
| 17.2        |            |         | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                               |     |        |            |           | 69.877,91    | 2,43%    |
| 17.2.1      | CPU2660    | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN [REF. SBC 073281]                                                                                       | UN  | 3,00   | 8.947,29   | 10.947,00 | 32.841,00    | 1,14%    |
| 17.2.2      | CPU2661    | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 [REF. SBC 073284]                                                                                            | UN  | 1,00   | 8.218,78   | 10.055,67 | 10.055,67    | 0,35%    |
| 17.2.3      | CPU2663    | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P                                                                                                        | UN  | 2,00   | 5.226,38   | 6.394,47  | 12.788,94    | 0,44%    |
| 17.2.4      | CPU2664    | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500                                                                                                 | UN  | 1,00   | 7.095,73   | 8.681,62  | 8.681,62     | 0,30%    |
| 17.2.5      | CPU2662    | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P                                                                                               | UN  | 1,00   | 4.208,48   | 5.149,07  | 5.149,07     | 0,18%    |
| 17.2.6      | CPU2665    | Próprio | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A [REF. SBC 073412]                                                                                                 | UN  | 1,00   | 295,56     | 361,61    | 361,61       | 0,01%    |
| 18          |            |         | DADOS E VOZ                                                                                                                                                |     |        |            |           | 32.413,81    | 1,13%    |
| 18.1        | 91940      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                          | UN  | 32,00  | 18,35      | 22,45     | 718,40       | 0,02%    |
| 18.2        | CPU2678    | Próprio | PORCA E ARRUELA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                           | CJ  | 353,00 | 5,47       | 6,69      | 2.361,57     | 0,08%    |
| 18.3        | 1201008356 | AGESUL  | PARAFUSO LATONADO C/PORCA, 2 ARRUELAS LISAS E 1 ARRUELA DE PRESSAO DE:- 3/8" X 1 1/2"                                                                      | UN  | 52,00  | 21,55      | 26,36     | 1.370,72     | 0,05%    |
| 18.4        | CPU2699    | Próprio | CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO                                                                                                  | UN  | 52,00  | 14,19      | 17,36     | 902,72       | 0,03%    |
| 18.5        | CPU2606    | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA [REF. SBC 063111]                                                                                            | UN  | 216,00 | 7,41       | 9,06      | 1.956,96     | 0,07%    |
| 18.6        | 98463      | SINAPI  | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023                                       | UN  | 52,00  | 27,88      | 34,11     | 1.773,72     | 0,06%    |
| 18.7        | 1201007110 | AGESUL  | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UN  | 52,00  | 11,53      | 14,10     | 733,20       | 0,03%    |
| 18.8        | 1201005350 | AGESUL  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | UN  | 3,00   | 78,87      | 96,49     | 289,47       | 0,01%    |
| 18.9        | 98307      | SINAPI  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025                                                                                                | UN  | 23,00  | 52,27      | 63,95     | 1.470,85     | 0,05%    |
| 18.10       | CPU2623    | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL [REF. SBC 062571]                                                                                                  | UN  | 1,00   | 12,65      | 15,47     | 15,47        | 0,00%    |
| 18.11       | CPU2624    | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" [REF. SBC 063612]                                                                                                | UN  | 26,00  | 11,91      | 14,57     | 378,82       | 0,01%    |
| 18.12       | 97314      | SINAPI  | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023        | UN  | 5,00   | 155,30     | 190,00    | 950,00       | 0,03%    |
| 18.13       | 97237      | SINAPI  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023           | M   | 46,20  | 104,05     | 127,30    | 5.881,26     | 0,20%    |
| 18.14       | CPU2668    | Próprio | SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) [REF. ORSE 8695]                                               | UN  | 52,00  | 15,38      | 18,81     | 978,12       | 0,03%    |
| 18.15       | 97249      | SINAPI  | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023                          | UN  | 54,00  | 87,24      | 106,73    | 5.763,42     | 0,20%    |
| 18.16       | CPU2671    | Próprio | TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) [REF. ORSE 699]                                                      | UN  | 3,00   | 21,80      | 26,67     | 80,01        | 0,00%    |
| 18.17       | 91837      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023          | M   | 121,10 | 27,43      | 33,56     | 4.064,11     | 0,14%    |
| 18.18       | 91835      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023        | M   | 72,20  | 22,40      | 27,40     | 1.978,28     | 0,07%    |
| 18.19       | 93008      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021        | M   | 14,60  | 19,31      | 23,62     | 344,85       | 0,01%    |
| 18.20       | 91865      | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                   | M   | 5,40   | 19,96      | 24,42     | 131,86       | 0,00%    |
| 18.21       | CPU2672    | Próprio | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA [REF. CPOS 69.20.340]                                                                                            | UN  | 9,00   | 24,52      | 30,00     | 270,00       | 0,01%    |
| 19          |            |         | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                |     |        |            |           | 12.899,21    | 0,45%    |
| 19.1        |            |         | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE                                                                                                                              |     |        |            |           | 1.354,06     | 0,05%    |
| 19.1.1      | 104658     | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                 | M2  | 6,32   | 175,12     | 214,25    | 1.354,06     | 0,05%    |
| 19.2        |            |         | PAISAGISMO                                                                                                                                                 |     |        |            |           | 4.794,67     | 0,17%    |
| 19.2.1      | 103946     | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                              | M2  | 272,27 | 14,40      | 17,61     | 4.794,67     | 0,17%    |
| 19.3        |            |         | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                |     |        |            |           | 6.750,48     | 0,23%    |
| 19.3.1      | CPU-SC29   | Próprio | INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX, CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H=20CM, POR LETRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN  | 27,00  | 122,61     | 150,01    | 4.050,27     | 0,14%    |
| 19.3.2      | CPU2674    | Próprio | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA [REF. AGETOP CIVIL 271852]                                                                                              | M   | 3,60   | 613,05     | 750,06    | 2.700,21     | 0,09%    |
| 20          |            |         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    |     |        |            |           | 7.040,05     | 0,24%    |
| 20.1        | 99810      | SINAPI  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 10/2025 PS                                     | M2  | 564,56 | 6,35       | 7,76      | 4.380,98     | 0,15%    |
| 20.2        | 2201000010 | AGESUL  | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                      | M2  | 564,56 | 3,85       | 4,71      | 2.659,07     | 0,09%    |
| 21          |            |         | SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NA PLANILHA REFERENCIA                                                                                                           |     |        |            |           | 140.180,33   | 4,87%    |
| 21.1        |            |         | MURO EXTERNO                                                                                                                                               |     |        |            |           | 103.291,19   | 3,59%    |
| 21.1.1      | 2001003012 | AGESUL  | MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566                                                                           | M   | 99,01  | 852,67     | 1.043,24  | 103.291,19   | 3,59%    |
| 21.2        |            |         | ELÉTRICA EXTERNA                                                                                                                                           |     |        |            |           | 36.889,14    | 1,28%    |
| 21.2.1      | 91933      | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                            | M   | 289,89 | 17,78      | 21,75     | 6.305,10     | 0,22%    |
| 21.2.2      | 2601000145 | AGESUL  | CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV                                                                                                                                     | M   | 91,00  | 20,48      | 25,05     | 2.279,55     | 0,08%    |
| 21.2.3      | 91939      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                           | UN  | 7,00   | 32,58      | 39,86     | 279,02       | 0,01%    |
| 21.2.4      | 97882      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020                               | UN  | 8,00   | 225,45     | 275,83    | 2.206,64     | 0,08%    |
| 21.2.5      | 101632     | SINAPI  | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                        | UN  | 7,00   | 32,92      | 40,27     | 281,89       | 0,01%    |
| 21.2.6      | 93666      | SINAPI  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                | UN  | 2,00   | 76,27      | 93,31     | 186,62       | 0,01%    |
| 21.2.7      | 93673      | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                               | UN  | 1,00   | 101,05     | 123,63    | 123,63       | 0,00%    |
| 21.2.8      | 1201005135 | AGESUL  | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO                               | UN  | 4,00   | 119,00     | 145,59    | 582,36       | 0,02%    |
| 21.2.9      | 1201005132 | AGESUL  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                            | UN  | 2,00   | 83,06      | 101,62    | 203,24       | 0,01%    |
| 21.2.10     | 91857      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023         | M   | 1,80   | 16,37      | 20,02     | 36,03        | 0,00%    |
| 21.2.11     | 97668      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021           | M   | 94,30  | 14,04      | 17,17     | 1.619,13     | 0,06%    |
| 21.2.12     | CPU-IEL88  | Próprio | POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 6 M, LED 100W, INCLUSO LUMINÁRIA DE LED 100W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | UN  | 7,00   | 2.432,45   | 2.976,10  | 20.832,70    | 0,72%    |
| 21.2.13     | 1201005003 | AGESUL  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN  | 1,00   | 439,56     | 537,80    | 537,80       | 0,02%    |
| 21.2.14     | 1401000108 | AGESUL  | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4"                                                                              | M   | 94,30  | 6,21       | 7,59      | 715,73       | 0,02%    |
| 21.2.15     | 1301001070 | AGESUL  | REATERRO (MANUAL) DE VALAS                                                                                                                                 | M   | 94,30  | 6,07       | 7,42      | 699,70       | 0,02%    |
| Total Geral |            |         |                                                                                                                                                            |     |        |            |           | 2.879.868,85 |          |