



JARAGUÁ DO SUL
PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE MOBILIÁRIO

**UBS ANA PRETTI PEDRI
BAIRRO SANTA LUZIA**

**RUA 981 – EMIDIA PRESTINI GASCHO, 101
SANTA LUZIA**

**JARAGUÁ DO SUL
2023**

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se a concepção do projeto de mobiliário para Unidade Básica de Saúde Ana Pretti Pedri, localizada na rua Emidia Prestini Gascho, 101, bairro Santa Luzia, no município de Jaraguá do Sul.

Este memorial, acompanhado das pranchas gráficas anexas, tem por finalidade descrever e listar os mobiliários a serem executados.

Estão listados neste documento mobiliário sob medida para os seguintes consultórios e espaços:

1. Armário alto sob medida para o Expurgo (01 unidade);
2. Móvel com tampo para a Esterilização/ Recep./ Lav. de materiais (01 unidade);
3. Móvel com tampo sob medida para a sala de Estocagem e Distribuição (01 unidade);
4. Móvel aéreo sob medida para a sala de Estocagem e Distribuição (01 unidade);
5. Móvel com tampo sob medida para a sala de Dispensário (01 unidade);
6. Prateleira sob medida para a sala de Dispensário (02 unidades);
7. Armário alto para a sala de Dispensário (01 unidade);
8. Guichês sob medida para a sala das ACS (01 unidade);
9. Móvel com tampo sob medida para a Copa (01 unidade);
10. Bancada sob medida para a Copa (01 unidade);
11. Móvel com tampo sob medida para a sala de Curativos (01 unidade);
12. Móvel com tampo sob medida para a sala de Esterilização (01 unidade);
13. Móvel com tampo sob medida para a sala Odontológica (01 unidade);
14. Mesa auxiliar odontológica para a sala Odontológica (01 unidade).

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cleyson Stein

Arquiteto e Gerente Administrativo

Email: id82113@jaraguadosul.sc.gov.br

Fone: (47) 2106 8414

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços e execução do projeto de mobiliário sob medida serão realizados em rigorosa obediência aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como, as estritas recomendações contidas neste memorial e orçamento, em anexo.

Quando houver divergência entre os desenhos medidos em escala e as cotas neles contidos, prevalecerão sempre estas últimas.

Os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados neste memorial descritivo, assim como todos os detalhes de serviços aqui mencionados, que não constarem dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam discriminados no memorial descritivo e/ou caracterizarem informação técnica nos projetos da referida obra, devem ser considerados como se transcritos estivessem.

Quando houver divergência entre projeto, memorial descritivo e orçamento, a empresa deverá consultar o responsável pelo projeto ou a fiscalização do contrato antes da execução dos serviços.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos projetos ou nas especificações de materiais, sem a explícita anuência do autor do projeto e da fiscalização.

Todas as alterações no projeto, que acarretem em aditivo (por falha ou omissão), deverão ser previamente negociadas junto à fiscalização do contrato.

Dúvidas com relação ao projeto, tipo de material e modo de execução, devem ser tiradas com os responsáveis pelo projeto, ou com a fiscalização do contrato previamente antes de sua execução.

Todos os materiais aplicados, bem como a execução dos serviços serão pautados pela obediência aos projetos, às normas e às boas práticas e técnicas construtivas, tendo em vista a qualidade, durabilidade e segurança em todos os seus aspectos. Todo o material deverá ser submetido previamente à aprovação da fiscalização.

Os serviços e materiais que não forem aprovados pela fiscalização, ou que apresentarem anomalias ou defeitos, deverão ser refeitos ou substituídos por conta exclusiva da empresa contratada. Todos os materiais terão como referencial de aceitação e aprovação as normas pertinentes da ABNT, mesmo aqueles que não estejam nela especificados, visando sua perfeita aplicação e utilização.

Todos os materiais a serem adquiridos deverão obrigatoriamente ter o “selo” de controle de qualidade, expedidos por instituições oficialmente reconhecidas, destinadas para este objetivo.

Todas as especificações de marcas, modelos e tipos, deverão ser indicativos de padrão de qualidade, podendo ser substituídas por outras que proporcionem desempenho técnico e de acabamento igual ou superior ao proposto, previamente autorizado pela fiscalização.

Todos os serviços deverão ser executados dentro dos rígidos procedimentos técnicos de execução, tomando como referências manuais de normas técnicas de execução, reconhecidos e expedidos por instituições especializadas, tais como: ABNT, ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo).

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela correta execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

Sempre que houver divergência e dúvida quanto à procedência, qualidade, durabilidade, resistência e demais qualificações indicativas de “PADRÃO DE QUALIDADE” dos materiais a

serem empregados; o fiscal da obra, no uso de sua autoridade e responsabilidade, exigirá o teste de “aferição de qualidade”, junto a uma instituição oficialmente reconhecida para este fim, de sua escolha, com o respectivo ônus submetido à própria contratada.

A Contratada obrigatoriamente deverá deixar na obra, todos os materiais excedentes não utilizados nos serviços, passando os mesmos para apropriação da Municipalidade.

3.1 FORNECIMENTO DO CONTRATADO

3.1.1 As peças em MDF não serão aceitas riscadas ou manchadas e não deverão apresentar empenamentos quando expostas a cargas de utensílios. Os furos para passagem das águas deverão ser executados pelo contratado, sendo que não serão aceitas peças com cortes sem acabamento.

3.1.2 Deverá o contratado visitar o local para verificar possíveis problemas de instalação, antes da execução das peças e acessórios.

3.1.3 A fabricação deverá seguir rigorosamente o que especifica o projeto e as normas da ABNT, caso surjam dúvidas, as mesmas deverão ser levadas ao conhecimento do projetista.

3.1.4 Deverá o contratado entregar o ambiente limpo em condições de uso.

3.1.5 O contratado deverá prover transporte, descarga e armazenamento adequado do material na obra.

3.2 DADOS DO PROJETO

Caberá ao contratado a responsabilidade técnica de:

- Conferir as medidas na obra antes da fabricação;
- Comunicar aos profissionais alterações necessárias no projeto;
- Fabricação das peças e acessórios de acordo com projeto;

3.3 RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

3.3.1 O contratado deverá executar a limpeza completa na área em que operou, retirando entulhos, sobras de materiais, ferrugem, sujeira e os demais detritos consequentes das instalações.

3.3.2 No recebimento do mobiliário a fiscalização examinará a mesma, em caso aprovativo deverá ser lavrado um termo de entrega e recebimento que deverá ser assinado por ambas as partes.

3.4 GARANTIA DO OBJETO DO CONTRATO

3.4.1 O contratado deverá garantir os trabalhos executados de eventuais materiais defeituosos, falhas de mão de obra e de método de execução dos serviços.

3.4.2 Essa garantia deverá ser conforme legislação vigente, a contar da data do recebimento e termo de entrega da objeto do contrato.

3.4.3 Durante o período de garantia o contratado se obrigará a refazer, imediatamente a suas custas exclusivas, falha de material, mão de obra ou método de fabricação.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 – ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO

Local: Expurgo

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo: CxPxH – 2250x500x2840* mm

***Altura do móvel equivalente a altura do pé direito.**

Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local.

- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa.
- **MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **FUNDO:** Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES:** 11,04 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 14 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.

- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS:** 14 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)
Aço relaminado
Comprimento 400 mm
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

2 – MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO

Local: Esterilização/ Recepção/ Lavagem de materiais

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** Tampo em L
2300x550 mm (módulo 01) e 1000x70 mm (módulo 02)
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água, esgoto e passagem do cano da autoclave para o corte do tampo e instalação da cuba e autoclave.
Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato.
- **RODABANCA:** 10 cm de altura
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.
- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **GAVETAS E PORTAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.

Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão).

- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS:** 6,57 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CUBA:** 01 unidade
Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 56x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico instalado.
Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.
- **TORNEIRA:** 01 unidade
Fornecimento de torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 16 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)
Aço relaminado
Comprimento 500 mm
Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.
- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 10 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

3 – MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO

Local: Estocagem e Distribuição

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** 1000x700 mm
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Deverá ser conferida a medida do tampo no local.
Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca.
- **RODABANCA:** 10 cm de altura

Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.

Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.

- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **GAVETAS E PORTAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS:** 2,53 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 08 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)
Aço relaminado
Comprimento 500 mm
Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.
- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 02 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

4 – MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO

Local: Estocagem e Distribuição

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **MÓVEL:** 2000x350x500 (CxPxH)

- **MÓVEL – FUNDO:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS/ CAIXARIA:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

5 – MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO

Local: Dispensário

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **MÓVEL:** 1600x550x825 (CxPxH)
- **MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – TAMPO:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco.
- **PUXADORES PARA GAVETA:** 1,10 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 02 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)
Aço relaminado
Comprimento 500 mm
Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

6 – PRATELEIRAS SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO

Local: Dispensário

Quantidade: Duas (02) unidades.

Descritivo:

- **TAMPO:** 55x35 (CxP)
- **MÓVEL:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **FIXAÇÃO:** Suporte invisível para prateleira de 30 cm – 02 unidades por prateleira.
Conferir medida e esquadro das paredes
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

7 – ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO

Local: Dispensário

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo: CxPxH – 2250x500x2600* mm

***Altura do móvel equivalente a altura do pé direito.**

Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local.

- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa.
- **MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **FUNDO:** Confeccionado em MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES:** 16,06 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 16 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS:** 04 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)

Aço relaminado

Comprimento 500 mm

- **TRILHO DE ALUMÍNIO:** Kit trilho de alumínio para portas de correr.
1,54 metros lineares – em Alumínio Inox Escovado
- **FECHADURA – GAVETAS:** Fechadura para gaveta com chave – 02 unidades (01 por gaveta).
- **FECHADURA – PORTAS:** Fechadura/ Travamento com chave.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

8 – GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS

Local: Agentes Comunitárias de Saúde (ACS)

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **MÓVEL:** Tampo em L
379,7x700 mm (módulo 01) e 370x70 mm (módulo 02)
- **MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – TAMPO:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco.
- **PUXADORES PARA GAVETA:** 6,51 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 12 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)
Aço relaminado
Comprimento 500 mm
Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.

- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

9 – MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA

Local: Copa

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** 2000x550 mm
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Deverá ser conferida a medida do tampo no local.
Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca.
- **RODABANCA:** 10 cm de altura
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.
- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **GAVETAS E PORTAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS:** 3,62 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CUBA:** 01 unidade
Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado.
Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.
- **TORNEIRA:** 01 unidade
Fornecimento de torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 08 unidades – um (01) par por gaveta.

Fixação lateral

Capacidade 35Kg(par)

Aço relaminado

Comprimento 500 mm

Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.

- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 06 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

10– BANCADA SOB MEDIDA – COPA

Local: Copa

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** 2000x550 mm
Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco.
Deverá ser conferida a medida do tampo no local.
- **TESTEIRA:** 10 cm de altura
Confeccionado em MDF de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco.
Instalar testeira no perímetro do tampo.
- **RODABANCA:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **FIXAÇÃO:** Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
Fixação com bucha 8mm.
Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

11 – MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS

Local: Sala de Curativos

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** 2850x550 mm
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Deverá ser conferida a medida do tampo no local.
Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca.
- **RODABANCA:** 10 cm de altura
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.
- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **GAVETAS E PORTAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS:** 6,03 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CUBA:** 02 unidades
Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado.
Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.
- **TORNEIRA:** 02 unidades
Fornecimento de torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 16 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)

Aço relaminado

Comprimento 500 mm

Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.

- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 08 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

12 – MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO

Local: Estocagem e Distribuição

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** Tampo em L
1200x700 mm (módulo 01) e 230x500 (módulo 02)
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Deverá ser conferida a medida do tampo no local.
Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca.
- **RODABANCA:** 10 cm de altura
Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.
Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.
- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **GAVETAS E PORTAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS:** 6,26 metros lineares

Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.

- **CUBA:** 01 unidade

Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado.

Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.

- **TORNEIRA:** 01 unidade

Fornecimento de torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306.

- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 16 unidades – um (01) par por gaveta.

Fixação lateral

Capacidade 35Kg(par)

Aço relaminado

Comprimento 500 mm

Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.

- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 10 unidades por móvel.

Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.

- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.

- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

13 – MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA

Local: Sala Odontológica

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo:

- **TAMPO:** Tampo em L

1850x400 mm (módulo 01) e 1700x550 (módulo 02)

Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.

Deverá ser conferida a medida do tampo no local.

Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca.

- **RODABANCA:** 10 cm de altura

Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido.

Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.

- **MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **GAVETAS E PORTAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – PRATELEIRAS:** Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS:** 5,53 metros lineares
Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
- **CUBA:** 01 unidade
Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado.
Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.
- **TORNEIRA:** 01 unidade
Fornecimento de torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 16 unidades – um (01) par por gaveta.
Fixação lateral
Capacidade 35Kg(par)
Aço relaminado
Comprimento 500 mm
Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.
- **DOBRADIÇAS – PORTAS:** 06 unidades por móvel.
Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
- **SAPATAS REGULÁVEIS:** Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.
- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

14 – MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA

Local: Consultório odontológico

Quantidade: Uma (01) unidade.

Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120 mm.

- **MÓVEL – TAMPO:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – CAIXARIA:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL – GAVETAS:** Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **MÓVEL FUNDO:** Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.
- **PUXADORES PARA GAVETAS:** 07 unidades
Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede
Dimensão do puxador 367 mm.
- **CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION:** 14 unidades – um (01) par por gaveta
Fixação lateral
Capacidade 35Kg (par)
Aço relaminado
Comprimento 500 mm
Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.
- **RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA:** 04 (quatro) unidades por móvel
Altura total do rodízio 65 mm
Diâmetro da Roda 50 mm
Carga 30Kg
Largura da base 40x30
Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco.

- **MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

Jaraguá do Sul, setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **CLEYSON STEIN**
Data: 09/10/2024 15:27:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleyson Stein
Arquiteto e Gerente Administrativo
(Responsável técnico)