

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO 10118-EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN	MUNICÍPIO - ESTADO Jaraguá do Sul-SC	ITENS 450	TOTAL GERAL R\$ 8.912.489,22 450 itens (99,99%)
---	--	----------------------------	---

GRUPO A R\$ 7.128.311,35 47 itens (10.44%)	GRUPO B R\$ 1.336.164,57 101 itens (22.44%)	GRUPO C R\$ 448.013,30 302 itens (67.11%)
---	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R\$	PESO %	ACUM.	GRUPO
C.P. 4938002362-Composição Própria-12/2025	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+7).SOBRECARGA DE 450 KG/m². COM COLOCAÇÃO.	M2	1.764,44	685.361,43	7,69	7,69	A
103324-SINAPI-12/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3.690,00	446.047,20	5,00	12,69	A
40647-SINAPI-12/2025	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1.846,19	444.839,48	4,99	17,69	A
87529-SINAPI-12/2025	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	7.380,00	401.176,80	4,50	22,19	A
SEMSA-0070-I-Cotação-01/2026	ELEVADOR DE MACA/PASSEIROS HIDRÁULICO 12X22X21 2P 1T 16P	UN	1,00	365.408,24	4,10	26,29	A
100656-SINAPI-12/2025	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	2.212,00	355.667,48	3,99	30,28	A
92467-SINAPI-12/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2.325,01	348.123,75	3,91	34,18	A
SEMSA-0097-C-Composição Própria-12/2025	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5).	M2	977,97	341.350,65	3,83	38,01	A
96134-SINAPI-12/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	4.170,00	329.263,20	3,69	41,71	A
2706-SINAPI-12/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	1.575,00	247.794,75	2,78	44,49	A
SEMSA-0067-I-Cotação-01/2026	TERMOBRISE RETRÁTIL ASA DE AVIÃO - AA150 com PU e tampa. Composto por painéis tipo Asa de Avião com 150mm de largura e comprimento conforme o projeto.	M2	180,00	236.541,60	2,65	47,14	A
PI-CP-G-0015-C-Composição Própria-11/2025	PAINEL EM ACM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (REF. SINAPI 96114 E SEINFRA C2222)	M2	238,16	214.236,83	2,40	49,55	A
90776-SINAPI-12/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.200,00	213.780,00	2,40	51,95	A
87263-SINAPI-12/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1.455,00	192.089,10	2,16	54,10	A
SEMSA-0005-C-Composição Própria-09/2025	FORRO MODULAR DE GESSO, REVESTIDO COM PELICULA DE PVC NA PARTE INFERIOR E ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, 625 mm X 625 mm X 8 mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE ACABAMENTOS, RECORTES, ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA FACE INFERIOR (APARENTE) NA COR BRANCA, INSTALADO	M2	1.981,16	187.279,05	2,10	56,20	A
88489-SINAPI-12/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9.330,00	159.076,50	1,78	57,99	A
101747-SINAPI-12/2025	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1.455,00	148.366,35	1,66	59,65	A
SEMSA-0006-C-Composição Própria-12/2025	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	144,25	142.847,89	1,60	61,25	A

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

94569-SINAPI-12 /2025	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	150,15	138.627,49	1,56	62,81	A
87690-SINAPI-12 /2025	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.455,00	110.885,55	1,24	64,05	A
87900-SINAPI-12 /2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10 /2022	M2	7.380,00	102.213,00	1,15	65,20	A
39499-SINAPI-12 /2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	60,00	85.380,60	0,96	66,16	A
91926-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12.000,00	78.000,00	0,88	67,03	A
94213-SINAPI-12 /2025	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	822,72	69.700,84	0,78	67,82	A
103254-SINAPI-12 /2025	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	13,00	68.669,64	0,77	68,59	A
92763-SINAPI-12 /2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.629,99	65.138,98	0,73	69,32	A
99842-SINAPI-12 /2025	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	92,00	63.680,56	0,71	70,03	A
87246-SINAPI-12 /2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	756,00	63.299,88	0,71	70,74	A
91864-SINAPI-12 /2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.628,00	59.603,04	0,67	71,41	A
92762-SINAPI-12 /2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.868,41	53.809,58	0,60	72,01	A
92580-SINAPI-12 /2025	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	822,72	53.139,48	0,60	72,61	A
92759-SINAPI-12 /2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.587,05	48.998,72	0,55	73,16	A
SEMSA-0010-C- Composição Própria- 12/2025	RODAPÉ PORCELANATO PADRÃO ALTO 8,0 CM, ASSENTADO SOBREARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA	M	1.350,00	48.208,50	0,54	73,70	A
103251-SINAPI-12 /2025	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11,00	45.080,75	0,51	74,21	A
C.P. 4938000704- Composição Própria- 12/2025	Luminária de embutir Led 30W. Ref. Avant 40x40 ou superior. Fornecimento e instalação.	UN	256,00	45.022,72	0,51	74,71	A
SEPLAMA-0086-I- Cotação-06/2026	GALVANIZAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E PILARES	KG	7.894,95	44.211,72	0,50	75,21	A
98459-SINAPI-12 /2025	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	375,48	43.559,43	0,49	75,70	A
102107-SINAPI-12 /2025	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2020	UN	1,00	42.810,48	0,48	76,18	A
102181-SINAPI-12 /2025	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	75,03	41.655,91	0,47	76,64	A
92764-SINAPI-12 /2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.719,96	41.291,56	0,46	77,11	A

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

88485-SINAPI-12 /2025	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7.380,00	40.147,20	0,45	77,56	A
101965-SINAPI-12 /2025	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	174,00	39.971,28	0,45	78,01	A
91928-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.600,00	35.748,00	0,40	78,41	A
103245-SINAPI-12 /2025	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	14,00	35.675,92	0,40	78,81	A
98557-SINAPI-12 /2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	519,86	35.251,71	0,40	79,20	A
998-SINAPI-12/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	280,00	34.812,40	0,39	79,59	A
96533-SINAPI-12 /2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01 /2024	M2	270,96	34.466,11	0,39	79,98	A
103248-SINAPI-12 /2025	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11,00	32.182,15	0,36	80,34	B
SEMSA-0072-C- Composição Própria- 12/2025	ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO TÁTIL (DIRECIONAL / ALERTA) EM INOX PARA PISO, PARAFUSO INOX E PINO PARA FIXAÇÃO PINO-COLA. ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO (FORMATO DAS PLACAS: 25X25MM; ESPESSURA DASPEÇAS: 4,5MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	131,64	31.002,54	0,35	80,69	B
96622-SINAPI-12 /2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	101,58	30.891,49	0,35	81,04	B
94573-SINAPI-12 /2025	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,68	30.793,68	0,35	81,38	B
96557-SINAPI-12 /2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	28,85	29.638,76	0,33	81,72	B
98295-SINAPI-12 /2025	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	3.282,00	28.914,42	0,32	82,04	B
91854-SINAPI-12 /2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.705,00	26.751,45	0,30	82,34	B
104766-SINAPI-12 /2025	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	885,00	25.514,55	0,29	82,63	B
C.P. 4938001294- Composição Própria- 02/2025	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA COM VISOR, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO	UN	12,00	24.907,68	0,28	82,91	B
98556-SINAPI-12 /2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	293,71	23.499,74	0,26	83,17	B
103290-SINAPI-12 /2025	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	350,00	21.955,50	0,25	83,42	B
91835-SINAPI-12 /2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	21.664,00	0,24	83,66	B
96386-SINAPI-12 /2025	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.382,16	21.606,19	0,24	83,90	B
SEMSA-0032-I- Cotação-01/2026	Lavatório de canto suspenso redondo 32,5x39,5cm para sanitário acessível, conforme a norma ABNT NBR 9050. Fornecimento e instalação. Incluso sifão tipo copo, engates flexíveis e válvula Ref: Lavatório Suspenso Máster de Canto com Mesa Cuba Suspensa, Deca, Cód. L.76.17.	UN	10,00	21.526,40	0,24	84,14	B
95815-SINAPI-12 /2025	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	421,00	21.138,41	0,24	84,38	B
94231-SINAPI-12 /2025	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	330,00	20.050,80	0,23	84,60	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

10776-SINAPI-12 /2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	24,00	19.772,40	0,22	84,83	B
105023-SINAPI-12 /2025	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	173,70	19.435,29	0,22	85,04	B
93187-SINAPI-12 /2025	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	143,80	18.821,98	0,21	85,26	B
95565-SINAPI-12 /2025	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	95,40	18.288,18	0,21	85,46	B
94273-SINAPI-12 /2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	304,92	18.283,00	0,21	85,67	B
SEMSA-0018-I-Cotação-01/2026	TORNEIRA DE LATÃO POLIDO COM ALAVANCA. MODELO REFERENCIAL: NOVA BENEFIT CROMADO DOCOL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	17.643,12	0,20	85,86	B
40671-SINAPI-12 /2025	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL /BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	176,74	17.543,21	0,20	86,06	B
98562-SINAPI-12 /2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	229,18	17.280,17	0,19	86,25	B
COTP-01-0075-C-Composição Própria-08/2025	PROJETO AS BUILT	M2	2.031,63	16.517,15	0,19	86,44	B
03149-ORSE-11 /2025	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	204,94	16.491,52	0,18	86,63	B
SEMSA-0015-I-Cotação-01/2026	BOMBA DE RECALQUE DA CAIXA DE ÁGUA BC-21 R (OU SIMILAR) 21 1/2" DE 5 CV, TRIFÁSICA DE 4 VOLTAGENS. SUCÇÃO 3 E SAÍDA 21/2".	UN	2,00	15.852,38	0,18	86,80	B
93358-SINAPI-12 /2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	124,03	15.713,37	0,18	86,98	B
91930-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	15.169,00	0,17	87,15	B
92761-SINAPI-12 /2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	951,92	15.059,38	0,17	87,32	B
92367-SINAPI-12 /2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	103,50	14.928,84	0,17	87,49	B
94228-SINAPI-12 /2025	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	129,00	13.293,45	0,15	87,64	B
95602-SINAPI-12 /2025	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	316,00	13.281,48	0,15	87,78	B
SEMSA-0012-I-Cotação-01/2026	Caixa d'água Polietileno 15.000L Com Tampa	UN	1,00	12.811,31	0,14	87,93	B
99635-SINAPI-12 /2025	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,00	12.784,96	0,14	88,07	B
96368-SINAPI-12 /2025	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	53,01	12.709,68	0,14	88,21	B
91992-SINAPI-12 /2025	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,00	12.682,32	0,14	88,36	B
91341-SINAPI-12 /2025	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2025	M2	10,00	12.639,20	0,14	88,50	B
103289-SINAPI-12 /2025	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	310,00	12.632,50	0,14	88,64	B
89712-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	318,00	12.389,28	0,14	88,78	B
11795-SINAPI-07 /2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2, 5* CM	M2	12,55	12.256,96	0,14	88,92	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

93197-SINAPI-12 /2025	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	127,60	12.217,70	0,14	89,05	B
96977-SINAPI-12 /2025	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	152,00	11.948,72	0,13	89,19	B
95809-SINAPI-12 /2025	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	210,00	11.837,70	0,13	89,32	B
C.P. 4938000669- Composição Própria- 12/2025	Torneira de latão polido com acabamento cromado, para instalação de mesa, funcionamento hidromecânico acionado por alavanca e fechamento automático, para PCD, fornecimento e instalação. Modelo referencial: Decamatic Eco, cód. 1173.C.CONF, Deca	UN	10,00	11.789,00	0,13	89,45	B
90091-SINAPI-12 /2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09 /2024	M3	1.368,85	11.703,67	0,13	89,58	B
C.P. 4938001315- Composição Própria- 12/2025	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	12,00	11.647,80	0,13	89,71	B
92000-SINAPI-12 /2025	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	228,00	11.539,08	0,13	89,84	B
91939-SINAPI-12 /2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	211,00	11.478,40	0,13	89,97	B
C.P. 4938001508- Composição Própria- 02/2025	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 200X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11.451,75	0,13	90,10	B
39238-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	60,00	11.200,20	0,13	90,23	B
89512-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	162,60	11.008,02	0,12	90,35	B
92608-SINAPI-12 /2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	7,00	10.419,43	0,12	90,47	B
C.P. 4938001506- Composição Própria- 12/2025	Detector Óptico de Fumaça Endereçável - Tensão de Operação 20 à 30Vcc (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	63,00	10.386,18	0,12	90,58	B
95472-SINAPI-12 /2025	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10.325,50	0,12	90,70	B
94559-SINAPI-12 /2025	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11 /2024	M2	11,20	10.321,81	0,12	90,82	B
C.P. 4938001352- Composição Própria- 12/2025	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	12,00	10.194,36	0,11	90,93	B
88488-SINAPI-12 /2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	490,00	10.113,60	0,11	91,04	B
92606-SINAPI-12 /2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	9,00	10.091,07	0,11	91,16	B
92616-SINAPI-12 /2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	4,00	10.089,24	0,11	91,27	B
98307-SINAPI-12 /2025	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	120,00	10.083,60	0,11	91,38	B
99803-SINAPI-12 /2025	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	1.802,64	9.860,44	0,11	91,49	B
92612-SINAPI-12 /2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	5,00	9.732,85	0,11	91,60	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

104315-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	400,00	9.440,00	0,11	91,71	B
100868-SINAPI-12 /2025	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020	UN	20,00	9.392,20	0,11	91,81	B
104405-SINAPI-12 /2025	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2022	UN	135,00	9.184,05	0,10	91,92	B
SEMSA-0048-I-Cotação-01/2026	Mapa Tátil em aço inox (304) gravado em baixo e alto relevo (BRAILLE) pintura automotiva, cantos arredondados de Base ou Pedestal para mapa tátil em chapa 4,0 mm e tubos de aço galvanizado com pintura eletrostática preta, acabamento frontal em aço inox (304) escovado (mapa e pedestal). Incluso desenvolvimento do projeto do mapa. Dimensões 76x43cm, para até 20 ambientes. Modelo Referencial Tecnoplacas ou superior. Fornecimento e instalação.	UN	2,00	9.145,60	0,10	92,02	B
89714-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	167,20	9.075,62	0,10	92,12	B
100867-SINAPI-12 /2025	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020	UN	20,00	9.059,40	0,10	92,22	B
C.P. 4938001457-Composição Própria-02/2025	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - INCLUSO POSTE CIRCULAR E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	8.989,61	0,10	92,32	B
104780-SINAPI-12 /2025	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	885,00	8.982,75	0,10	92,42	B
SEMSA-0049-I-Cotação-01/2026	BEBEDOURO ACESSÍVEL INOX 220V. REF: IBBL BDF 100 OU SIMILAR	UN	3,00	8.930,64	0,10	92,53	B
97935-SINAPI-12 /2025	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	8.928,57	0,10	92,63	B
C.P. 4938000742-Composição Própria-08/2025	Placa para sinalização de via e estacionamento dimensões 70x55cm, pintura refletiva e tubo galvanizado para fixação (48,3mm) com 3m de comprimento. Fornecimento e instalação.	UN	12,00	8.918,76	0,10	92,73	B
86903-SINAPI-12 /2025	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	8.810,64	0,10	92,82	B
97906-SINAPI-12 /2025	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00	8.805,29	0,10	92,92	B
103292-SINAPI-12 /2025	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	90,00	8.618,40	0,10	93,02	B
100324-SINAPI-12 /2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	32,82	8.427,19	0,09	93,11	B
04176-ORSE-11 /2025	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	990,91	8.125,46	0,09	93,21	B
10527-SINAPI-12 /2025	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	135,00	7.874,55	0,09	93,29	B
103304-SINAPI-12 /2025	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11 /2021	UN	5,00	7.832,80	0,09	93,38	B
C.P. 4938001321-Composição Própria-12/2025	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	12,00	7.633,44	0,09	93,47	B
100994-SINAPI-12 /2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.186,34	7.473,94	0,08	93,55	B
92990-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	7.455,70	0,08	93,64	B
C.P. 4811000287-Composição Própria-12/2025	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PCD, E ACABAMENTO METALICO CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 89354)	UND	10,00	7.452,20	0,08	93,72	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

6150-SINAPI-12 /2025	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2"	UN	24,00	7.419,84	0,08	93,80	B
SEMED-0577-I-Cotação-12/2025	CABO BLINDADO 3X1,5 MM2 (PARA ALARME DE INCÊNDIO)	M	670,00	7.416,90	0,08	93,89	B
SEMSA-0056-I-Cotação-01/2026	TROCADOR (FRALDÁRIO) EM POLIETILENO, COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO ZINCADO, MOVIMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, CAPACIDADE ESTÁTICA DE 80KG, MEDIDAS 86CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 57CM E FECHADO 10,5CM	UN	4,00	7.406,08	0,08	93,97	B
97083-SINAPI-12 /2025	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.455,00	7.391,40	0,08	94,05	B
104403-SINAPI-12 /2025	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	153,00	7.301,16	0,08	94,13	B
SEMSA-0075-I-Cotação-01/2026	TOTEM VERTICAL EM ACM COLORIDO VAZADO COM LUZ INTERNA, COM LOGO PERSONALIZADO EM TAMANHO 300x80cm MATERIAL PARA USO EXTERNO, DUPLA FACE	UN	1,00	7.250,13	0,08	94,21	B
SEMSA-0008-C-Composição Própria-12/2025	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 200X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3,00	7.137,48	0,08	94,29	B
86936-SINAPI-12 /2025	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	7.103,76	0,08	94,37	B
89987-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	56,00	6.998,88	0,08	94,45	B
C.P. 4816000120-Composição Própria-12/2025	PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	32,91	6.819,94	0,08	94,53	B
91924-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	6.810,00	0,08	94,61	B
96765-SINAPI-12 /2025	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	6.727,08	0,08	94,68	B
C.P. 4938001413-Composição Própria-02/2025	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6.623,52	0,07	94,76	B
43836-SINAPI-12 /2025	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	UN	2,00	6.555,10	0,07	94,83	B
105029-SINAPI-12 /2025	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	76,80	6.458,88	0,07	94,90	B
C.P. 4938001406-Composição Própria-02/2025	Instalação de letreiro de identificação, letras caixa na altura de 40 cm / esp.: 6 cm, executados em chapa metálica com pintura anticorrosiva e acabamento final em pintura automotiva na cor conforme memorial. (Letras e pontos).	UN	24,00	6.429,60	0,07	94,97	B
90456-SINAPI-12 /2025	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	610,00	6.368,40	0,07	95,05	C
C.P. 4938001354-Composição Própria-12/2025	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	7,50	6.160,88	0,07	95,11	C
100982-SINAPI-12 /2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	502,96	6.146,17	0,07	95,18	C
SEMSA-0025-I-Cotação-01/2026	ELETROCALHA PERFURADA 150X100 DE AÇO ZINCADO CHAPA 18USG SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	6.073,20	0,07	95,25	C
C.P. 4938001446-Composição Própria-12/2025	Plafon de LED 20w de Embutir Redondo 20cm - Fornecimento e Instalação	UN	55,00	6.039,00	0,07	95,32	C
100875-SINAPI-12 /2025	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	5.713,84	0,06	95,38	C
7543-SINAPI-12 /2025	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	944,00	5.664,00	0,06	95,45	C
44397-SINAPI-12 /2025	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	M	1.600,00	5.600,00	0,06	95,51	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

97064-SINAPI-12 /2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	135,00	5.589,00	0,06	95,57	C
SEMSA-0050-I-Cotação-01/2026	Lixeira acessível automática, em aço Inox 304 e tampa em ABS, com sensor de proximidade, 25 litros, dimensões 58x22,5x30cm. Alimentação na tomada e pilhas. Referência: TB 66 Total acessibilidade ou superior.	UN	10,00	5.586,30	0,06	95,64	C
SEMSA-0007-C-Composição Própria-12/2025	VIGA METÁLICA VERTICAL EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL PARA SUPORTE DE PELE DE VIDRO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	273,13	5.481,72	0,06	95,70	C
104718-SINAPI-12 /2025	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	31,45	5.366,31	0,06	95,76	C
98301-SINAPI-12 /2025	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	6,00	5.321,46	0,06	95,82	C
104790-SINAPI-12 /2025	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09 /2023	M3	34,58	5.256,16	0,06	95,88	C
37562-SINAPI-12 /2025	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	5,00	5.199,35	0,06	95,93	C
104797-SINAPI-12 /2025	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200,37	5.165,54	0,06	95,99	C
PORTAO-0006-I-Cotação-10/2025	Porta de Ferro - Galvanizada a Fogo 2,10x0,90.	UN	1,00	5.101,63	0,06	96,05	C
39621-SINAPI-12 /2025	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	3,00	5.072,94	0,06	96,11	C
C.P. 4938000708-Composição Própria-12/2025	Luminária Plafon de embutir 20X20 de Led 20W. Forneimento e instalação.	UN	42,00	4.927,02	0,06	96,16	C
91940-SINAPI-12 /2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03 /2023	UN	161,00	4.902,45	0,06	96,22	C
92023-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,00	4.696,23	0,05	96,27	C
98294-SINAPI-12 /2025	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	375,00	4.680,00	0,05	96,32	C
SEMSA-0022-C-Composição Própria-12/2025	CANALETA PLÁSTICA LISA COM TAMPA BRANCA 30X30MM	M	200,00	4.636,00	0,05	96,37	C
89449-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	205,90	4.612,16	0,05	96,43	C
102183-SINAPI-12 /2025	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	4.377,32	0,05	96,47	C
SEMSA-0030-I-Cotação-01/2026	Quadro em Chapa de Aço Galv. de Sobrepor com Barramento p/ 72 disjuntores DIN	UN	2,00	4.346,76	0,05	96,52	C
89446-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	637,00	4.344,34	0,05	96,57	C
91941-SINAPI-12 /2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	228,00	4.263,60	0,05	96,62	C
14153-SINAPI-12 /2025	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	55,00	4.252,60	0,05	96,67	C
89580-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06 /2022	M	48,50	4.228,23	0,05	96,71	C
104397-SINAPI-12 /2025	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	110,00	4.207,50	0,05	96,76	C
90443-SINAPI-12 /2025	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	332,00	4.163,28	0,05	96,81	C
SEMSA-0081-I-Cotação-01/2026	CAIXA TC DUPLA PADRÃO CELESC ALUMINIO 680X750X250, CAIXA TC SIMPLES PADRÃO CELESC ALUMINIO 680X550X250, CAIXA QGP PADRÃO CELESC ALUMINIO 680X550X250, CAIXA MEDIDOR ELETRÔNICO PADRÃO CELESC ALUMINIO 680X550X250	UN	1,00	4.152,88	0,05	96,86	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

C.P. 4938000797- Composição Própria- 12/2025	CAIXA DRENO AR CONDICIONADO	UN	49,00	4.145,89	0,05	96,90	C
C.P. 4938000720- Composição Própria- 12/2025	Escada tipo marinho em aço galvanizado, incluso pintura com fundo eletrostática.Fornecimento e Instalação.	M	3,20	4.144,29	0,05	96,95	C
102617-SINAPI-12 /2025	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	4.102,51	0,05	96,99	C
C.P. 4938001411- Composição Própria- 02/2025	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM DE CORRER. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	4.006,53	0,04	97,04	C
103291-SINAPI-12 /2025	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	50,00	3.954,00	0,04	97,08	C
91996-SINAPI-12 /2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,00	3.913,40	0,04	97,13	C
10826-SINAPI-12 /2025	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	42,00	3.829,14	0,04	97,17	C
C.P. 4938001505- Composição Própria- 12/2025	Sinalizador Audiovisual Endereçável - Tensão de Operação 20 à 30Vcc (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	15,00	3.711,00	0,04	97,21	C
97885-SINAPI-12 /2025	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	3.614,76	0,04	97,25	C
101564-SINAPI-12 /2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	50,00	3.567,50	0,04	97,29	C
34707-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA	UN	2,00	3.482,84	0,04	97,33	C
95547-SINAPI-12 /2025	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	3.453,84	0,04	97,37	C
SEMSA-0055-I- Cotação-01/2026	PLACA TÁTIL EM AÇO INOX (304) GRAVADA EM BAIXO E ALTO RELEVO (BRAILE) PINTURA AUTOMOTIVA (LETRAS EM AZUL) CANTOS ARREDONDADOS, FIXAÇÃO POR FITA VHB DIMENSÃO 30X8CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS, FIXADA NA PAREDE NA ALTURA ENTRE 120 A 160CM DO PISO ACABADO	UN	30,00	3.416,70	0,04	97,41	C
101909-SINAPI-12 /2025	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	11,00	3.391,85	0,04	97,45	C
88484-SINAPI-12 /2025	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	490,00	3.385,90	0,04	97,48	C
SEMSA-0043-I- Cotação-01/2026	Placa luminosa (sinalização de abandono de local) com indicação de saída (bloco autônomo). Fornecimento e instalação.	UN	33,00	3.371,61	0,04	97,52	C
101622-SINAPI-12 /2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	8,92	3.250,09	0,04	97,56	C
C.P. 4938001410- Composição Própria- 02/2025	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, COM DOBRADIÇA VAI E VEM, 130X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.226,05	0,04	97,60	C
SEMSA-0051-I- Cotação-01/2026	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVO E VISUAIS (ACOMPANHA PLACA TÁTIL EM AÇO ANOX EM RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO") CONFORME NORMA NBR9050. KIT COMPLETO - 01 ALARME RECEPTADOR, 01 ACIONADOR COM BOTOEIRA A PROVA D'ÁGUA, 01 PLACA TÁTIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MODELO REFERÊNCIA TECNOACESSIBILIDADE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3.160,00	0,04	97,63	C
91993-SINAPI-12 /2025	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	3.137,20	0,04	97,67	C
11689-SINAPI-12 /2025	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	2,00	3.069,76	0,03	97,70	C
94473-SINAPI-12 /2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,00	3.067,74	0,03	97,73	C
39139-SINAPI-12 /2025	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	3.784,00	3.065,04	0,03	97,77	C
SEMSA-0009-I- Cotação-01/2026	INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO INOX 900X400MM EM PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO (PCD)	UN	10,00	2.965,50	0,03	97,80	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

99806-SINAPI-12 /2025	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	756,00	2.963,52	0,03	97,84	C
37401-SINAPI-12 /2025	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	39,00	2.902,38	0,03	97,87	C
4813-SINAPI-12 /2025	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	5,76	2.866,87	0,03	97,90	C
C.P. 4938001458- Composição Própria- 02/2025	Tampo para Caixa de passagem de Ferro Fundido 400kN - 90x70 - Energia - Padrão Celesc. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2.786,18	0,03	97,93	C
37590-SINAPI-12 /2025	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	130,00	2.727,40	0,03	97,96	C
89451-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46,50	2.683,05	0,03	97,99	C
AMMOC-0411-I- Cotação-06/2026	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	20,00	2.612,60	0,03	98,02	C
94274-SINAPI-12 /2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,58	2.608,08	0,03	98,05	C
C.P. 4900000411- Composição Própria- 12/2025	Bicicletário em tubo de aço galvanizado pintado a pó (Ø das colunas:2" / Ødos elementos para fixação das bicicletas:1") chumbado em bases de concreto de 20x20x30cm	M	6,00	2.515,62	0,03	98,08	C
95470-SINAPI-12 /2025	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	2.459,04	0,03	98,11	C
C.P.-0014-C- Composição Própria- 12/2025	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA E SANITÁRIA	UN	1,00	2.417,81	0,03	98,13	C
99855-SINAPI-12 /2025	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1 /2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	20,00	2.399,00	0,03	98,16	C
C.P. 4938001503- Composição Própria- 12/2025	Acionador Manual de Alarme de Incêndio Endereçável - Tensão de Operação 20 à 30Vcc (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	15,00	2.387,55	0,03	98,19	C
89707-SINAPI-12 /2025	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	2.383,06	0,03	98,21	C
C.P. 4938002242- Composição Própria- 12/2025	GRADIL METÁLICO, COMPOSTO POR POSTES RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRÃO EURO CERCA, COR VERDE MUSGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,54	2.364,08	0,03	98,24	C
11124-ORSE-11 /2025	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01	un	1,00	2.325,73	0,03	98,27	C
SEMSA-0031-I- Cotação-01/2026	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM	UN	40,00	2.322,80	0,03	98,29	C
C.P. 4938002365- Composição Própria- 12/2025	JUNÇÃO TELECÔSPICA 50X50 PARA ELETROCALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	60,00	2.314,20	0,03	98,32	C
92760-SINAPI-12 /2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,99	2.298,07	0,03	98,35	C
SEMSA-0017-I- Cotação-01/2026	Filtro Agua de Chuva - VF1	UN	1,00	2.238,62	0,03	98,37	C
86878-SINAPI-12 /2025	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	2.223,60	0,02	98,40	C
AMV-ELE-0380-C- Composição Própria- 12/2025	AMV-7069 INSTALAÇÃO DE BALIZADORES DE PISO REF. SINAPI 93145	UN	6,00	2.207,04	0,02	98,42	C
104176-SINAPI-12 /2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	2.162,86	0,02	98,44	C
98689-SINAPI-12 /2025	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09 /2020	M	13,50	2.150,01	0,02	98,47	C
91171-SINAPI-12 /2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	103,50	2.141,42	0,02	98,49	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

98525-SINAPI-12 /2025	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.281,42	2.121,72	0,02	98,52	C
C.P. 4938000363-Composição Própria-06/2025	Janela galvanizada / alumínio com veneziana 60x40cm para subestação - fornecimento e instalação	un	6,00	2.116,98	0,02	98,54	C
C.P. 4938001343-Composição Própria-12/2025	LAVATÓRIO DE MÃOS EM AÇO INOX 304 COM ACIONAMENTO POR PEDAL	UN	1,00	2.097,70	0,02	98,56	C
86937-SINAPI-12 /2025	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	2.057,44	0,02	98,59	C
101915-SINAPI-12 /2025	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	2.010,00	0,02	98,61	C
93382-SINAPI-12 /2025	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	50,18	1.975,08	0,02	98,63	C
92604-SINAPI-12 /2025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2,00	1.955,70	0,02	98,65	C
102492-SINAPI-12 /2025	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	53,80	1.917,43	0,02	98,67	C
C.P. 4938002350-Composição Própria-12/2025	DISPOSITIVO SONORO PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULO INSTALADO COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	1.914,29	0,02	98,70	C
96978-SINAPI-12 /2025	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	18,00	1.863,18	0,02	98,72	C
SEMSA-0016-I-Cotação-01/2026	Pressurizador Schneider SP-22 C 1 cv Monofásico	UN	1,00	1.842,53	0,02	98,74	C
C.P. 4938001511-Composição Própria-12/2025	Central de Alarme de Incêndio Endereçável para até 125 endereços Tensão de Operação 24Vcc - Alimentação 220Vca (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	1.793,14	0,02	98,76	C
97670-SINAPI-12 /2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	1.788,00	0,02	98,78	C
100751-SINAPI-12 /2025	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	31,05	1.764,57	0,02	98,80	C
FNDE-0145-C-Composição Própria-05/2025	FNDE 145 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO (M2)	M2	2,00	1.746,10	0,02	98,82	C
89511-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,30	1.711,58	0,02	98,84	C
34713-SINAPI-12 /2025	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,78	1.625,25	0,02	98,85	C
89748-SINAPI-12 /2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	1.565,76	0,02	98,87	C
COTP-01-0055-C-Composição Própria-12/2025	Cabo Coaxial 80% FLEX 4MM + 2X26 AWG Malha Bipolar 100 Metros (para Câmeras) - Fornecimento e instalação.	M	850,50	1.564,92	0,02	98,89	C
SEMSA-0029-I-Cotação-01/2026	SUPORTE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100	UN	150,00	1.551,00	0,02	98,91	C
86877-SINAPI-12 /2025	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	1.549,98	0,02	98,92	C
89711-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,60	1.525,55	0,02	98,94	C
10848-SINAPI-12 /2025	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.500,64	0,02	98,96	C
89591-SINAPI-12 /2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9,00	1.482,12	0,02	98,98	C
39342-SINAPI-12 /2025	CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"	UN	82,00	1.472,72	0,02	98,99	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

6136-SINAPI-12 /2025	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	6,00	1.458,06	0,02	99,01	C
4948-SINAPI-12 /2025	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3 /4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,71	1.454,18	0,02	99,02	C
89629-SINAPI-12 /2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	1.426,04	0,02	99,04	C
93012-SINAPI-12 /2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	1.396,80	0,02	99,06	C
89448-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	68,70	1.386,37	0,02	99,07	C
92028-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	1.356,30	0,02	99,09	C
4273-SINAPI-12 /2025	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	3,00	1.335,57	0,01	99,10	C
99260-SINAPI-12 /2025	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	1.329,94	0,01	99,12	C
94794-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	1.325,76	0,01	99,13	C
89713-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,30	1.318,32	0,01	99,15	C
96985-SINAPI-12 /2025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	1.286,74	0,01	99,16	C
102608-SINAPI-12 /2025	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.250,58	0,01	99,17	C
97598-SINAPI-12 /2025	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	1.224,73	0,01	99,19	C
89358-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	1.214,00	0,01	99,20	C
39028-SINAPI-12 /2025	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	108,00	1.210,68	0,01	99,22	C
37400-SINAPI-12 /2025	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	16,00	1.190,72	0,01	99,23	C
SEMSA-0047-I-Cotação-01/2026	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED 02 FARÓIS DE LED 55W COM BATERIA 3000 lm	UN	3,00	1.185,48	0,01	99,24	C
97637-SINAPI-12 /2025	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	256,30	1.140,54	0,01	99,26	C
SEMSA-0057-I-Cotação-01/2026	VASO PARA PLANTA DE GRANDE PORTE, MIN 60 CM DE ALTURA, EM CONCRETO	UN	5,00	1.130,55	0,01	99,27	C
92642-SINAPI-12 /2025	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1 /2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.117,12	0,01	99,28	C
102513-SINAPI-12 /2025	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05 /2021	M2	15,78	1.112,33	0,01	99,29	C
SEMSA-0023-C-Composição Própria-12/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	1,74	1.105,60	0,01	99,31	C
C.P. 4938001469-Composição Própria-12/2025	Fita de Alumínio 70mm² (7/8"x1/8") sem furos - Fornecimento e Instalação	M	92,00	1.097,56	0,01	99,32	C
7583-SINAPI-12 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2.100,00	1.071,00	0,01	99,33	C
86882-SINAPI-12 /2025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	1.058,68	0,01	99,34	C
SEMSA-0052-I-Cotação-01/2026	TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL OU PRETO - SÍMBOLO BRANCO - INCLUSO COLA DE CONTATO PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MODELO REFERÊNCIA TB- 42, TOTAL ACESSIBILIDADE OU SUPERIOR	M2	2,00	1.056,84	0,01	99,35	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

101537-SINAPI-12 /2025	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	7,00	1.035,37	0,01	99,37	C
94492-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	1.016,28	0,01	99,38	C
11253-SINAPI-12 /2025	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	4,00	1.016,08	0,01	99,39	C
89590-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	1.011,72	0,01	99,40	C
100849-SINAPI-12 /2025	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	1.006,40	0,01	99,41	C
89447-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	74,50	990,11	0,01	99,42	C
2003316-SICRO-10 /2025	Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45	un	7,00	978,74	0,01	99,43	C
97599-SINAPI-12 /2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	34,00	956,42	0,01	99,44	C
104173-SINAPI-12 /2025	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00	946,71	0,01	99,45	C
2483-SINAPI-12 /2025	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	192,00	921,60	0,01	99,46	C
SEMSA-0037-I-Cotação-01/2026	PARAFUSO PHILLIPS 4,2X32- PACOTE COM 10 PEÇAS	UN	80,00	916,00	0,01	99,47	C
2374-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	2,00	914,38	0,01	99,48	C
92377-SINAPI-12 /2025	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	896,00	0,01	99,50	C
89513-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	888,51	0,01	99,51	C
99624-SINAPI-12 /2025	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1 /2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	886,00	0,01	99,52	C
98510-SINAPI-12 /2025	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	8,00	867,76	0,01	99,52	C
92027-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	858,48	0,01	99,53	C
89366-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	847,78	0,01	99,54	C
SEMSA-0053-I-Cotação-01/2026	PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRÍLICO COM CHIP INTEGRADO DE ORIENTAÇÃO SONORA, 30X20CM, INSCRIÇÃO SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL, SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL, FIXADA NA PAREDE, NA ALTURA ENTRE 120 A 160CM DO PISO ACABADO. COM SÍMBOLOS INTERNACIONAIS DE FEMININO E MASCULINO. REF: CÓD. 20 TECH TALK NFC - TOTAL ACESSIBILIDADE, OU SUPERIOR	UN	10,00	829,60	0,01	99,55	C
89785-SINAPI-12 /2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	819,26	0,01	99,56	C
106503-SINAPI-12 /2025	CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	80,00	777,60	0,01	99,57	C
94496-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	776,23	0,01	99,58	C
91987-SINAPI-12 /2025	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	758,30	0,01	99,59	C
11950-SINAPI-12 /2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3.015,00	753,75	0,01	99,60	C
88431-SINAPI-12 /2025	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03 /2024	M2	22,52	729,42	0,01	99,60	C
SEMSA-0044-I-Cotação-01/2026	Placa luminosa (sinalização de rota de fuga) com indicação de saída (bloco autônomo). Fornecimento e instalação.	UN	8,00	705,76	0,01	99,61	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

20111-SINAPI-12 /2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	54,00	678,78	0,01	99,62	C
93008-SINAPI-12 /2025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,00	674,44	0,01	99,63	C
90373-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	673,40	0,01	99,64	C
101162-SINAPI-12 /2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,80	670,88	0,01	99,64	C
100562-SINAPI-12 /2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	650,70	0,01	99,65	C
39997-SINAPI-12 /2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1.400,00	644,00	0,01	99,66	C
86911-SINAPI-12 /2025	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	627,56	0,01	99,66	C
93654-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	42,00	626,64	0,01	99,67	C
104326-SINAPI-12 /2025	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	599,97	0,01	99,68	C
SEMSA-0026-I-Cotação-01/2026	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 CHAPA 18USG NA COR BRANCA	UN	64,00	597,12	0,01	99,69	C
SEMSA-0038-I-Cotação-01/2026	BUCHA DE FIXAÇÃO 6 MM- PACOTE COM 10 PEÇAS	UN	80,00	596,00	0,01	99,69	C
92896-SINAPI-12 /2025	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	553,58	0,01	99,70	C
SEMSA-0040-I-Cotação-01/2026	PAINEL DE FECHAMENTO 1U	UN	20,00	553,00	0,01	99,70	C
100860-SINAPI-12 /2025	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	544,40	0,01	99,71	C
C.P. 4938000715-Composição Própria-12/2025	FEFLETOR/HOLOFOTE DE USO EXTERNO DE LED 25W DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	536,15	0,01	99,72	C
104658-SINAPI-12 /2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	2,81	525,30	0,01	99,72	C
104175-SINAPI-12 /2025	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	525,27	0,01	99,73	C
86884-SINAPI-12 /2025	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	515,55	0,01	99,73	C
98102-SINAPI-12 /2025	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	509,76	0,01	99,74	C
89450-SINAPI-12 /2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,20	505,66	0,01	99,75	C
863-SINAPI-12/2025	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	505,20	0,01	99,75	C
39443-SINAPI-12 /2025	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1.400,00	504,00	0,01	99,76	C
82-SINAPI-12/2025	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00	495,54	0,01	99,76	C
93655-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	489,30	0,01	99,77	C
89985-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	475,44	0,01	99,77	C
106-SINAPI-12/2025	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	470,82	0,01	99,78	C
91985-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	469,20	0,01	99,78	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

SEMSA-0059-I-Cotação-01/2026	Placa vinil autoadesiva contendo o símbolo SIA - símbolos internacionais de feminino e masculino 15x15cm, fixada na folha a porta, na altura entre 120cm a 160cm do piso acabado. Ref: Cód. 30 Total Acessibilidade, ou superior.	UN	10,00	445,10	0,01	99,79	C
SPU-0292-I-Cotação-01/2026	MESA RETRÁTIL ALUMINIO 450X400X40 MM PADRÃO CELESC	UN	1,00	430,63	0,00	99,79	C
102501-SINAPI-12/2025	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,00	426,48	0,00	99,80	C
20972-SINAPI-12/2025	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	4,00	417,52	0,00	99,80	C
104343-SINAPI-12/2025	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	406,26	0,00	99,81	C
89811-SINAPI-12/2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	404,88	0,00	99,81	C
SEMSA-0014-I-Cotação-01/2026	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO 38 MM PARA VASO SANITÁRIO	UN	16,00	391,68	0,00	99,82	C
94499-SINAPI-12/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	381,88	0,00	99,82	C
SEMSA-0028-I-Cotação-01/2026	SUPORTE CURTO PARA PERFILADO 38X38	UN	135,00	380,70	0,00	99,83	C
C.P. 4938002367-Composição Própria-12/2025	JUNÇÃO TELECÓSPICA 100X100 PARA ELETROCALHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	374,30	0,00	99,83	C
39471-SINAPI-12/2025	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	363,33	0,00	99,83	C
98111-SINAPI-12/2025	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	359,25	0,00	99,84	C
SEMSA-0041-I-Cotação-01/2026	BANDEJA FIXA CENTRAL 2U 500 MM	UN	2,00	356,34	0,00	99,84	C
COT-01-0414-I-Cotação-07/2025	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	65,00	351,00	0,00	99,85	C
89571-SINAPI-12/2025	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	350,28	0,00	99,85	C
10903-SINAPI-12/2025	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	4,00	345,16	0,00	99,85	C
103972-SINAPI-12/2025	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	336,78	0,00	99,86	C
97667-SINAPI-12/2025	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	334,80	0,00	99,86	C
89825-SINAPI-12/2025	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	329,40	0,00	99,86	C
89803-SINAPI-12/2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	322,98	0,00	99,87	C
SEMSA-0036-I-Cotação-01/2026	FITA PARA ETIQUETADORA	UN	4,00	318,04	0,00	99,87	C
105205-SINAPI-12/2025	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	315,49	0,00	99,88	C
95818-SINAPI-12/2025	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	314,56	0,00	99,88	C
103946-SINAPI-12/2025	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	15,45	313,33	0,00	99,88	C
10905-SINAPI-12/2025	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	4,00	306,20	0,00	99,89	C
89708-SINAPI-12/2025	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	289,70	0,00	99,89	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

94713-SINAPI-12 /2025	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1 /2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	285,83	0,00	99,89	C
C.P. 4938003110- Composição Própria- 11/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 200X200MM E5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	274,89	0,00	99,89	C
C.P. 4938002366- Composição Própria- 12/2025	JUNÇÃO TELECÓSPICA 100X50 PARA ELETROCALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	272,24	0,00	99,90	C
95634-SINAPI-12 /2025	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	271,03	0,00	99,90	C
98520-SINAPI-12 /2025	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	36,00	263,88	0,00	99,90	C
89505-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	263,35	0,00	99,91	C
89728-SINAPI-12 /2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	245,70	0,00	99,91	C
94495-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	244,17	0,00	99,91	C
89569-SINAPI-12 /2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	233,10	0,00	99,92	C
90105-SINAPI-12 /2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	17,82	223,11	0,00	99,92	C
SEMSA-0045-I- Cotação-01/2026	PLACA PVC 2MM COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL VINIL APLICADO, PARA PLANO DE EMERGÊNCIA, TAMANHO A3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	222,30	0,00	99,92	C
PMBV-0310-C- Composição Própria- 12/2025	FLANGE PARA ELETROCALHA PERFURADA, 100 X 50 MM (L X A) - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	22,00	210,76	0,00	99,92	C
89834-SINAPI-12 /2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	210,69	0,00	99,92	C
11655-SINAPI-12 /2025	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	191,61	0,00	99,93	C
103039-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	188,64	0,00	99,93	C
43952-SINAPI-12 /2025	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	14,00	183,12	0,00	99,93	C
SEMSA-0042-I- Cotação-01/2026	Placa de sinalização do número do pavimento - fornecimento e instalação	UN	15,00	181,35	0,00	99,93	C
SEMSA-0027-I- Cotação-01/2026	FLANGE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA EM QUADRO METÁLICO, DIMENSÃO 150X50MM	UN	22,00	178,42	0,00	99,94	C
86916-SINAPI-12 /2025	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	171,96	0,00	99,94	C
C.P. 4938001507- Composição Própria- 12/2025	Grampo Metálico Tipo Olhal para Haste de Aterramento 5/8" - Condutor 50mm²	UN	16,00	165,12	0,00	99,94	C
89557-SINAPI-12 /2025	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	160,00	0,00	99,94	C
44336-SINAPI-12 /2025	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	UN	42,00	159,60	0,00	99,94	C
89613-SINAPI-12 /2025	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	157,64	0,00	99,94	C
20043-SINAPI-12 /2025	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00	157,08	0,00	99,95	C
89630-SINAPI-12 /2025	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	155,28	0,00	99,95	C
89509-SINAPI-12 /2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,80	150,58	0,00	99,95	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

100727-SINAPI-12 /2025	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01 /2020_PE	M2	4,00	150,28	0,00	99,95	C
SEMSA-0035-I-Cotação-01/2026	RÉGUA TOMADAS COM 8 X 2P + T PADRÃO 19', EM AÇO /TERMOPLÁSTICO ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, PRETO	UN	1,00	150,10	0,00	99,95	C
89829-SINAPI-12 /2025	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	141,45	0,00	99,95	C
94707-SINAPI-12 /2025	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	141,08	0,00	99,96	C
C.P. 4938001468-Composição Própria-06/2025	Conector Cunha 2CA / 2CAA AWG. Fornecimento e Instalação.	UN	8,00	137,36	0,00	99,96	C
89778-SINAPI-12 /2025	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	126,40	0,00	99,96	C
1563-SINAPI-12 /2025	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	5,00	125,20	0,00	99,96	C
44036-SINAPI-12 /2025	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	6,00	120,48	0,00	99,96	C
89809-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	117,18	0,00	99,96	C
104348-SINAPI-12 /2025	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	114,48	0,00	99,96	C
100729-SINAPI-12 /2025	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,00	113,68	0,00	99,97	C
92032-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	110,84	0,00	99,97	C
102109-SINAPI-12 /2025	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	109,39	0,00	99,97	C
93671-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	103,20	0,00	99,97	C
89515-SINAPI-12 /2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	102,36	0,00	99,97	C
11962-SINAPI-12 /2025	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	300,00	102,00	0,00	99,97	C
89549-SINAPI-12 /2025	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	95,96	0,00	99,97	C
89573-SINAPI-12 /2025	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06 /2022	UN	1,00	95,48	0,00	99,97	C
SEMSA-0039-I-Cotação-01/2026	BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM- EMBALAGEM COM 50 PEÇAS	UN	6,00	92,82	0,00	99,97	C
AMMOC-0842-I-Cotação-11/2025	FITA ISOLANTE DUPLAFACE 3M USO PROFISSIONAL 19MM X 20M PRETA	M2	3,00	85,86	0,00	99,98	C
89611-SINAPI-12 /2025	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	83,62	0,00	99,98	C
103948-SINAPI-12 /2025	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	82,67	0,00	99,98	C
94491-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	82,42	0,00	99,98	C
93657-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	81,52	0,00	99,98	C
6140-SINAPI-12 /2025	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	16,00	81,44	0,00	99,98	C
SEMSA-0074-I-Cotação-01/2026	PLACA SINALIZADORA (REDONDA) PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS AUTO COLANTE, DENTRO DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIRO	UN	11,00	81,18	0,00	99,98	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

86879-SINAPI-12 /2025	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	78,24	0,00	99,98	C
89744-SINAPI-12 /2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	74,28	0,00	99,98	C
34709-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,00	73,87	0,00	99,98	C
SEMED-0513-I-Cotação-11/2025	PLACA PVC 20X20 CM, PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE E ABRIGO DE MANGUEIRA.	UN	4,00	69,64	0,00	99,98	C
SEMSA-0020-I-Cotação-01/2026	ORGANIZADOR DE CABOS COM VELCRO EM ROLO 3M DUPLA FACE	UN	3,00	66,60	0,00	99,99	C
91956-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	66,13	0,00	99,99	C
C.P. 4938001467-Composição Própria-02/2025	Conector Cunha 2CA/35mm². Fornecimento e instalação.	UN	4,00	65,68	0,00	99,99	C
101554-SINAPI-12 /2025	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	3,00	63,81	0,00	99,99	C
3660-SINAPI-12 /2025	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	60,54	0,00	99,99	C
94490-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,31	0,00	99,99	C
34616-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,00	60,30	0,00	99,99	C
104354-SINAPI-12 /2025	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	60,01	0,00	99,99	C
89553-SINAPI-12 /2025	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	57,47	0,00	99,99	C
SEMSA-0011-I-Cotação-01/2026	Cruzeta soldável 25mm pvc	UN	2,00	57,42	0,00	99,99	C
43967-SINAPI-12 /2025	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (125 X100 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	4,00	55,80	0,00	99,99	C
20971-SINAPI-12 /2025	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	4,00	55,64	0,00	99,99	C
44028-SINAPI-12 /2025	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	2,00	54,70	0,00	99,99	C
104344-SINAPI-12 /2025	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	54,14	0,00	99,99	C
SEMSA-0019-I-Cotação-01/2026	FLANGE DE ACABAMENTO PARA PERFILADO PINTADA COM TINTA EPOXY NA COR BRANCA 38X38 CHAPA 18USG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	51,84	0,00	99,99	C
91953-SINAPI-12 /2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	48,42	0,00	100,00	C
89385-SINAPI-12 /2025	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	42,60	0,00	100,00	C
94489-SINAPI-12 /2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	41,16	0,00	100,00	C
89802-SINAPI-12 /2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	40,23	0,00	100,00	C
89810-SINAPI-12 /2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	40,10	0,00	100,00	C
93656-SINAPI-12 /2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	35,82	0,00	100,00	C
12327-SINAPI-12 /2025	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	33,60	0,00	100,00	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

89784-SINAPI-12/2025	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,70	0,00	100,00	C
89733-SINAPI-12/2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,12	0,00	100,00	C
103993-SINAPI-12/2025	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	28,72	0,00	100,00	C
39141-SINAPI-12/2025	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	24,00	25,92	0,00	100,00	C
411-SINAPI-12/2025	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	100,00	25,00	0,00	100,00	C
3659-SINAPI-12/2025	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	23,42	0,00	100,00	C
1413-SINAPI-12/2025	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	21,22	0,00	100,00	C
89530-SINAPI-12/2025	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,36	0,00	100,00	C
43920-SINAPI-12/2025	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	1,00	19,76	0,00	100,00	C
89622-SINAPI-12/2025	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,22	0,00	100,00	C
101548-SINAPI-12/2025	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	9,44	0,00	100,00	C
3538-SINAPI-12/2025	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	6,31	0,00	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.



Documento assinado digitalmente

JOSE MAURICIO KOSTETZER

Data: 17/08/2026 08:38:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE MAURICIO KOSTETZER
0762609