



Nr ART (CREA): A PREENCHER	BDIs aplicados: 24.430000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC	Data: 27-02-26	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 9085 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM TELHEIRO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AROLDO SCHULZ E O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		
SINAPI-01/2026 Cotação-04/2025 Cotação-08/2025		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 37.027,91				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO 177,80M2						22.465,17		
1.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	177,80	0,75	24,43	0,93	165,35		99811-SINAPI-01/2026
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	177,80	4,57	24,43	5,69	1.011,68		97647-SINAPI-01/2026
1.3	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	34,80	6,02	24,43	7,49	260,65		104803-SINAPI-01/2026
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,09	70,94	24,43	88,27	184,48		97622-SINAPI-01/2026
1.5	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	475,37	9,12	24,43	11,35	5.395,45		43692-SINAPI-01/2026
1.6	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA	KG	475,37	3,45	24,43	4,29	2.039,34		481625000010-Cotação-04/2025
1.7	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	200,00	2,21	24,43	2,75	550,00		42408-SINAPI-01/2026
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	30,62	45,40	24,43	56,49	1.729,72		98554-SINAPI-01/2026
1.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,80	50,30	24,43	62,59	11.128,50		94210-SINAPI-01/2026
2	INSTALAÇÃO PLUVIAL						14.562,74		
2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,80	159,37	24,43	198,30	6.900,84		94229-SINAPI-01/2026
2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,00	48,43	24,43	60,26	3.736,12		94231-SINAPI-01/2026
2.3	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	M	32,00	43,83	24,43	54,54	1.745,28		12623-SINAPI-01/2026
2.4	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	32,00	10,45	24,43	13,00	416,00		91175-SINAPI-01/2026
2.5	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M³	11,47	112,05	24,43	139,42	1.599,15		481925003797-Cotação-08/2025
2.6	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	177,80	0,75	24,43	0,93	165,35		99811-SINAPI-01/2026

Total Geral	37.027,91	
-------------	-----------	--

Assinatura



Documento assinado digitalmente

JOSE MAURICIO KOSTETZER

Data: 02/03/2026 09:05:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE MAURICIO KOSTETZER

Engenheiro(a) Civil

CREA 0762609

ART: A PREENCHER