



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº SICONV

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Prefeitura Municipal de Ipirá/Ba

Pavimentação em ruas no município de Ipirá/Ba

LOCALIDADE SINAPI
SALVADOR

DATA BASE
02-24 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação em ruas no município de Ipirá/Ba

MUNICÍPIO / UF
Ipirá/Ba

BDI 1
24,03%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

FILTRO

↓

	LOTE	LOTE	Pavimentação em ruas no município de Ipirá/Ba								7.179.672,33	
	Meta	Meta	1.	Pavimentação em Paralelepípedo e Capeamento Asfáltico em vias da Sede do Município					-			7.179.672,33
	Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Preliminares					-	2.717,94
	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	365,23	BDI 1	452,99	2.717,94
	Nível 2	Nível 2	1.2.			Administração de Obra					-	88.900,40
	Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	8,00	8.959,57	BDI 1	11.112,55	88.900,40
	Nível 2	Nível 2	1.3.			Pavimentação em Paralelepípedo					-	2.308.604,64
	Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	005	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	14.869,34	0,35	BDI 1	0,43	6.393,82
	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	14.869,34	2,94	BDI 1	3,65	54.273,09
	Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.446,12	39,64	BDI 1	49,17	218.615,72
	Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	14.869,34	92,71	BDI 1	114,99	1.709.825,41
	Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.927,00	6,71	BDI 1	8,32	16.032,64
	Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57.810,00	2,08	BDI 1	2,58	149.149,80
	Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	148.379,00	0,84	BDI 1	1,04	154.314,16
	Nível 2	Nível 2	1.4.			Calçadas e acessibilidade					-	524.510,52
	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	317,00	840,63	BDI 1	1.042,63	330.513,71
	Serviço	Serviço	1.4.2.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntad o, exclusive regularização de base	m2	1.029,27	151,96	BDI 1	188,48	193.996,81
	Nível 2	Nível 2	1.5.			Sinalização Viária					-	35.272,30
	Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	002	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 1 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	16,00	574,83	BDI 1	712,96	11.407,36
	Serviço	Serviço	1.5.2.	Composição	003	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA REDONDA	UN	34,00	565,92	BDI 1	701,91	23.864,94

F	Nível 2	Nível 2	1.6.			Serviços Complementares					-	9.813,76
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	14.869,34	0,53	BDI 1	0,66	9.813,76
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			Caapeamento Asfáltico					-	4.087.771,95
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4.793,16	0,70	BDI 1	0,87	4.170,05
F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	39.606,88	2,06	BDI 1	2,56	101.393,61
F	Serviço	Serviço	1.7.3.	ORSE	2593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	39.606,88	1,58	BDI 1	1,96	77.629,48
F	Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	328,96	1,42	BDI 1	1,76	578,97
F	Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.077,88	1.462,64	BDI 1	1.814,11	3.769.502,89
F	Serviço	Serviço	1.7.6.	SICRO	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	m³xkm	203.783,26	0,53	BDI 1	0,66	134.496,95
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			Sinalização Horizontal e Vertical					-	122.080,82
F	Serviço	Serviço	1.8.1.	ORSE	11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	1.917,30	30,57	BDI 1	37,92	72.704,02
F	Serviço	Serviço	1.8.2.	Composição	002	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 1 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	22,00	574,83	BDI 1	712,96	15.685,12
F	Serviço	Serviço	1.8.3.	Composição	003	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA REDONDA	UN	48,00	565,92	BDI 1	701,91	33.691,68

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Ressalta-se, para os devidos fins, que as demolições necessárias (se houver) serão por conta da prefeitura.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipirá/Ba

Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: TACILA DE SOUSA LOPES

CREA/CAU: 3000094940BA

ART/RRT: BA20261484087


Tacila de Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA: 3000094940BA