



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE



OBJETO:	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA	VALOR TOTAL DO OBJETO:	R\$ 580.835,58	DATA BASE:	SINAPI, SICRO e ORSE 04/2023
----------------	---	-------------------------------	----------------	-------------------	------------------------------

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL	% INDIVIDUAL	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1.4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M²	2127,96	R\$ 197.091,66	33,93%	33,93%	A
1.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4035,56	R\$ 95.239,22	16,40%	50,33%	A
1.1.1.5	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	980,00	R\$ 62.798,40	10,81%	61,14%	A
1.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2127,96	R\$ 50.219,86	8,65%	69,79%	A
1.2.2.1	Demolição de concreto simples	m³	65,08	R\$ 31.267,04	5,38%	75,17%	A
1.1.1.6	Locação de serviços de pavimentação	m2	8.939,82	R\$ 29.890,00	5,15%	80,32%	B
1.1.1.8	Locação de serviços de pavimentação	m2	8939,82	R\$ 16.002,28	2,76%	83,07%	B
1.1.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	980,00	R\$ 15.503,60	2,67%	85,74%	B
1.1.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	8939,82	R\$ 14.840,10	2,55%	88,30%	B
1.1.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	50,00	R\$ 11.030,00	1,90%	90,19%	B
1.2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	m³xkm	2909,45	R\$ 8.873,82	1,53%	91,72%	B
1.4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	m²	2127,96	R\$ 7.277,62	1,25%	92,98%	B
1.2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	581,89	R\$ 6.133,12	1,06%	94,03%	B
1.3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	m³xkm	1968,35	R\$ 6.003,47	1,03%	95,06%	C
1.3.2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	393,67	R\$ 4.149,28	0,71%	95,78%	C
1.1.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_ 07/2020	M3	204,56	R\$ 3.935,73	0,68%	96,46%	C
1.4.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	2127,96	R\$ 3.809,05	0,66%	97,11%	C
1.4.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M³	3	R\$ 3.055,26	0,53%	97,64%	C
1.4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	50,00	R\$ 2.957,00	0,51%	98,15%	C
1.1.1.10	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - SOLOS	UN	8,00	R\$ 3.529,08	0,61%	98,76%	C
1.1.1.9	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - SOLOS	UN	8	R\$ 2.915,28	0,50%	99,26%	C
1.1.1.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 11/2019	M2	8939,82	R\$ 1.519,77	0,26%	99,52%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE



OBJETO:	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA	VALOR TOTAL DO OBJETO:	R\$ 580.835,58	DATA BASE:	SINAPI, SICRO e ORSE 04/2023
---------	---	------------------------	----------------	------------	------------------------------

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL	% INDIVIDUAL	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1.4.3.1	Demolição de concreto simples	M³	3,00	R\$ 1.441,32	0,25%	99,77%	C
1.2.1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	4035,56	R\$ 686,05	0,12%	99,89%	C
1.3.1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	2127,96	R\$ 361,75	0,06%	99,95%	C
1.4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	60	R\$ 183,00	0,03%	99,98%	C
1.4.3.2	Coleta e carga manuais de entulho	M³	6,00	R\$ 122,82	0,02%	100,00%	C

Santo Estêvão, Bahia, 10 de junho de 2024


Leandro Resende de Araújo
Engenheiro Civil - CREA-BA 051299203-7
Responsável de Fiscalização