

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO ESTADO DA BAHIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL								
TÍTULO DO PROJETO: REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA							BDI ADOTADO	
MUNICÍPIO: SANTO ESTÊVÃO			DATABASE: SINAPI, SICRO e ORSE 04/2023			OPÇÃO: NÃO DESONERADO		24,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇ. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA			TOTAL DO ORÇAMENTO:				RS 580.835,58
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO							161.964,24
1.1.1	TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO							RS 161.964,24
1.1.1.1	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	8.939,82	RS 1,34	RS 1,66	RS 14.840,10
1.1.1.2	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	204,56	RS 15,52	RS 19,24	RS 3.935,73
1.1.1.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,00	RS 177,90	RS 220,60	RS 11.030,00
1.1.1.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	980,00	RS 12,76	RS 15,82	RS 15.503,60
1.1.1.5	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	980,00	RS 51,68	RS 64,08	RS 62.798,40
1.1.1.6	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	9.800,00	RS 2,46	RS 3,05	RS 29.890,00
1.1.1.7	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	8.939,82	RS 0,14	RS 0,17	RS 1.519,77
1.1.1.8	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	8.939,82	RS 1,44	RS 1,79	RS 16.002,28
1.1.1.9	COMPOSIÇÃO	002	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - SOLOS	UN	12,00	RS 195,92	RS 242,94	RS 2.915,28
1.1.1.10	COMPOSIÇÃO	003	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) - SOLOS	UN	12,00	RS 237,17	RS 294,09	RS 3.529,08
1.2	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PASSOS FERREIRA			TOTAL				RS 142.199,25
1.2.1	DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO							RS 95.925,27
1.2.1.1	COMPOSIÇÃO	001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4035,56	RS 19,03	RS 23,60	RS 95.239,22
1.2.1.3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	4035,56	RS 0,14	RS 0,17	RS 686,05
1.2.2	DEMOLIÇÃO DO PASSEIO DE CONCRETO							RS 31.267,04
1.2.2.1	SICRO 3	1600463	Demolição de concreto simples	m³	65,08	RS 387,45	RS 480,44	RS 31.267,04
1.2.3	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO							RS 15.006,94
1.2.3.1	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	581,89	RS 8,50	RS 10,54	RS 6.133,12
1.2.3.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	2909,45	RS 2,46	RS 3,05	RS 8.873,82
1.3	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARBOSA			TOTAL				60.734,36
1.3.1	DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO							RS 50.581,61
1.3.1.1	COMPOSIÇÃO	001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2127,96	19,03	RS 23,60	RS 50.219,86
1.3.1.3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	2127,96	00,14	RS 0,17	RS 361,75
1.3.2	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO							RS 10.152,75
1.3.2.1	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	393,67	08,50	RS 10,54	RS 4.149,28
1.3.2.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1968,35	02,46	RS 3,05	RS 6.003,47
1.4	PAVIMENTAÇÃO POR BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA BARBOSA			TOTAL				215.937,73
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							RS 11.086,67
1.4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.127,96	RS 2,76	RS 3,42	RS 7.277,62
1.4.1.2	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.127,96	RS 1,44	RS 1,79	RS 3.809,05
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO							RS 200.048,66
1.4.2.1	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.127,96	RS 74,69	RS 92,62	RS 197.091,66
1.4.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,00	RS 47,69	RS 59,14	RS 2.957,00
1.4.3	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS							RS 4.802,40
1.4.3.1	SICRO3	1600436	Demolição de concreto simples	M³	3,00	RS 387,45	RS 480,44	RS 1.441,32
1.4.3.2	ORSE	0026	Coleta e carga manuais de entulho	M³	6,00	RS 16,51	RS 20,47	RS 122,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO ESTADO DA BAHIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL									
TÍTULO DO PROJETO: REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA								BDI ADOTADO	
MUNICÍPIO: SANTO ESTÊVÃO			DATABASE: SINAPI, SICRO e ORSE 04/2023			OPÇÃO: NÃO DESONERADO		24,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇ. UNIT. C/ BDI	TOTAL	
1.4.3.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	60,00	R\$ 2,46	R\$ 3,05	R\$ 183,00	
1.4.3.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M²	3,00	R\$ 821,31	R\$ 1.018,42	R\$ 3.055,26	
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)								580.835,58	
Santo Estêvão, Bahia, 10 de junho de 2024  _____ Leandro Resende de Araújo Engenheiro Civil - CREA-BA 051299203-7 Responsável de Fiscalização									