



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:
 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 –LOCALIDADE:
 SANTO ESTEVÃO/BA

04 –DATA: 21/05/2026
05 - BANCOS: SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia
06 - BDI: 22,00%
07 - ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado; embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 228.427,20	4,17%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 128.131,20	2,34%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.680,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 100.296,00	1,83%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 134.883,36	2,46%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	4,50	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 2.473,69	0,05%
2.2	LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	6.755,28	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 122.338,12	2,23%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	304,00	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 3.866,88	0,07%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	1.976,01	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 6.204,67	0,11%
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 4.236.533,07	77,31%
3.1	LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	26.507,81	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 57.521,94	1,05%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	26.507,81	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 109.212,17	1,99%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10.985,26	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 599.685,34	10,94%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	26.507,81	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 3.437.002,64	62,72%
3.5	LLES 1589	Próprio	REFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	197,43	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 33.110,98	0,60%
4			PASSEIO					R\$ 634.968,33	11,59%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	404,64	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 44.461,84	0,81%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	208,65	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 260.768,68	4,76%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1.018,55	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 31.065,77	0,57%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1.018,55	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 208.486,99	3,80%
4.5	LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024	m²	514,08	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 90.185,05	1,65%
5			SINALIZAÇÃO					R\$ 38.021,16	0,69%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	36,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 12.680,28	0,23%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	36,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 23.352,48	0,43%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	12,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 1.988,40	0,04%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 33.829,01	0,62%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	33.165,70	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 33.829,01	0,62%
7			URBANIZAÇÃO					R\$ 173.254,10	3,16%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3.426,81	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ 78.439,68	1,43%
7.2	LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	342,68	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ 81.136,34	1,48%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	104,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ 13.678,08	0,25%

Total sem BDI: R\$ 4.492.156,58
 Total do BDI: R\$ 987.759,65
TOTAL GERAL: R\$ 5.479.916,23

SANTO ESTEVÃO/BA
 Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026
 Data

Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9