

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTÉVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:
 SANTO ESTÉVÃO/BA

04 – DATA:
 21/05/2026

05 – DATA-BASE: SINAPI - 04/2026 - Bahia
06 – BDI: 22,00%
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia

07 – ENCARGOS SOCIAIS:
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	26507,81	R\$ 129,66	R\$ 3.437.002,64	62,72%	62,72%
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	10985,26	R\$ 54,59	R\$ 599.685,34	10,94%	73,66%
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	208,65	R\$ 1.249,79	R\$ 260.768,68	4,76%	78,42%
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1018,55	R\$ 204,69	R\$ 208.486,99	3,80%	82,23%
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	R\$ 177,96	R\$ 128.131,20	2,34%	84,56%
LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	6755,28	R\$ 18,11	R\$ 122.338,12	2,23%	86,80%
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	26507,81	R\$ 4,12	R\$ 109.212,17	1,99%	88,79%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1680,00	R\$ 59,70	R\$ 100.296,00	1,83%	90,62%
LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024	m²	514,08	R\$ 175,43	R\$ 90.185,05	1,65%	92,27%
LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	342,68	R\$ 236,77	R\$ 81.136,34	1,48%	93,75%
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3426,81	R\$ 22,89	R\$ 78.439,68	1,43%	95,18%
LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	26507,81	R\$ 2,17	R\$ 57.521,94	1,05%	96,23%
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	404,64	R\$ 109,88	R\$ 44.461,84	0,81%	97,04%
152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	33165,70	R\$ 1,02	R\$ 33.829,01	0,62%	97,66%
LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	M	197,43	R\$ 167,71	R\$ 33.110,98	0,60%	98,26%
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1018,55	R\$ 30,50	R\$ 31.065,77	0,57%	98,83%
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	36,00	R\$ 648,68	R\$ 23.352,48	0,43%	99,25%
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	104,00	R\$ 131,52	R\$ 13.678,08	0,25%	99,50%
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	36,00	R\$ 352,23	R\$ 12.680,28	0,23%	99,73%
95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1976,01	R\$ 3,14	R\$ 6.204,67	0,11%	99,85%
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	304,00	R\$ 12,72	R\$ 3.866,88	0,07%	99,92%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	4,50	R\$ 549,71	R\$ 2.473,69	0,05%	99,96%
LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	12,00	R\$ 165,70	R\$ 1.988,40	0,04%	100,00%

Total sem BDI	R\$	4.492.156,58
Total do BDI	R\$	987.759,65
Total Geral	R\$	5.479.916,23

SANTO ESTÉVÃO/BA

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Data



Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9