

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO
03 – LOCALIDADE:
 SANTO ESTÊVÃO/BA

02 – DESCRIÇÃO:
 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
04 – DATA:
 27/05/2026
05 – BANCOS:
 SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 – Bahia
06 - BDI
 22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 57.038,40	4,65%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 42.710,40	3,48%
1.2	90776	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 14.328,00	1,17%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.397,68	0,36%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	8,00	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 4.397,68	0,36%
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 861.030,88	70,17%
3.1	LLES 1270	Próprio	Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	5.535,78	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 12.012,64	0,98%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	5.535,78	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 22.807,41	1,86%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	2.235,46	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 122.033,76	9,95%
3.4	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	M2	5.259,17	R\$ 108,90	R\$ 132,85	R\$ 698.680,73	56,94%
3.5	LLES 2627	Próprio	Cinta de confinamento em meio fio de concreto pre moldado, seção 20X15cm	m	73,08	R\$ 61,65	R\$ 75,21	R\$ 5.496,34	0,45%
4			PASSEIO					R\$ 263.404,18	21,47%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	232,32	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 25.527,32	2,08%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	138,28	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 172.820,96	14,08%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	276,61	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 8.436,60	0,69%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	m²	276,61	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 56.619,30	4,61%
5			SINALIZAÇÃO					R\$ 32.309,88	2,63%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	8,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 2.817,84	0,23%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	8,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 5.189,44	0,42%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	8,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 1.325,60	0,11%
5.4	5219605	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	UN	555,00	R\$ 33,94	R\$ 41,40	R\$ 22.977,00	1,87%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 8.903,63	0,73%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	8729,05	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 8.903,63	0,73%

Total sem BDI 1.005.915,37
Total do BDI 221.169,28
TOTAL GERAL 1.227.084,65

SANTO ESTÊVÃO/BA
 Local


Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

quarta-feira, 27 de maio de 2026
 Data