

**LLES Engenharia e Projetos LTDA**

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br**01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO
03 – LOCALIDADE:
SANTO ESTÊVÃO/BA**02 – DESCRIÇÃO:**
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
04 – DATA:
28/05/2026
05 – DATA-BASE:
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia**06 - BDI**

22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	5259,17	R\$ 132,85	R\$ 698.680,73	56,94%	56,94%
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	138,28	R\$ 1.249,79	R\$ 172.820,96	14,08%	71,02%
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2235,46	R\$ 54,59	R\$ 122.033,76	9,95%	80,97%
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	276,61	R\$ 204,69	R\$ 56.619,30	4,61%	85,58%
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 177,96	R\$ 42.710,40	3,48%	89,06%
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	232,32	R\$ 109,88	R\$ 25.527,32	2,08%	91,14%
5219605	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	555,00	R\$ 41,40	R\$ 22.977,00	1,87%	93,01%
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	5535,78	R\$ 4,12	R\$ 22.807,41	1,86%	94,87%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 59,70	R\$ 14.328,00	1,17%	96,04%
LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	5535,78	R\$ 2,17	R\$ 12.012,64	0,98%	97,02%
152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	8729,05	R\$ 1,02	R\$ 8.903,63	0,73%	97,75%
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	276,61	R\$ 30,50	R\$ 8.436,60	0,69%	98,43%
LLES 2627	Próprio	Cinta de confinamento em meio fio de concreto pre moldado, seção 20X15cm	M	73,08	R\$ 75,21	R\$ 5.496,34	0,45%	98,88%
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	R\$ 648,68	R\$ 5.189,44	0,42%	99,30%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	R\$ 549,71	R\$ 4.397,68	0,36%	99,66%
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	R\$ 352,23	R\$ 2.817,84	0,23%	99,89%
LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	8,00	R\$ 165,70	R\$ 1.325,60	0,11%	100,00%

Total sem BDI

1.005.915,37

Total do BDI

221.169,28

Total Geral

1.227.084,65

SANTO ESTÊVÃO/BA
Localquarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9