



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Nº TransfereGov	Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS		896301	1069465-38/2019

PROPOLENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO		
		1069465-38/2019

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS				
4.	PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS DE SANTO ESTEVÃO/BA		-	
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	6
4.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
4.2.1.	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.859,75	1859,75
4.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.859,75	1859,75
4.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	350,36	350,36
4.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.859,75	1859,75
4.3.	PASSEIO		-	
4.3.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	41,43	41,43
4.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	24,85	24,85
4.3.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	79,56	79,56
4.3.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	79,56	79,56
4.3.5.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UND	11,00	11
4.4.	SINALIZAÇÃO		-	
4.4.1.	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação	m²	57,60	57,6
4.4.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	8
4.4.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	8
4.4.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	un	3,00	3
4.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
4.5.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E DESCARTE	M2	1.859,75	1859,75

SANTO ESTEVÃO/BA

Local

Responsável Técnico

Responsável

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)	3.352,56	140.280,93	116.489,17	36.999,49
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00			
PAVIMENTAÇÃO		998,95	860,80	
PAVIMENTAÇÃO		998,95	860,80	
PAVIMENTAÇÃO		230,65	119,71	
PAVIMENTAÇÃO		998,95	860,80	
PASSEIO				25,49
PASSEIO				15,29
PASSEIO				49,61
PASSEIO				49,61
PASSEIO				5,00
SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS	Nº TransfereGOV 896301	Nº OPERAÇÃO 1069465-38/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO	Nº OPERAÇÃO 1069465-38/2019
---	---------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

Grau de Sigilo #PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
------	-----------	---------	------------	--------------------

PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS

domingo, 6 de setembro de 2026

Data

Nome: THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEIÇÃO

CREA/CAU: 052164412-7

ART/RRT: BA20261482162

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)

SERVIÇOS INICIAIS	1	3.352,56	PAV - RUA BARBOSA	2	140.280,93	PAV - TRAVESSA DA RUA BARBOSA	3	116.489,17	PASSEIOS - RUA BARBOSA	4	36.999,49
-------------------	---	----------	-------------------	---	------------	-------------------------------	---	------------	------------------------	---	-----------

Nome: THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEIÇÃO

CREA/CAU: 052164412-7

ART/RRT: BA20261482162

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS

Nº TransfereGov
896301

PROPORLENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	5	6	7
PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS						
4.	PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS DE SANTO ESTÉVÃO/BA		-	24.533,71	23.878,81	
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00			
4.2.	PAVIMENTAÇÃO		-			
4.2.1.	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.859,75			
4.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.859,75			
4.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	350,36			
4.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.859,75			
4.3.	PASSEIO		-			
4.3.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	41,43	15,94		
4.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	24,85	9,56		
4.3.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	79,56	29,95		
4.3.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECCIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	79,56	29,95		
4.3.5.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoplada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UND	11,00	6,00		
4.4.	SINALIZAÇÃO		-			
4.4.1.	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação	m²	57,60		57,60	
4.4.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00		8,00	
4.4.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00		8,00	
4.4.4.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	un	3,00		3,00	
4.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-			
4.5.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E DEISCARTE	M2	1.859,75		1.859,75	

SANTO ESTÉVÃO/BA
Local

Técnico



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS	Nº TransfereGov 896301	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO
---	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	5	6	7			
PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS				24.533,71	23.878,81				
				PASSEIOS - TRAVESSA DA RUA BARBOSA	SERVIÇOS FINAIS				

domingo, 6 de setembro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEICAO
Data: 11/09/2026 16:01:05-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>