



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069465-38/2019	Nº TransfereGov 896301	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ESTÉVÃO/BA	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 31 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS									
4.			PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS DE SANTO ESTÉVÃO/BA					-	345.534,67
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.352,56
4.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	450,61	BDI 1	558,76	3.352,56 RA
4.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	256.770,10
4.2.1.	Composição	ORSE 2605	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.859,75	1,78	BDI 1	2,21	4.110,05 RA
4.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.859,75	3,33	BDI 1	4,13	7.680,76 RA
4.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	350,36	44,81	BDI 1	55,56	19.466,00 RA
4.2.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.859,75	97,79	BDI 1	121,26	225.513,29 RA
4.3.			PASSEIO					-	61.533,20
4.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	41,43	88,27	BDI 1	109,45	4.534,51 RA
4.3.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	24,85	1.004,97	BDI 1	1.246,16	30.967,08 RA
4.3.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	79,56	24,60	BDI 1	30,50	2.426,59 RA
4.3.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	79,56	174,72	BDI 1	216,65	17.236,68 RA
4.3.5.	Composição	0001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UND	11,00	466,89	BDI 1	578,94	6.368,34 RA
4.4.			SINALIZAÇÃO					-	21.870,28
4.4.1.	SICRO	5213358	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação	m²	57,60	189,49	BDI 1	234,97	13.534,27 RA
4.4.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	282,12	BDI 1	349,83	2.798,64 RA
4.4.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	507,27	BDI 1	629,01	5.032,08 RA
4.4.4.	Composição	LLES007	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	un	3,00	135,83	BDI 1	168,43	505,29 RA
4.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	2.008,53
4.5.1.	Composição	251	LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E DESCARTE	M2	1.859,75	0,87	BDI 1	1,08	2.008,53 RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069465-38/2019	Nº TransfereGov 896301	PROPOSANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ESTÊVÃO/BA	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 31 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POR BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DE VIAS PÚBLICAS									
									345.534,67

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEIÇÃO
Data: 11/09/2026 16:01:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANTO ESTÊVÃO/BA
Local
domingo, 6 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO HENRIQUE BARRETO DA CONCEIÇÃO
CREA/CAU: 052164412-7
ART/RRT: BA20261482162