

Nº OPERAÇÃO 1100869-96	Nº TransfereGOV/ 975136	PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO ESTÉVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de vias urbanas com pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Alegrete.
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de vias urbanas com pavimentação asfáltica e drenagem nos	MUNICÍPIO / UF SANTO ESTÉVÃO/BA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Requalificação de vias urbanas com pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Alegrete, Caminho do Oeste e Rua</b>									4.558.558,06
<b>1. Requalificação de vias urbanas com pavimentação asfáltica</b>									4.558.558,06
<b>1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									143.657,99
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	40,87	BDI 1	49,86	29.916,00
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	130,58	BDI 1	159,31	95.585,98
1.1.3.	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	24,80	BDI 1	30,26	18.156,01
<b>1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									-
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	446,48	BDI 1	544,71	4.357,68
1.2.2.	Composição	LLES 1259	Cópia da SINAPI (78472) - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	32.500,97	0,44	BDI 1	0,54	17.550,52
1.2.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	1.926,00	BDI 2	2.204,31	13.225,84
<b>1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>									-
1.3.1.	Composição	CPU2479	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MUNICÍPIO DE SANTO ESTÉVÃO	UN	1,00	11.590,95	BDI 1	14.140,96	14.140,96
<b>1.4. PAVIMENTAÇÃO</b>									4.034.970,83
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	32.500,97	2,23	BDI 1	2,72	88.402,63
1.4.2.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M2	65.001,94	2,35	BDI 1	2,87	186.555,57
1.4.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.336,77	2,23	BDI 1	2,72	3.636,01
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.950,08	1.516,72	BDI 1	1.850,40	3.608.428,03
1.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58.502,40	1,82	BDI 1	2,22	129.875,33
1.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.081,38	0,74	BDI 1	0,90	18.073,26
<b>1.5. SINALIZAÇÃO</b>									298.478,31
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	13.538,61	7,67	BDI 1	9,36	126.721,39
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	617,00	37,25	BDI 1	45,45	28.042,66
1.5.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	44,00	288,64	BDI 1	352,14	15.494,16
1.5.4.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	100,00	288,60	BDI 1	352,09	35.209,00
1.5.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	144,00	486,27	BDI 1	593,25	85.428,00
1.5.6.	Composição	LLES007	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	46,00	135,12	BDI 1	164,85	7.583,10
<b>1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									-
1.6.1.	Composição	251	LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E DESCARTE	M2	32.500,97	0,81	BDI 1	0,99	32.175,93

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ESTÉVÃO/BA  
Local  
quarta-feira, 26 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GABRIEL PINTO DA SILVA DIAS  
CREA/CAU: CREABA 052212361-9  
ART/RR: BA20251274155