

|                   |              |                                                     |                                            |        |       |       |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|-------|
| SECRETARIA        |              | RESPONSÁVEL                                         | OBJETO                                     |        |       |       |
|                   |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA            | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE    | ENDEREÇO DA OBRA                                    | MUNICÍPIO / UF                             | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| SALVADOR          | 06-24 (DES.) | COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | FEIRA DE SANTANA                           | 27,58% | 0,00% | 0,00% |

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| <b>1.</b>                                         |        |        | <b>CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO REGISTRO</b>                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              |                   |    |
| <b>1.1.</b>                                       |        |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              |                   |    |
| 1.1.0.1.                                          | SINAPI | 93565  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | MES     | 12,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.1.0.2.                                          | SINAPI | 94295  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | MES     | 12,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.1.0.3.                                          | SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | MES     | 12,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.2.</b>                                       |        |        | <b>MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.2.0.1.                                          | ORSE   | 51     | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022                                                                                                                              | M2      | 10,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.2.                                          | SINAPI | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                      | M       | 183,51     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.3.                                          | ORSE   | 12381  | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA NAVAL 1,60 X 2,20 M, ESP. = 20 MM (1 USO) COM PEÇA DE MADEIRA DE LEI 10 X 10 CM - REV 01_2023                                                                        | M2      | 83,93      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.4.                                          | ORSE   | 2491   | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M                                                                                                         | M2      | 1.363,86   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.5.                                          | ORSE   | 9416   | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR                                                                           | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.6.                                          | ORSE   | 7124   | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO TIPO 1 - RAMAL INTERNO ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO                                                                                                                          | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.7.                                          | ORSE   | 6096   | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022                             | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.2.0.8.                                          | ORSE   | 62     | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38, 72 M2) COM MATERIAIS NOVOS                                                                                        | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.3.</b>                                       |        |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.3.0.1.                                          | ORSE   | 2498   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M                                                                                                   | M3      | 94,73      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.3.0.2.                                          | SINAPI | 94342  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023                                                                                                                                        | M3      | 59,55      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.3.0.3.                                          | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3      | 154,28     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.3.0.4.                                          | SINAPI | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | M3XKM   | 1.542,80   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.4.</b>                                       |        |        | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.4.0.1.                                          | SINAPI | 92580  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                 | M2      | 485,50     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.4.0.2.                                          | SINAPI | 92616  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                          | UN      | 18,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.4.0.3.                                          | ORSE   | 9961   | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E= 0,5MM                                                                                                             | M²      | 485,50     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

|                   |              |                                                     |                                            |        |       |       |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|-------|
| SECRETARIA        |              | RESPONSÁVEL                                         | OBJETO                                     |        |       |       |
|                   |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA            | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE    | ENDEREÇO DA OBRA                                    | MUNICÍPIO / UF                             | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| SALVADOR          | 06-24 (DES.) | COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | FEIRA DE SANTANA                           | 27,58% | 0,00% | 0,00% |

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.4.0.4.                                          | ORSE   | 13358  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM CO M EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC                                                | M2      | 49,84      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.4.0.5.                                          | ORSE   | 12508  | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 1 27, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D E SMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | M2      | 49,84      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.4.0.6.                                          | SINAPI | 94219  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                     | M       | 43,75      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.4.0.7.                                          | SINAPI | 94227  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                   | M       | 89,98      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.4.0.8.                                          | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                         | M       | 380,62     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.5.</b>                                       |        |        | <b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| <b>1.5.1.</b>                                     |        |        | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.5.1.1.                                          | SINAPI | 96521  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                          | M3      | 26,59      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.2.                                          | SINAPI | 96525  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                        | M3      | 14,88      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.3.                                          | SINAPI | 96529  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                                                                                   | M2      | 116,26     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.4.                                          | SINAPI | 96530  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                                                                            | M2      | 237,30     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.5.                                          | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                    | KG      | 435,50     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.6.                                          | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                    | KG      | 1.127,60   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.7.                                          | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                   | KG      | 530,20     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.8.                                          | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                          | KG      | 108,60     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.9.                                          | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                            | KG      | 56,80      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.10.                                         | PMFS   | 001    | CONCRETAGEM DE SAPATA OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                          | M3      | 33,17      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.1.11.                                         | SINAPI | 96624  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                                        | M3      | 2,24       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

|                   |              |                                                     |                                            |        |       |       |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|-------|
| SECRETARIA        |              | RESPONSÁVEL                                         | OBJETO                                     |        |       |       |
|                   |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA            | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE    | ENDEREÇO DA OBRA                                    | MUNICÍPIO / UF                             | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| SALVADOR          | 06-24 (DES.) | COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | FEIRA DE SANTANA                           | 27,58% | 0,00% | 0,00% |

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.5.1.12.                                         | SINAPI | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                | M2      | 485,50     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.5.2.</b>                                     |        |        | <b>ESTRUTURA (VIGAS E PILARES)</b>                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.5.2.1.                                          | SINAPI | 92409  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                     | M2      | 248,10     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.2.                                          | SINAPI | 92446  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020                      | M2      | 323,90     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.3.                                          | SINAPI | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                          | KG      | 84,40      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.4.                                          | SINAPI | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                          | KG      | 820,60     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.5.                                          | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | KG      | 1.145,40   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.6.                                          | SINAPI | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | KG      | 521,10     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.7.                                          | SINAPI | 92764  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | KG      | 201,30     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.8.                                          | SINAPI | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                          | KG      | 837,00     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.9.                                          | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                         | M3      | 11,70      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.2.10.                                         | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                    | M3      | 25,40      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.5.3.</b>                                     |        |        | <b>LAJE</b>                                                                                                                                                          |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.5.3.1.                                          | SINAPI | 92268  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                   | M2      | 12,13      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.3.2.                                          | ORSE   | 7393   | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C M.        | M2      | 508,37     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.5.3.3.                                          | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                    | M3      | 7,63       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.6.</b>                                       |        |        | <b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.6.0.1.                                          | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 1.202,31   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | ↓  |
|---------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.6.0.2.                                          | ORSE   | 2374   | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO | M2      | 235,23     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.6.0.3.                                          | PMFS   | 003    | GRADE E MONTANTES DE FERRO H=2,10M, INCLUSIVE PORTÃO, MURETA H=0,40M REVESTIDA COM TEXTURA ACRÍLICA, ALTURA TOTAL = 2,5M, EXCLUSIVE PINTURA DA GRADE - PADRÃO CEHOP                                | M2      | 62,58      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.7.</b>                                       |        |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.7.0.1.                                          | ORSE   | 9442   | IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOSASFALTO - 01 DEMÃO                                                                                                                                           | M2      | 280,97     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.7.0.2.                                          | ORSE   | 12306  | IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3                          | M2      | 25,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.8.</b>                                       |        |        | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| <b>1.8.1.</b>                                     |        |        | <b>PISO</b>                                                                                                                                                                                        |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.8.1.1.                                          | SINAPI | 87624  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                   | M2      | 396,40     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.2.                                          | ORSE   | 11805  | PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS                                                                | M2      | 465,32     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.3.                                          | SINAPI | 94994  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                         | M2      | 329,71     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.4.                                          | SINAPI | 92404  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                           | M2      | 92,51      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.5.                                          | ORSE   | 75     | CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO                                                                                                                                                                 | M3      | 20,98      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.6.                                          | SINAPI | 94274  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024             | M       | 38,30      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.7.                                          | SINAPI | 94290  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                    | M       | 38,30      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.8.                                          | ORSE   | 10617  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BRANCO PLUS OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO  | M2      | 396,40     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.9.                                          | ORSE   | 12247  | RODAPÉ CERÂMICO 10 X 50,0 CM, PORCELANATO, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO                                                                          | M       | 310,20     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.1.10.                                         | SINAPI | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                    | M       | 45,80      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.8.2.</b>                                     |        |        | <b>PAREDE</b>                                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.8.2.1.                                          | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                           | M2      | 996,76     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.8.2.2.                                          | SINAPI | 87900  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2      | 1.332,48   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.3.                                          | SINAPI | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                 | M2      | 996,76     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.4.                                          | SINAPI | 87553  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                   | M2      | 1.332,48   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.5.                                          | SINAPI | 99195  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                               | M2      | 275,65     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.6.                                          | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                               | M2      | 1.056,83   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.7.                                          | ORSE   | 8624   | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE. COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES - REV 01                                                                                                                 | M2      | 1.056,83   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.8.                                          | ORSE   | 2285   | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTE RIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03                                                                                                     | M2      | 1.056,83   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.9.                                          | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                             | M       | 53,30      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.10.                                         | ORSE   | 2296   | PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL                                        | M2      | 1.008,12   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.2.11.                                         | ORSE   | 7696   | PINTURA DE GRADIL METÁLICO PADRÃO CEHOP, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA 2" X 5/16", COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA - ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE S INTÉTICO (MEDIR SOMENTE UMA VEZ)                             | M2      | 62,58      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.8.3.</b>                                     |        |        | <b>TETO</b>                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.8.3.1.                                          | SINAPI | 88496  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                               | M2      | 468,26     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.3.2.                                          | SINAPI | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                 | M2      | 468,26     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.3.3.                                          | ORSE   | 2285   | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTE RIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03                                                                                                     | M2      | 468,26     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.3.4.                                          | ORSE   | 2296   | PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL                                        | M2      | 62,39      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.3.5.                                          | ORSE   | 11492  | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODE LO FGE OU SIMILAR, INSTALADO                                                                                                              | M2      | 530,65     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | ↓  |
|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| <b>1.8.4.</b>                                     |        |        | <b>MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA</b>                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.8.4.1.                                          | SINAPI | 87882  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                        | M2      | 38,76      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.4.2.                                          | SINAPI | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                                                     | M2      | 38,76      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.8.4.3.                                          | ORSE   | 2296   | PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL                                                                           | M2      | 38,76      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.9.</b>                                       |        |        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| <b>1.9.1.</b>                                     |        |        | <b>MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.9.1.1.                                          | SINAPI | 91316  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN      | 8,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.1.2.                                          | SINAPI | 90844  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019           | UN      | 17,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.1.3.                                          | ORSE   | 7766   | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,00 X 2,10 M, PARA SAN ITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV - 01                                                          | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.1.4.                                          | ORSE   | 8258   | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATE NTES E FERRAGENS                                                                                                                                                             | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.1.5.                                          | ORSE   | 8204   | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATE NTES E FERRAGENS - REV 02                                                                                                                                                    | UN      | 3,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.1.6.                                          | PMFS   | 001    | CONCRETAGEM DE SAPATA OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                                                    | M3      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.1.7.                                          | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                      | M2      | 172,62     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.9.2.</b>                                     |        |        | <b>ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.9.2.1.                                          | SINAPI | 94569  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                       | M2      | 44,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.2.2.                                          | ORSE   | 11942  | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M                                                                                                                                                                                            | M2      | 2,40       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.2.3.                                          | ORSE   | 11956  | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER                                                                                                                                                                                      | M2      | 17,57      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.9.2.4.                                          | ORSE     | 13030  | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS                         | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.3.                                            |          |        | <b>VIDRO</b>                                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.9.3.1.                                          | ORSE     | 13096  | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021                                        | M2      | 37,16      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.3.2.                                          | ORSE     | 1877   | VIDRO LISO INCOLOR 3MM - REV 01_10/2021                                                                                                                        | M2      | 44,88      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.9.3.3.                                          | SINAPI-I | 11186  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                       | M2      | 4,04       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.                                             |          |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.1.                                           |          |        | <b>PADRÃO DE ENTRADA</b>                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.1.1.                                         | ORSE     | 11137  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 19 E 26,6 KW - REV 01                                                                                      | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.1.2.                                         | SINAPI-I | 39763  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                       | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.1.3.                                         | ORSE-I   | 8261   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR                                             | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.                                           |          |        | <b>ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                              |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.2.1.                                         | ORSE-I   | 13451  | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2"                                                                                                                                    | UN      | 4,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.2.                                         | SINAPI-I | 12033  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                            | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.3.                                         | SINAPI-I | 39174  | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                         | UN      | 4,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.4.                                         | SINAPI   | 91939  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN      | 165,00     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.5.                                         | SINAPI   | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                        | UN      | 53,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.6.                                         | SINAPI-I | 2556   | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA                                                                                                                          | UN      | 22,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.7.                                         | SINAPI-I | 1875   | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                      | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.8.                                         | ORSE     | 1301   | LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DIÂM = 1 1/2"                                                                                                            | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.9.                                         | SINAPI-I | 4375   | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                      | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.2.10.                                        | SINAPI-I | 4377   | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.3.                                           |          |        | <b>CABOS</b>                                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.3.1.                                         | SINAPI   | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 1.324,60   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.3.2.                                         | SINAPI   | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 1.990,10   |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.3.3.                                         | SINAPI   | 91932  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 108,80     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.3.4.                                         | SINAPI   | 92986  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 76,40      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |



|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                                                             |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SECRETARIA</b>                    |                                  | <b>RESPONSÁVEL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA                 |                                           | <b>OBJETO</b><br>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58%                                      | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                               |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.3.5.                                         | SINAPI | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | M       | 50,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.4.                                           |        |        | <b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>                                                                                                                     |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.4.1.                                         | ORSE   | 8075   | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M                                               | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.4.2.                                         | ORSE   | 6410   | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0,07M                                                                                    | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.4.3.                                         | ORSE   | 7872   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM                                                                                 | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.5.                                           |        |        | <b>INTERRUPTOR E TOMADA</b>                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.5.1.                                         | SINAPI | 91953  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | UN      | 38,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.5.2.                                         | SINAPI | 91959  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.5.3.                                         | SINAPI | 91967  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.5.4.                                         | ORSE   | 9517   | PLACA 4"X2" COM FURO                                                                                                                          | UN      | 18,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.5.5.                                         | SINAPI | 91996  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                              | UN      | 102,00     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.5.6.                                         | SINAPI | 91997  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                              | UN      | 3,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.                                           |        |        | <b>DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO</b>                                                                                                               |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.6.1.                                         | ORSE   | 8490   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA                                                            | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.2.                                         | ORSE   | 8000   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                                   | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.3.                                         | ORSE   | 451    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C                                                          | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.4.                                         | SINAPI | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                 | UN      | 17,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.5.                                         | SINAPI | 93660  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN      | 21,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.6.                                         | ORSE   | 13150  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V                                                                                | UN      | 16,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.6.7.                                         | ORSE   | 7914   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 5KA                                                    | UN      | 35,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.7.                                           |        |        | <b>ELETRODUTOS</b>                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.10.7.1.                                         | SINAPI | 91854  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023    | M       | 686,50     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.7.2.                                         | SINAPI | 91860  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 55,60      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.7.3.                                         | ORSE   | 356    | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")                                                                                       | M       | 3,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.7.4.                                         | ORSE   | 352    | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 20MM (1/2")                                                                                         | M       | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.7.5.                                         | ORSE-I | 14448  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1")                                                                                     | M       | 0,60       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.7.6.                                         | ORSE-I | 9485   | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=1"                                                                                                         | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.10.8.                                           |        |        | <b>LUMINARIAS</b>                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              |                   |    |



**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.10.8.1.                                         | ORSE     | 12368  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W                                                                   | UN      | 18,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.10.8.2.                                         | ORSE     | 12971  | LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021                                                                                                                                                                  | UN      | 53,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.11.</b>                                      |          |        | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| <b>1.11.1.</b>                                    |          |        | <b>ALIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.1.1.                                         | SINAPI   | 104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                                                                                                                                    | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.2.                                         | ORSE     | 934    | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2"                                                                                                                                                                                         | UN      | 3,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.3.                                         | SINAPI   | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                                                                                                                                                          | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.4.                                         | SINAPI-I | 11673  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                         | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.5.                                         | SINAPI-I | 6036   | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                        | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.6.                                         | ORSE     | 1673   | JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA E ANÉIS, DIÂM = 20MM X 1/2"                                                                                                                                                                                     | UN      | 3,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.7.                                         | ORSE     | 1216   | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1/2"                                                                                                                                                                                                                        | M       | 0,30       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.8.                                         | SINAPI   | 89358  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                 | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.9.                                         | SINAPI   | 89376  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | UN      | 10,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.1.10.                                        | ORSE     | 1027   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")                                                                                                                                                                                                | M       | 21,80      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.11.2.</b>                                    |          |        | <b>LOUÇAS E APARELHOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.2.1.                                         | ORSE     | 11149  | BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.2.                                         | ORSE     | 9503   | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR                                                                                                                                                                     | UN      | 7,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.3.                                         | SINAPI-I | 7602   | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)                                                                                             | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.4.                                         | SINAPI   | 86932  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                     | UN      | 10,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.5.                                         | ORSE     | 7180   | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RA VENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UN      | 5,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.6.                                         | ORSE     | 7611   | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR                                                                                                                                                                                    | UN      | 8,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |

|                               |                           |                                                                         |                                    |                                                      |                |                |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| SECRETARIA                    |                           | RESPONSÁVEL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA                 |                                    | OBJETO<br>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SALVADOR | DATA BASE<br>06-24 (DES.) | ENDEREÇO DA OBRA<br>COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | MUNICÍPIO / UF<br>FEIRA DE SANTANA | BDI 1<br>27,58%                                      | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.2.7.                                         | SINAPI   | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 22,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.8.                                         | ORSE     | 13261  | LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMI LAR                                                                            | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.9.                                         | ORSE     | 4286   | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                           | UN      | 23,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.10.                                        | ORSE-I   | 1841   | PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX, MOLDENOX OU SIMILAR                                                                                                                                                                                       | UN      | 23,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.11.                                        | SINAPI   | 86920  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                 | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.12.                                        | ORSE     | 802    | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX, 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR                                                                                                                                                                 | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.13.                                        | ORSE     | 2103   | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CRO MADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV 03                                                                                     | UN      | 10,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.14.                                        | ORSE     | 8365   | BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA                                                            | M       | 2,35       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.15.                                        | SINAPI   | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                      | UN      | 20,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.16.                                        | ORSE     | 13262  | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EM BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR                                                                                                                                    | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.2.17.                                        | SINAPI   | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | UN      | 3,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.11.3.</b>                                    |          |        | <b>METAIS</b>                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.3.1.                                         | SINAPI   | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                | UN      | 26,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.3.2.                                         | SINAPI-I | 11675  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                          | UN      | 5,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.11.4.</b>                                    |          |        | <b>ACESSÓRIOS PVC</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.4.1.                                         | ORSE     | 3700   | ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), AKROS, 30 CM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR                                                                                                                                                             | UN      | 10,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.4.2.                                         | SINAPI   | 86884  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                   | UN      | 21,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.11.5.</b>                                    |          |        | <b>TUBOS E CONEXÕES</b>                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.5.1.                                         | SINAPI   | 89429  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                        | UN      | 52,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.2.                                         | SINAPI   | 89362  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                  | UN      | 37,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | ↓  |
|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.11.5.3.                                         | SINAPI   | 89367  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | UN      | 11,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.4.                                         | SINAPI   | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022      | UN      | 19,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.5.                                         | SINAPI   | 89379  | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                            | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.6.                                         | SINAPI   | 89378  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | UN      | 24,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.7.                                         | SINAPI   | 89985  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                        | UN      | 3,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.8.                                         | SINAPI   | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | M       | 121,35     |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.9.                                         | SINAPI   | 89357  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | M       | 105,02     |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.10.                                        | ORSE     | 1168   | TÉ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM                                                                                                  | UN      | 23,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.11.                                        | ORSE     | 1169   | TÉ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM                                                                                                  | UN      | 15,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.12.                                        | SINAPI-I | 7136   | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                      | UN      | 6,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.13.                                        | SINAPI   | 89366  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 14,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.14.                                        | SINAPI   | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN      | 29,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.15.                                        | SINAPI-I | 7137   | TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                              | UN      | 9,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.16.                                        | SINAPI-I | 7122   | TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                              | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.11.5.17.                                        | SINAPI-I | 43978  | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                      | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.12.</b>                                      |          |        | <b>REAPROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                         |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.12.0.1.                                         | PMFS     | 002    | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa.                         | M3      | 1,94       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.12.0.2.                                         | SINAPI-I | 43978  | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                      | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.12.0.3.                                         | SINAPI   | 99630  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                  | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.12.0.4.                                         | ORSE     | 4281   | TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA D= 3/4" (DECA OU SIMILAR)                                                                                          | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.12.0.5.                                         | SINAPI   | 97540  | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                       | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.12.0.6.                                         | SINAPI   | 89482  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022                           | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.12.0.7.                                         | SINAPI   | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                        | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.12.0.8.                                         | ORSE     | 8614   | BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'ÁGUA - 15 AMPERES                                                                                                                        | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.12.0.9.                                         | ORSE     | 12882  | PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V                                                                                                                                  | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.12.0.10.                                        | SINAPI   | 94496  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                          | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.12.0.11.                                        | SINAPI   | 89353  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                            | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.12.0.12.                                        | ORSE     | 2040   | REGISTRO GAVETA BRUTO 1" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR                                                                                                             | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.13.</b>                                      |          |        | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                      |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.13.0.1.                                         | ORSE     | 4717   | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM                                                                                                                                      | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.2.                                         | ORSE     | 5027   | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.40M                                                                    | UN      | 17,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.3.                                         | ORSE     | 2145   | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 68, ACABAMENTO ALUMINIO AKROS OU SIMILAR                                         | UN      | 8,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.4.                                         | ORSE     | 9383   | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X150X50MM, BRA NCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR                                                    | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.5.                                         | ORSE     | 1696   | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR                               | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.6.                                         | ORSE     | 1699   | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 185 X 75MM, REF. Nº40, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR                                 | UN      | 23,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.7.                                         | ORSE-I   | 2904   | SIFAO COPO P/PIA DE COZINHA EM PVC, 1 1/2" X 50 MM, ASTRA SC12, ACABAMENTO C ROMADO OU SIMILAR                                                                     | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.8.                                         | SINAPI   | 86883  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                    | UN      | 32,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.9.                                         | ORSE     | 3676   | VÁLVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO, CUBA OU MICTÓRIO, ACABAMENTO BRANCO, ASTRA VL5 (1", COM TAMP, LADRÃO E CUNHO, COMPLETO) OU SIMILAR                                  | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.10.                                        | ORSE     | 3678   | VÁLVULA EM PVC PARA PIA DE COZINHA, ACABAMENTO BRANCO, ASTRA VP1 OU SIMILAR                                                                                        | UN      | 28,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.11.                                        | SINAPI   | 86879  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                    | UN      | 4,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.12.                                        | SINAPI-I | 303    | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                            | UN      | 21,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.13.                                        | ORSE     | 3404   | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM                                                                                                                  | UN      | 259,00     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.14.                                        | ORSE-I   | 5170   | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO DE PVC JE, D= 75MM                                                                                                             | UN      | 5,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.15.                                        | ORSE-I   | 798    | CURVA 90° CURTA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDARIO, D= 40MM                                                                                                           | UN      | 31,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.16.                                        | SINAPI   | 89746  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.17.                                        | SINAPI   | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 27,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.18.                                        | SINAPI   | 89732  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 26,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.13.0.19.                                        | SINAPI | 89739  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.20.                                        | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022    | UN      | 9,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.21.                                        | SINAPI | 89801  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022          | UN      | 59,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.22.                                        | ORSE   | 1672   | JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM                                                                        | UN      | 31,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.23.                                        | SINAPI | 89834  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022    | UN      | 8,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.24.                                        | SINAPI | 89783  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.25.                                        | SINAPI | 89785  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 10,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.26.                                        | ORSE   | 1527   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM                                                                                                  | M       | 93,47      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.27.                                        | ORSE   | 1524   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM                                                                                                   | M       | 41,49      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.28.                                        | ORSE   | 1525   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM                                                                                                   | M       | 165,95     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.29.                                        | ORSE   | 1526   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM                                                                                                   | M       | 17,22      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.30.                                        | ORSE   | 1590   | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM                                                                                         | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.31.                                        | ORSE   | 1585   | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM                                                                                           | UN      | 54,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.32.                                        | ORSE   | 1595   | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM                                                                       | UN      | 8,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.33.                                        | ORSE   | 11334  | CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M                                                                                                                                  | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.34.                                        | ORSE-I | 2904   | SIFAO COPO P/PIA DE COZINHA EM PVC, 1 1/2" X 50 MM, ASTRA SC12, ACABAMENTO C ROMADO OU SIMILAR                                                                        | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.35.                                        | SINAPI | 86879  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.36.                                        | ORSE   | 1636   | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM                                                                                        | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.37.                                        | SINAPI | 89803  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022     | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.38.                                        | ORSE   | 1586   | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022                                                                         | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.39.                                        | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN      | 14,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANISTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                                        |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.13.0.40.                                        | ORSE     | 10319  | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTE RNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M                                                                | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.13.0.41.                                        | SINAPI   | 98100  | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.14.</b>                                      |          |        | <b>DRENAGEM - INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.14.0.1.                                         | ORSE     | 6389   | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M                                                                                          | UN      | 10,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.2.                                         | ORSE     | 6411   | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M                                                                                                             | UN      | 10,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.3.                                         | ORSE     | 2738   | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP.=0,20M DIÂM.INT.=0,80X0,80X2,00M LAJE SUPERIOR CONCRETO ARMADO ESP.=0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 - R1                   | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.4.                                         | ORSE     | 9965   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 40 CM (FUNDO=12 CM, LATERAIS=12 CM, BORDAS=2 CM)                                                              | M       | 81,50      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.5.                                         | SINAPI   | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021                                                                | M       | 5,80       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.6.                                         | SINAPI-I | 303    | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                | UN      | 24,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.7.                                         | ORSE-I   | 5170   | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO DE PVC JE, D= 75MM                                                                                                                 | UN      | 18,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.8.                                         | SINAPI   | 89531  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                   | UN      | 3,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.9.                                         | SINAPI   | 89524  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                    | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.10.                                        | SINAPI   | 89529  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                   | UN      | 20,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.11.                                        | SINAPI   | 89522  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                    | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.12.                                        | SINAPI   | 89681  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022           | UN      | 14,00      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.13.                                        | ORSE     | 9377   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100M M                                                                                        | M       | 123,51     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.14.                                        | ORSE-I   | 9700   | TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA P/ESGOTO PREDIAL E AGUAS PLUVIAIS, D= 150MM                                                                                            | M       | 16,29      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.15.                                        | ORSE     | 9376   | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 75M M                                                                                         | M       | 23,52      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.14.0.16.                                        | SINAPI   | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                  | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| <b>1.15.</b>                                      |          |        | <b>CABEAMENTO E LÓGICA</b>                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.15.0.1.                                         | SINAPI-I | 39603  | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                   | UN      | 125,00     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.15.0.2.                                         | SINAPI-I | 39594  | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                      | UN      | 3,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

**SECRETARIA**
**RESPONSÁVEL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

**OBJETO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

|                                      |                                  |                                                                                |                                           |                        |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SALVADOR | <b>DATA BASE</b><br>06-24 (DES.) | <b>ENDEREÇO DA OBRA</b><br>COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FEIRA DE SANTANA | <b>BDI 1</b><br>27,58% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| Item                                              | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |          |        |                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.15.0.3.                                         | ORSE     | 10726  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT                                                                                             | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.4.                                         | ORSE-I   | 1089   | GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U                                                                                                                                             | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.5.                                         | SINAPI   | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | UN      | 32,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.6.                                         | ORSE-I   | 416    | CABO FTP - 4 PARES-CATEGORIA 5 (P/CABEAM. ESTRUTURADO)                                                                                                                   | M       | 72,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.7.                                         | SINAPI-I | 39604  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                               | UN      | 107,90     |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.8.                                         | ORSE     | 665    | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO                                                                                                     | UN      | 13,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.9.                                         | SINAPI-I | 1873   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.10.                                        | SINAPI-I | 38083  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)                                                                            | UN      | 30,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.11.                                        | SINAPI-I | 2502   | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO                                          | M       | 20,40      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.12.                                        | SINAPI-I | 2500   | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO                                              | M       | 13,20      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.13.                                        | ORSE-I   | 8943   | MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM (PORTA DE ACRÍLICO)                                                                                                                 | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.14.                                        | SINAPI   | 91837  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA                     | M       | 34,70      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.15.                                        | SINAPI   | 91835  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA                   | M       | 137,10     |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.15.0.16.                                        | ORSE-I   | 3886   | TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ADAPTADOR DE CABO COAXIAL, COM PLACA 4X2"                                                                                                   | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.16.</b>                                      |          |        | <b>REDE AR COMPRIMIDO</b>                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.16.0.1.                                         | SINAPI   | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                        | M       | 60,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.16.0.2.                                         | SINAPI   | 95248  | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                  | UN      | 2,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.16.0.3.                                         | ORSE-I   | 6628   | VALVULAS UNIDIRECIONAIS EM LATÃO PARA GASES MEDICINAIS                                                                                                                   | UN      | 16,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.16.0.4.                                         | ORSE     | 9093   | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INST ALAÇÃO GÁS)                                                                                | UN      | 4,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| <b>1.17.</b>                                      |          |        | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.17.0.1.                                         | ORSE     | 8993   | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, DI MENSÃO 1,40X1,69M, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DIGITAL E PÉ EM MADEIRA PARA SUSTEN TAÇÃO       | UN      | 1,00       |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.17.0.2.                                         | ORSE-I   | 9622   | PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM, (80X50CM), PLACAS DIRECIONAIS, COM APLICAÇÃO D E ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, FIXADA COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE (FORNEC. E APLICAÇÃO) | UN      | 10,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |
| 1.17.0.3.                                         | ORSE-I   | 9616   | PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM, (30X10CM), PLACA ESPECIAIS, COM APLICAÇÃO DE A DESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, FIXADA COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE (FORNEC. E A PLICAÇÃO)   | UN      | 34,00      |                                   | BDI 1      |                                   |                      | RA |



SECRETARIA

RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

OBJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO

LOCALIDADE SINAPI  
SALVADOR

DATA BASE  
06-24 (DES.)

ENDEREÇO DA OBRA

COMPLEXO URBANÍSTICO JARDIM BRASIL, BAIRRO REGISTRO

MUNICÍPIO / UF  
FEIRA DE SANTANA

BDI 1  
27,58%

BDI 2  
0,00%

BDI 3  
0,00%

| Item                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | ↓  |
|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO REGISTRO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.17.0.4.                                         | ORSE   | 4249   | CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALV ANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVIT E OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-AD ESIVA | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.17.0.5.                                         | ORSE   | 12907  | PLACA SUSPensa DE PAREDE 125 X 50CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM APLICACÃO DE ADESIVO.                                                                                                                                                   | UN      | 6,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.18.                                             |        |        | <b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 1.18.0.1.                                         | ORSE-I | 13890  | BANCO EM CONCRETO ARMADO FCK=35MPA, MODELO IMPERIAL PENEDO, NAS DIMENSÕES C=1 ,50M L=0,65M, H=0,90M, E=0,06M. ESTRUTURA EM CONCRETO APARENTE RIPÕES DE MAD. C/ 2 DEMÃOS DE VERNIZ TRIPLIO FILTRO SOLAR.DA RELEVO PREMOLDADOS/SIMILAR.          | UN      | 3,00       |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.18.0.2.                                         | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                  | M3      | 73,44      |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |
| 1.18.0.3.                                         | ORSE   | 2450   | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                                  | M2      | 573,78     |                                | BDI 1   |                                |                   | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FEIRA DE SANTANA

Local

quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: -

CREA/CAU: -

ART/RRT: -