

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	REV 05	PILAR METÁLICO PERFIL "H" ASTM A572 W200x46,1	M		780,98	800,01
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	26,44	27,78
SINAPI	101418	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,03	6.139,77	6.517,30
SINAPI	101453	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,02	6.613,26	6.995,81
SINAPI-I	10957	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG	0,12	9,98	9,98
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,015	33,41	33,41
		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	0,08	9,49	9,49
SINAPI-I	11963					
COTAÇÃO	1305	PERFIL ""H"" ASTM A572 W200x46,1mm (46,10kg/m)	KG	46,1	10,00	10,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	PMFS_10	ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO COM 04 DEGRAUS (0,90 x 0,45 m), MOLDADA IN LOCO, EM TERRENO ATERRADE E COMPACTADO, INCLUINDO FORMAS, ARMADURA, CONCRETO FCK 25 MPa E ACABAMENTO ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	M		878,19	893,56
SINAPI	95946	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	25	12,37	12,59
SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO				
		UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	3,8	23,92	24,82
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,36	642,63	648,32
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05	512,90	518,96
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,36	48,73	51,24
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.				
SINAPI	92431	AF_09/2020	M2	1,8	65,28	67,05
COTAÇÃO	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M2	2,7	31,85	31,85
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Composição				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00