



Composições Analíticas com Preço Unitário
QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VIVEIROS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
28,64%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	REV_05	Próprio	PILAR METÁLICO PERFIL "H" ASTM A572 W200x46,1	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m	1,0000000	780,94	780,94		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0400000	26,44	1,05		
Composição Auxiliar	101418	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,0300000	6.139,77	184,19		
Composição Auxiliar	101453	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,0200000	6.613,26	132,26		
Insumo	00010957	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	Material	KG	0,1200000	9,98	1,19		
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0150000	33,41	0,50		
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,0800000	9,49	0,75		
Insumo	001305	SBC	PERFIL ""H"" ASTM A572 W200x46,1mm (46,10kg/m)	Material	KG	46,1000000	10,00	461,00		
					MO sem LS =>	239,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	239,56
					Valor do BDI =>	223,66			Valor com BDI =>	1.004,60

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PMFS_10	Próprio	ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO COM 03 DEGRAUS (0,90 x 0,45 m), MOLDADA IN LOCO, EM TERRENO ATERRADO E COMPACTADO, INCLUINDO FORMAS, ARMADURA, CONCRETO FCK 25 MPA E ACABAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	878,15	878,15
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0500000	512,90	25,64
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,3600000	642,63	231,34
Composição Auxiliar	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	3,8000000	23,92	90,89
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,3600000	48,73	17,54
Composição Auxiliar	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	2,7000000	31,85	85,99

Composição Auxiliar	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,8000000	65,28	117,50	
Composição Auxiliar	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	25,0000000	12,37	309,25	
MO sem LS =>					238,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	238,78
Valor do BDI =>					251,50	Valor com BDI =>			1.129,65

Composições Auxiliares

Tipo de Licitação	Total sem BDI	830.209,64
Abertura da Licitação	Total do BDI	237.649,84
Número do Processo Licitatório	Total Geral	1.067.859,48

Fernanda Christ Cerqueira Costa
Setor de Engenharia