Posto tipo 01 – Planilhas orçamentárias para construção do posto

1 – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DA FASE	SEM BDI	COM BDI	%
1	FUNDAÇÕES	827,13	1.091,77	1,64%
2	ESTRUTURA PRINCIPAL	11.059,72	13.254,50	19,88%
3	PLATAFORMA DE MADEIRA	4.443,16	5.508,56	8,26%
4	DEPÓSITO	4.724,37	5.962,54	8,94%
5	GUARDA-CORPOS EM MADEIRA	989,38	1.187,52	1,78%
6	ESCADA	5.282,81	6.325,12	9,49%
7	COBERTURA	11.040,80	13.633,66	20,45%
	CUSTO DE CONSTRUÇÃO	38.367,37	46.963,67	70,45%
8	MANUTENÇÃO ANUAL	15.115,92	19.695,00	29,55%
	CUSTO TOTAL	53.483,29	66.658,67	170,45%

2 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO TIPO 01

DATA DE REFERENCIA: 08/2025 | BDI 32,00% | BDI para madeiras 15,00%

1 FUNDAÇÕES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) SEM BDI	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R$) SEM BDI	PREÇO TOTAL (R$) COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
01.01	93.358 / SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,16	121,60	160,51	141,06	186,19		
01.02	7.745 / SINAPI (I)	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	4,00	121,96	160,98	487,84	643,92		
01.03	94.974 / SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 - EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1 - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,42	447,96	591,29	188,14	248,34		
01.04	93.382 / SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,33	30,57	40,35	10,09	13,32		
			VALOR TOTAL - FUNDAÇÕES				827,13	1.091,77	1.091,77	2,32%

DATA DE REFERENCIA: 08/2025 | BDI 32,00% | BDI para madeiras 15,00%

2 ESTRUTURA PRINCIPAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) SEM BDI	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R$) SEM BDI	PREÇO TOTAL (R$) COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)
02.01	105.098 / SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO 18 a 20 CM, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024	M	23,85	92,31	106,16	2.201,59	2.531,92	
02.02	105.042/SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO 12 a 15 CM, COMPRIMENTO DE 3 M. AF 03/2024	M	5,00	72,43	83,29	362,15	416,45	
02.03	14.178/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO SERRADA, 5,0 X 15 CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	21,50	36,00	41,40	774,00	890,10	
02.04	105.099/SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.	M	50,65	90,21	103,74	4.569,14	5.254,43	
02.05	439 / SINAPI (I)	PARAFUSO M16 EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 300 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UND.	40,00	17,69	23,35	707,60	934,00	

02.06	13.348 / SINAPI	ARRUELA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, FURO = 18 MM	UND.	40,00	1,58	2,09	63,20	83,60		
02.07	102.223 / SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	66,78	35,67	47,08	2.382,04	3.144,00		
			VALOR TOTAL - PLATAFORMA				11.059,72	13.254,50	13.254,50	28,22%
		DATA DE REFERENCIA: 08/2025			BDI	32,00%		BDI para madeiras	15,00%	

3	PLATAFORMA DE MADEIRA									
					PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
03.01	14174/ORSE	RIPA EM EUCALÍPTO TRATADO SERRADA, 2,5 X 5,0 CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	347,20	6,01	6,91	2.086,67	2.399,15		
03.02	436/ SINAPI (I)	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UND.	100,00	11,73	15,48	1.173,00	1.548,00		
03.03	4339 / SINAPI (I)	PORCA INOXIDÁVEL, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/2"	UND.	100,00	0,60	0,79	60,00	79,00		
03.04	379 / SINAPI (I)	ARRUELA QUADRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UND.	100,00	1,39	1,83	139,00	183,00		
03.05	102.223 / SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,60	35,67	47,08	984,49	1.299,41		
			VALOR TOTAL - PLATAFORMA				4.443,16	5.508,56	5.508,56	11,73%
		DATA DE REFERENCIA: 08/2021			BDI	32,00%		BDI para madeiras	15,00%	

4	DEPÓSITO									
					PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
04.01	14.276/ORSE	RIPA EM EUCALÍPTO TRATADO SERRADO, 1,5 X 5CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	271,41	3,46	3,98	939,08	1.080,21		
04.02	14.283/ORSE	TÁBUA EM EUCALÍPTO TRATADO, 2,5 X 25CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	3,20	30,76	35,37	98,43	113,18		
04.03	14.277/ORSE	BARROTE EM EUCALÍPTO TRATADO SERRADO, 5 X 5CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	48,85	11,59	13,33	566,17	651,17		

04.04	436/ SINAPI (I)	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UND.	108,00	11,73	15,48	1.266,84	1.671,84		
04.05	379 / SINAPI (I)	ARRUELA QUADRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UND.	153,00	1,39	1,83	212,67	279,99		
04.06	102.223 / SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,01	35,67	47,08	1.641,18	2.166,15		
			VALOR TOTAL - ESQUADRIAS				4.724,37	5.962,54	5.962,54	12,70%
		DATA DE REFERENCIA: 08/2021			BDI	32,00%		BDI para madeiras	15,00%	

5	GUARDA-CORPOS EM MADEIRA									
ITEM	REFERENCIA		UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
		DESCRIÇÃO			SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
05.01	4.115/SINAPI(I)	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	11,51	0,53	0,61	6,10	7,02		
05.02	11114/ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	18,21	37,90	43,59	690,16	793,77		
05.03	4329 / SINAPI (I)	PARAFUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	UND.	35,00	2,40	3,17	84,00	110,95		
05.04	4339 / SINAPI (I)	PORCA INOXIDÁVEL, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/2"	UND.	35,00	0,60	0,79	21,00	27,65		
05.05	379 / SINAPI (I)	ARRUELA QUADRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UND.	35,00	1,39	1,83	48,65	64,05		
05.06	102.223 / SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,91	35,67	47,08	139,47	184,08		
			VALOR TOTAL - GUARDA-CORPOS				989,38	1.187,52	1.187,52	2,53%
		DATA DE REFERENCIA: 08/2021			BDI	32,00%		BDI para madeiras	15,00%	

6	ESCADA									
ITEM	REFERENCIA		UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
		DESCRIÇÃO			SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	

06.01	4.115/SINAPI(I)	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	17,58	0,53	0,61	9,32	10,72	
06.02	11114/ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	31,41	37,90	43,59	1.190,44	1.369,16	
06.03	2.788/SINAPI	MADEIRA ROLIÇA TRATADA CORTADA PELA METADE, D = 28 a 30 CM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	M	5,95	228,75	263,06	1.361,06	1.565,21	
06.04	105.087/SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024 (105087	M	12,42	100,59	115,68	1.249,33	1.436,75	
06.05	4329 / SINAPI (I)	PARAFUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	UND.	106,00	2,40	3,17	254,40	336,02	
06.06	4339 / SINAPI (I)	PORCA INOXIDÁVEL, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/2"	UND.	106,00	0,60	0,79	63,60	83,74	
06.07	379 / SINAPI (I)	ARRUELA QUADRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UND.	106,00	1,39	1,83	147,34	193,98	
06.08	102.223 / SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,24	35,67	47,08	1.007,32	1.329,54	
			VALOR TOTAL - ESCADAS				5.282,81	6.325,12	6.325,12 13,47%
					BDI	32,00%	BDI para madeiras		15,00%

7	COBERTURA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)		PREÇO DE VENDA - (B+D)
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
07.01	14174/ORSE	RIPA EM EUCALÍPTO TRATADO SERRADA, 2,5 X 5,0 CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	70,32	6,01	6,91	422,62	485,91	
07.02	14.276/ORSE	RIPA EM EUCALÍPTO TRATADO SERRADO, 1,5 X 5CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	469,08	3,46	3,98	1.623,02	1.866,94	
07.03	14.178/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO SERRADA, 5,0 X 15 CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	17,15	36,00	41,40	617,40	710,01	
07.04	14.277/ORSE	BARROTE EM EUCALÍPTO TRATADO SERRADO, 5 X 5CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR	M	60,15	11,59	13,33	697,14	801,80	
07.05	94.213 / SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,50	62,74	72,15	1.474,39	1.695,53	
07.06	11.615 / SINAPI (I)	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	19,55	3,73	4,29	72,92	83,87	
07.07	13745/ORSE	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO PARA TELHA TRAPEZOIDAL STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL	M	5,00	110,82	127,44	554,10	637,20	

07.08	142/SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	UND.	3,00	32,90	43,43	98,70	130,29		
07.09	436/ SINAPI (I)	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UND.	50,00	11,73	15,48	586,50	774,00		
07.10	431/SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND.	40,00	14,34	18,93	573,60	757,20		
07.11	379 / SINAPI (I)	ARRUELA QUADRADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18 MM	UND.	90,00	1,39	1,83	125,10	164,70		
07.12	consulta	PREGO COMUM INOXIDÁVEL DIÂMETRO: 14 BWG (≈ 2,1 MM) - COMPRIMENTO: 2" A 3" (50 A 75 MM) - CABEÇA CHATA, HASTE LISA	UND.	4.100,00	0,79	1,04	3.239,00	4.264,00		
07.13	102.223 / SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	26,81	35,67	47,08	956,31	1.262,21		
			VALOR TOTAL - COBERTURA				11.040,80	13.633,66	13.633,66	29,03%
					TOTAL GERAL		38.367,37	46.963,67	46.963,67	

3 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DO POSTO TIPO 01

DATA DE REFERENCIA: 08/2025 | BDI 32,00% | BDI para madeiras 15,00%

1	MANUTENÇÃO DA MADEIRA (PLATAFORMA, GUARDA CORPO, ESCADA, ESTRUTURA)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) SEM BDI	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R$) SEM BDI	PREÇO TOTAL (R$) COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
01.01	102.223 / SINAPI	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ ALQUÍDICO (3 DEMÃOS)	M2	200,00	35,67	47,08	7.134,00	9.416,00		
01.02	14174/ORSE	SUBSTITUIÇÃO DE RÉGUAS DO DECK 2,5 × 5 CM (5% DA ÁREA)	M	17,36	6,01	6,91	104,33	119,96		
01.03	14.276/ORSE	SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS 1,5 × 5 CM (5% DA ÁREA)	M	23,45	3,46	3,98	81,14	93,33		
01.04	14.277/ORSE	SUBSTITUIÇÃO DE BARROTES 5 × 5 CM (3% DA ESTRUTURA)	M	12,00	11,59	13,33	139,08	159,96		
01.05	105.098 / SINAPI	SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE PILARES (1 UNIDADE/ANO)	M	6,00	92,31	106,16	553,86	636,96		
01.06	105.095 / SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE VIGAS ROLIÇAS (1 UNIDADE/ANO)	M	6,00	105,19	120,97	631,14	725,82		
01.07	-	MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO PARA MANUTENÇÃO	H	40,00	35,00	46,20	1.400,00	1.848,00		
		VALOR TOTAL - MANUTENÇÃO DA MADEIRA (PLATAFORMA, GUARDA CORPO, ESCADA, ESTRUTURA)					10.043,55	13.000,03	13.000,03	66,01%

DATA DE REFERENCIA: 08/2025 | BDI 32,00% | BDI para madeiras 15,00%

2	MANUTENÇÃO DA COBERTURA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) SEM BDI	PREÇOS UNITÁRIOS (R$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R$) SEM BDI	PREÇO TOTAL (R$) COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)
02.01	94.213 / SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS (5% DA ÁREA)	M2	2,50	62,74	82,82	156,85	207,05	
02.02	11.615 / SINAPI	REPOSIÇÃO DE PLACAS DE EPS TERMOACÚSTICO	M2	2,50	3,73	4,92	9,33	12,30	
02.03	142/SINAPI	REAPLICAÇÃO DE SELANTE PU NAS JUNTAS	UND.	3,00	32,90	43,43	98,70	130,29	
02.04	436/ SINAPI (I)	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS FRANCESES M16	UND.	20,00	11,73	15,48	234,60	309,60	

02.05	431/SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS M16 200 MM	UND.	15,00	14,34	18,93	215,10	283,95		
02.06	379 / SINAPI (I)	SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELAS INOX	UND.	30,00	1,39	1,83	41,70	54,90		
02.07	-	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA	H	16,00	35,00	46,20	560,00	739,20		
			VALOR TOTAL - MANUTENÇÃO DA COBERTURA				1.316,28	1.737,29	1.737,29	8,82%

		DATA DE REFERENCIA: 08/2025			BDI	32,00%	BDI para madeiras		15,00%	
3	MANUTENÇÃO DAS FUNDAÇÕES									
					PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
03.01	93.382 / SINAPI	REATERRO MANUAL EM PONTOS ERODIDOS	M3	0,50	30,57	40,35	15,29	20,18		
03.02	95.544 / SINAPI	REAPLICAÇÃO DE SELADOR IMPERMEABILIZANTE NA BASE DOS PILARES	M2	10,00	12,00	15,84	120,00	158,40		
03.03	-	INSPEÇÃO TÉCNICA DE RECALQUES	H	8,00	35,00	46,20	280,00	369,60		
			VALOR TOTAL - MANUTENÇÃO DAS FUNDAÇÕES				415,29	548,18	548,18	2,78%

		DATA DE REFERENCIA: 08/2021			BDI	32,00%	BDI para madeiras		15,00%	
4	MANUTENÇÃO DAS FERRAGENS E FIXAÇÕES									
					PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
04.01	436/ SINAPI (I)	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS FRANCESES M16	UND.	40	11,73	15,48	469,20	619,20		
04.02	4329 / SINAPI (I)	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS TIPO MÁQUINA	UND.	30	2,40	3,17	72,00	95,10		
04.03	4339 / SINAPI (I)	SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS INOX	UND.	40	0,60	0,79	24,00	31,60		

04.04	379 / SINAPI (I)	SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELAS INOX	UND.	40	1,39	1,83	55,60	73,20		
04.05	-	REAPERTO GERAL DE CONEXÕES	H	12	35,00	46,20	420,00	554,40		
		VALOR TOTAL - MANUTENÇÃO DAS FERRAGENS E FIXAÇÕES					1.040,80	1.373,50	1.373,50	6,97%
		DATA DE REFERENCIA: 08/2021			BDI	32,00%	BDI para madeiras		15,00%	

5	LIMPEZA TÉCNICA E MANUTENÇÃO GERAL									
ITEM	REFERENCIA		UND.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS (R$)		PREÇO TOTAL (R$)			
		DESCRIÇÃO			SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO DE VENDA - (B+D)	
05.01	-	LIMPEZA TÉCNICA ANUAL (ESTRUTURA COMPLETA)	H	1	350,00	462,00	350,00	462,00		
05.02	-	LAVAGEM E REMOÇÃO DE FUNGOS DA MADEIRA	M2	200	8,00	10,56	1.600,00	2.112,00		
05.03	-	INSPEÇÃO GERAL ANUAL (RELATÓRIO TÉCNICO)	H	1	350,00	462,00	350,00	462,00		
		VALOR TOTAL - LIMPEZA TÉCNICA E MANUTENÇÃO GERAL					2.300,00	3.036,00	3.036,00	15,42%
		TOTAL GERAL – MAUNTENÇÃO ANUAL					15.115,92	19.695,00	19.695,00	

Responsável técnico

Documento assinado digitalmente
gov.br
JAINE PINTO DE CARVALHO
Data: 11/12/2025 18:43:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arquiteto e urbanista

JAINE PINTO DE CARVALHO

CAU/BA nº A89.236-0 - (71) 9 8150-5220

Secretaria de Serviços Públicos / Prefeitura Municipal de Camaçari - BA / Cad 61.265