

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS****ESTÁDIO NOVA PASTORA**

CP001						
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
CÓDIGO	FONTES	SERVIÇO	UNIDADE	COEFICIENTE	MÊS	R\$ 20.376,86
					CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	R\$ 24.418,20	R\$ 12.209,10
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	R\$ 8.167,76	R\$ 8.167,76
TOTAL						R\$ 20.376,86
CP002						
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS,						
CÓDIGO	FONTES	SERVIÇO	UNIDADE	COEFICIENTE	KG	R\$ 24,38
					CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 23,93	R\$ 0,26
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 35,53	R\$ 3,20
93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01	R\$ 374,61	R\$ 5,09
93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,02	R\$ 200,01	R\$ 3,16
100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,03	R\$ 25,75	R\$ 0,73
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	0,03	R\$ 11,74	R\$ 0,33
I0442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,16	R\$ 6,94	R\$ 1,10
I01330	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,14	R\$ 8,66	R\$ 1,19
I04777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,09	R\$ 8,54	R\$ 9,32
TOTAL						R\$ 24,38
CP003						
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS,						
CÓDIGO	FONTES	SERVIÇO	UNIDADE	COEFICIENTE	KG	R\$ 18,28
					CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 23,93	R\$ 0,53
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ 35,53	R\$ 5,08
100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,03	R\$ 25,75	R\$ 0,73
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	0,03	R\$ 11,74	R\$ 0,33
I0442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,16	R\$ 6,94	R\$ 1,10
I01330	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,14	R\$ 8,66	R\$ 1,19
I04777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,09	R\$ 8,54	R\$ 9,32
TOTAL						R\$ 18,28
CP004						
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS,						
CÓDIGO	FONTES	SERVIÇO	UNIDADE	COEFICIENTE	KG	R\$ 17,61
					CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 23,93	R\$ 0,51
88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 35,53	R\$ 2,84
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ 39,70	R\$ 2,63
100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,03	R\$ 25,75	R\$ 0,73
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	0,03	R\$ 11,74	R\$ 0,33
I01330	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,14	R\$ 8,66	R\$ 1,19
I04777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,09	R\$ 8,54	R\$ 9,32
I010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,00	R\$ 33,41	R\$ 0,06
TOTAL						R\$ 17,61
CP005						
FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES						
CÓDIGO	FONTES	SERVIÇO	UNIDADE	COEFICIENTE	M2	R\$ 200,13
					CUSTO UNITÁRIO	CUSTO FINAL
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1,00	R\$ 1,72	R\$ 1,72
60-06-01-083	CNDER	PINTURA DE PISO PARA FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA - R1 - REF.: SINAPI/102501	M2	1,00	R\$ 28,12	R\$ 28,12
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,10	R\$ 1.489,96	R\$ 149,00

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS****ESTÁDIO NOVA PASTORA**

95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,50	R\$ 2,52	R\$ 1,26
102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	0,40	R\$ 38,65	R\$ 15,46
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,20	R\$ 22,83	R\$ 4,57
TOTAL						R\$ 200,13

ADAILTON DOS
SANTOS DE
MOURA:95591435572

Assinado de forma digital por
ADAILTON DOS SANTOS DE
MOURA:95591435572
Dados: 2026.10.20 17:34:00
-03'00'