## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**ESTÁDIO NOVA PASTORA**

| CP001 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | MÊS | R$ 20.376,86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL |
| 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,5 | R$ 24.418,20 | R$ 12.209,10 |
| 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | R$ 8.167,76 | R$ 8.167,76 |
| TOTAL | | | | | | R$ 20.376,86 |

| CP002 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, | | | | KG | R$ 24,38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL |
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01 | R$ 23,93 | R$ 0,26 |
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,09 | R$ 35,53 | R$ 3,20 |
| 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,01 | R$ 374,61 | R$ 5,09 |
| 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,02 | R$ 200,01 | R$ 3,16 |
| 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0,03 | R$ 25,75 | R$ 0,73 |
| 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0,03 | R$ 11,74 | R$ 0,33 |
| I0442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0,16 | R$ 6,94 | R$ 1,10 |
| I01330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0,14 | R$ 8,66 | R$ 1,19 |
| I04777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1,09 | R$ 8,54 | R$ 9,32 |
| TOTAL | | | | | | R$ 24,38 |

| CP003 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, | | | | KG | R$ 18,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL |
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | R$ 23,93 | R$ 0,53 |
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 | R$ 35,53 | R$ 5,08 |
| 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0,03 | R$ 25,75 | R$ 0,73 |
| 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0,03 | R$ 11,74 | R$ 0,33 |
| I0442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0,16 | R$ 6,94 | R$ 1,10 |
| I01330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0,14 | R$ 8,66 | R$ 1,19 |
| I04777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1,09 | R$ 8,54 | R$ 9,32 |
| TOTAL | | | | | | R$ 18,28 |

| CP004 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, | | | | KG | R$ 17,61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL |
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | R$ 23,93 | R$ 0,51 |
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,08 | R$ 35,53 | R$ 2,84 |
| 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,07 | R$ 39,70 | R$ 2,63 |
| 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0,03 | R$ 25,75 | R$ 0,73 |
| 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0,03 | R$ 11,74 | R$ 0,33 |
| I01330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0,14 | R$ 8,66 | R$ 1,19 |
| I04777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1,09 | R$ 8,54 | R$ 9,32 |
| I010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,00 | R$ 33,41 | R$ 0,06 |
| TOTAL | | | | | | R$ 17,61 |

| CP005 | FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES | | | | M2 | R$ 200,13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO FINAL |
| 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 1,00 | R$ 1,72 | R$ 1,72 |
| 60-06-01-083 | CNDER | PINTURA DE PISO PARA FAIXA DE PEDESTRES, COM 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA - R1 - REF.: SINAPI/102501 | M2 | 1,00 | R$ 28,12 | R$ 28,12 |
| 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 0,10 | R$ 1.489,96 | R$ 149,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,50 | R$ 2,52 | R$ 1,26 |
| 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 0,40 | R$ 38,65 | R$ 15,46 |
| 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 0,20 | R$ 22,83 | R$ 4,57 |
| **TOTAL** | | | | | | **R$ 200,13** |

ADAILTON DOS SANTOS DE MOURA:95591435572

Assinado de forma digital por ADAILTON DOS SANTOS DE MOURA:95591435572
Dados: 2026.10.23 14:46:43 -03'00'