



Bancos
SINAPI - 11/2023 - Bahia
ORSE - 11/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado.

OBRA: Contenção Orla Rio Formiga

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					53.101,62	12,60 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1,50	462,90	565,98	848,97	0,20 %
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	875,40	1.070,35	12.844,20	3,05 %
1.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	6.446,14	7.881,69	39.408,45	9,35 %
2			MOVIMENTO DE TERRA					7.461,92	1,77 %
2.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.028,80	2,09	2,55	5.173,44	1,23 %
2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	202,88	9,23	11,28	2.288,48	0,54 %
3			CONTENÇÃO					342.966,53	81,38 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	202,88	85,68	104,76	21.253,70	5,04 %
3.2	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	332,31	772,91	945,03	314.042,91	74,51 %
3.3	102726	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	232,00	27,04	33,06	7.669,92	1,82 %
4			Passeio					16.314,48	3,87 %
4.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	166,00	80,38	98,28	16.314,48	3,87 %
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.605,58	0,38 %
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	349,80	3,76	4,59	1.605,58	0,38 %

Total sem BDI	344.702,69
Total do BDI	76.747,44
Total Geral	421.450,13
