ITABUNA PREFEITURA

Obra
Obras de contenção de encostas no município de Itabuna/BA.

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
SBC - 01/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,04%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**35.940,08**	**35.940,08**	**2,86 %**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	145,87	178,01	15.664,88	1,25 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	47,20	57,60	20.275,20	1,61 %
2			**SERVIÇOS TÉCNICOS**		**1**		**40.780,64**	**40.780,64**	**3,24 %**
2.1	077257	SBC	PROJETO BÁSICO DE CONTENCAO DE DIVISAS	m²	1100	13,86	16,91	18.601,00	1,48 %
2.2	10016	ORSE	Sondagem a percussão	m	24	165,00	201,36	4.832,64	0,38 %
2.3	PMI111	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO	m²	1100	12,93	15,77	17.347,00	1,38 %
3			**CONTENÇÃO - RUA GETÚLIO VARGAS**		**1**		**1.181.095,04**	**1.181.095,04**	**93,90 %**
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**40.078,04**	**40.078,04**	**3,19 %**
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	448,88	547,81	1.577,69	0,13 %
3.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1100	0,74	0,90	990,00	0,08 %
3.1.3	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	438,69	535,37	535,37	0,04 %
3.1.4	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	535,21	653,17	1.959,51	0,16 %
3.1.5	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	220	103,72	126,57	27.845,40	2,21 %
3.1.6	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	1.699,21	2.073,71	6.221,13	0,49 %
3.1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	616	0,74	0,90	554,40	0,04 %
3.1.8	101117	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	m³	92,4	3,50	4,27	394,54	0,03 %
3.2			**SOLO GRAMPEADO**		**1**		**1.110.560,00**	**1.110.560,00**	**88,29 %**
3.2.1	13481	ORSE	Solo Grampeado para controlede erosão com malha hexagonal de dupla torção, revestimento em PVC e com resistência de puncionamento de 105 KN e resistência à tração de 89 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.	m²	1100	827,27	1.009,60	1.110.560,00	88,29 %
3.3			**DRENAGEM**		**1**		**30.457,00**	**30.457,00**	**2,42 %**
3.3.1	102994	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	100	249,57	304,57	30.457,00	2,42 %

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA SILVA
Data: 29/04/2026 22:07:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total sem BDI	**1.030.680,32**
Total do BDI	**227.135,44**
Total Geral	**1.257.815,76**

Gabriel Abílio Almeida da Silva
Engenheiro Civil - CREA BA 3000075575