ITABUNA PREFEITURA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Obras de contenção de encostas no município de Itabuna/BA.	SINAPI - 07/2025 - Bahia SICRO3 - 04/2025 - Bahia ORSE - 06/2025 - Sergipe	22,04%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	TOTAL	COMP.	ALTURA	LARG.	QTDE	ÁREA
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**	**HORA/DIA**	**DIAS TRABALHADOS**			
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	1,00	88,00			
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	4,00	88,00			
2			**SERVIÇOS TÉCNICOS**		**1**					
2.1	77257	SBC-I	PROJETO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO	UND	1100					
						RUA GETÚLIO VARGAS				
					1.100,00	1.100,00				
2.2	10016	ORSE-I	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	24,00	24,00				
						RUA GETÚLIO VARGAS				
3			**CONTENÇÃO RUA SÃO FRANCISCO -**		**1**					
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**					
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	2,40	1,20			
3.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	196,00	56,00	3,50			196,00
3.1.3	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1					
3.1.4	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3					
3.1.5	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	123,2	56,00	2,20			
3.1.6	10776	SINAPI - I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3					
3.1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	M2	196,00	56,00	3,50			196,00
3.1.8	101117	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	29,40	56,00	3,50	0,15		29,40
3.2			**CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO**		**1**					
3.2.1	13481	ORSE	Solo Grampeado para controlede erosão com malha hexagonal de dupla torção, revestimento em PVC e com resistência de puncionamento de 105 KN e resistência à tração de 89 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.	M2	196,00	56,00	3,50			196,00
3.3			**DRENAGEM**		**1**					
3.3.1	102994	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	56,00					
4			**CONTENÇÃO RUA SÃO JOSÉ**		**1**					
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**					
4.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	98,80	38,00	2,60			98,80
4.1.2	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1					
4.1.3	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	83,6	38,00	2,20			
4.1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	M2	98,80	38,00	2,60			98,80
4.1.5	101117	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M2	14,82	38,00	2,60	0,15		14,82
4.2			**CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO**		**1**					
4.2.1	13481	ORSE	Solo Grampeado para controlede erosão com malha hexagonal de dupla torção, revestimento em PVC e com resistência de puncionamento de 105 KN e resistência à tração de 89 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.	M2	98,80	38,00	2,60			98,80
4.3			**DRENAGEM**		**1**					
4.3.1	102994	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	38,00					
5			**CONTENÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS**		**1**					
5.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**					
5.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	2,40	1,20			
5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.100,00	100,00	11,00			1100,00
5.1.3	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1					
5.1.4	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3					
5.1.5	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	220	100,00	2,20			
5.1.6	10776	SINAPI - I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3					
5.1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	M2	616,00	56,00	11,00			616,00
5.1.8	101117	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M2	92,40	56,00	11,00	0,15		92,40
5.2			**CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO**		**1**					
5.2.1	13481	ORSE	Solo Grampeado para controlede erosão com malha hexagonal de dupla torção, revestimento em PVC e com resistência de puncionamento de 105 KN e resistência à tração de 89 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.	M2	1100,00	100,00	11,00			1100,00
5.3			**DRENAGEM**		**1**					
5.3.1	102994	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	100,00					

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL ABILIO ALMEIDA DA SILVA
Data: 29/04/2026 10:27:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriel Abílio Almeida da Silva
Eng Civil - CREA BA 3000075575

]